



ИНТЕГРАЦИЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Акционерное общество "ИНТЕГРАЦИЯ"
(АО "ИНТЕГРАЦИЯ")

СРО АСП Союз "Проекты Сибири" регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-009-05062009.

Заказчик: ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"

Объект: Капитальный ремонт по усилению участка строительных конструкций здания в осях С-М/27-45; Р-И/16-47 корпуса №24, расположенного по адресу: г.Красноярск, проспект Свободный дом 82, строение 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11: "Смета на строительство объекта капитального строительства"

362-19-СМ

Том 1

Красноярск, 2020



ИНТЕГРАЦИЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Акционерное общество "ИНТЕГРАЦИЯ"
(АО "ИНТЕГРАЦИЯ")

СРО АСП Союз "Проекты Сибири" регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-009-05062009.

Заказчик: ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"

Объект: Капитальный ремонт по усилению участка строительных конструкций здания в осях С-М/27-45; Р-И/16-47 корпуса №24, расположенного по адресу: г.Красноярск, проспект Свободный дом 82, строение 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11: "Смета на строительство объекта капитального строительства"

362-19-СМ

Том 1

Генеральный директор

А.С. Косяков

Главный инженер проекта

А.Ю. Складчиков



Красноярск, 2020

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2019 г.

"___" _____ 2019 г.

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", корпус №24, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д.82, строение 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на капитальный ремонт по усилению участка строительных конструкций здания корпуса №24 (в осях С-М/27-45; Р-И/16-47)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 362-19-КР

Сметная стоимость строительных работ _____ 4330,075 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1103,304 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5065,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
Стены																
1	ТЕР15-01-064-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе (демонтаж плит фасада) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 поверхности облицовки	0,85	963,17	896,67	66,5	2,05	819	762	57	2	81	68,85	0,138	0,12
2	ТЕР26-01-037-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (демонтаж утеплителя) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м3 изоляции	8,5	103,89	66,55	37,34		883	566	317		6,012	51,1		
3	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2	1,98	204,7	204,7			405	405			22,82	45,18		
4	ТЕРp56-2-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 оконных переплетов	0,0864	455,07	425,13	29,94	13,82	39	37	2	1	46,11	3,98	0,93	0,08

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРp56-1-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 коробок	0,06	1456,08	1208,77	247,31	26,45	87	73	14	2	128,73	7,72	2,15	0,13
6	ТЕРp58-3-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м труб и покрытий	0,22	81,98	81,63	0,35	18	18				9,1	2		
Компенсационный зазор																
7	ТЕР46-02-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2	0,24	204,7	204,7			49	49			22,82	5,48		
Пол																
8	ТЕРp57-2-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 покрытия	0,126	4128,84	1090,87	3037,97	239,19	520	137	383	30	111,2	14,01	21	2,65
9	ТЕРp57-2-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 покрытия	0,036	731,77	685,42	46,35	21,4	26	25	1	1	69,87	2,52	1,44	0,05
Мусор																
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузка и перевозка ЭМ=16,05	1 т груза	17,4	42,98		42,98		748		748					
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузка и перевозка ЭМ=16,05	1 т груза	17,4	13,38		13,38		233		233					
Раздел 2. Восстановительные работы																
12	ТЕР26-01-037-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м3 изоляции	8,5	1898,96	221,84	124,46		16141	1886	1058		20,04	170,34		
13	ТЕР15-01-064-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 поверхности облицовки	0,85	27484,13	2988,9	221,67	6,84	23362	2541	188	6	270	229,5	0,46	0,39
14	ТЕР10-01-034-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 проемов	0,0864	175799,05	2173,76	765,53	26,15	15189	188	66	2	216,08	18,67	1,76	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 покрытия	0,1408	9896,05	1106,08	33,49	2,97	1393	156	5		112,75	15,88	0,2	0,03
Раздел 3. Усиление кирпичной кладки																
Инъецирование																
16	ТЕР46-03-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	10 м2 ниш	0,4032	1174,11	274,25	899,86	66,09	473	111	362	27	26,6	10,73	5,97	2,41
17	ТЕР06-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 т	0,0563	10179,55	128,8	54,49	2,38	573	7	3		12,64	0,71	0,16	0,01
18	ТЕР46-03-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м борозд	1,72	777,12	165,16	611,96	44,94	1337	284	1053	77	15,64	26,9	4,06	6,98
19	ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	198	1,3	0,98	0,32		257	194	63		0,1	19,8		
20	ТЕР24-02-120-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м трубопровода	6,28	23,67	4,54	19,13	2,21	149	29	120	14	0,41	2,57	0,2	1,26
21	ТЕРр53-24-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м изолируемой стены	172	371,66	140,94	140,92		63926	24242	24238		13,5	2322		
22	ТСЦ-101-1848	Замазка силикатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	кг	-0,258	78,2				-20							
23	ТСЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	т	-0,86	17357,76				-14928							
24	ТСЦ-402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	м3	-0,172	607,67				-105							
25	КП №НФ-213 от 21.05.2020 г. ООО "СВСТОП"	Пакер пластиковый 18*105 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	шт	1570	4,92				7724							
26	КП от 08.05.2020 г. ООО "Гидрозо"	Инъекционный раствор Ианоцем Гроут на цементной основе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	кг	12	15,91				191							
27	КП от 08.05.2020 г. ООО "Гидрозо"	Раствор быстрого схватывания Манокрил Гель В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	кг	126	164,55				20733							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕРп53-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	10 м трещин	15,7	41,42	27,94			650	439			2,71	42,55		
29	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	м3	-0,314	636,24				-200							
30	КП №НФ-213 от 21.05.2020 г. ООО "СВСТОП"	Высокопрочный тиксотропный ремонтный безусадочный состав на цементной основе Стармекс РМ3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	кг	60	7,66				460							
31	ТЕР15-02-037-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,98	2739,55	263,79	13,48	2,82	5424	522	27	6	24,98	49,46	0,21	0,42
32	ТЕР15-02-016-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,98	3633,25	1547,21	162,4	84,17	7194	3063	322	167	135,72	268,73	6,44	12,75
33	ТЕР15-04-005-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододispersсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98	2922,51	513,87	19,9	0,3	5787	1017	39	1	46,42	91,91	0,02	0,04
34	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	т	0,02376	11709,82				278							
Заделка трещин																
35	ТЕРп53-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	10 м трещин	6,7	41,42	27,94			278	187			2,71	18,16		
36	ТЕР15-02-016-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	3633,25	1547,21	162,4	84,17	727	309	32	17	135,72	27,14	6,44	1,29
37	ТЕР15-04-005-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододispersсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	2922,51	513,87	19,9	0,3	585	103	4		46,42	9,28	0,02	
38	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	т	0,0024	11709,82				28							
Устройство зазора между стеной и плитой перекрытия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕРп53-21-6 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиokolовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м восстановленно й герметизации стыков	0,76	3728,37	329,71	3398,66	160,44	2834	251	2583	122	29,36	22,31	11,46	8,71
40	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	шт.	320	74,19				23741							
41	ТЕР15-02-016-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	3633,25	1547,21	162,4	84,17	872	371	39	20	135,72	32,57	6,44	1,55
42	ТЕР15-04-005-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	2922,51	513,87	19,9	0,3	701	123	5		46,42	11,14	0,02	
43	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	т	0,00288	11709,82				34							
Раздел 4. Полы																
44	ТЕР13-06-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м2 очищаемой поверхности	12,6	8,83	8,83			111	111			0,9	11,34		
45	ТЕР13-06-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	1 м2 обеспыливаемой поверхности	12,6	1,3	0,98	0,32		16	12	4		0,1	1,26		
46	ТЕР11-01-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 стяжки	0,126	2020,94	361,12	60,93	18,87	255	46	8	2	39,51	4,98	1,27	0,16
47	ТЕР11-01-011-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ 40-50 мм, в среднем 45 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 стяжки	0,126	1750,1	22,85	59,45	15,6	221	3	7	2	2,5	0,32	1,05	0,13
48	ТЕР15-07-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,036	285,67	38,97	31,72	0,15	10	1	1		3,69	0,13	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР11-01-027-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08</i>	100 м2 покрытия	0,036	10787,72	1204,99	194,24	55,45	388	43	7	2	119,78	4,31	4,22	0,15
Раздел 5. Усиление металлом																
50	ТЕРр53-25-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08</i>	1 т металлоконструкций перемычек	8,752	15788,66	1647,19	109,54	5,2	138182	14416	959	46	165,88	1451,78	0,47	4,11
51	ТСЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08</i>	1000 шт.	-4,989	1590,39				-7934							
52	КП №НФ-213 от 21.05.2020 г. ООО "СВСТОП"	Химический анкер HILTI Hit HY270 (0,5л) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08</i>	шт	90	787,4				70866							
53	КП №НФ-213 от 21.05.2020 г. ООО "СВСТОП"	Анкер-шпилька HILTI HSA M12x115/35/20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в цены на 4 кв. 2019 г.. Объекты образования. Прочие ОЗП=20,71; ЭМ=8,29; ЗПМ=20,71; МАТ=5,08</i>	шт	30	22,47				674							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									392404	52727	32948	547		5065,31		43,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									2930910	1091977	280750	11327		5065,31		43,57
Накладные расходы									824225							
Сметная прибыль									574940							
Итого по смете:																
Отделочные работы									589895					788,71		16,56
Теплоизоляционные работы									192697					221,44		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									55366					88,29		9,39
Проемы (ремонтно-строительные)									5219					11,7		0,21
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									832					2		
Полы (ремонтно-строительные)									11414					16,53		2,7
Погрузо-разгрузочные работы									12005							
Перевозка грузов автотранспортом									3740							
Деревянные конструкции									85543					18,67		0,15
Кровли									13926					15,88		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3210					0,71		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									14801					32,4		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									3129					2,57		1,26
Стены (ремонтно-строительные)									3061596					3856,8		12,82
Материалы для строительных работ									147259							
Материалы									120604							
Полы									8839					9,61		0,44

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									4330075					5065,31		43,57
В том числе:																
Материалы									1558183							
Машины и механизмы									280750							
ФОТ									1103304							
Накладные расходы									824225							
Сметная прибыль									574940							
ВСЕГО по смете									4330075					5065,31		43,57

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)