

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок № 24-12/А на выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60 (от 01.03.2012)

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, e-mail: goszakaz@sfu-kras.ru.

Процедура закупки в форме запроса котировок осуществляется в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» www.sfu-kras.ru (далее – официальный сайт).

Заказчик извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60 (далее – работы), согласно следующим условиям:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ (с указанием требований, установленных Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ и иных показателей, связанных с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика): определяются в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание) к извещению о проведении запроса котировок.

Место, условия и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ: общежитие № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60.

Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченного ремонта объекта.

При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

Начальная (максимальная) цена контракта: 482 239 рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

Форма, сроки и порядок оплаты работ – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонта объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком Заказчику.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (в том числе срок, место и порядок предоставления извещения и

документации о проведении запроса котировок) – адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-10, тел. (391) 206-20-35 (36), в срок с 09-00 час. 02.03.2012 (красноярского времени (MSK+4)) до 10-00 час. 12.03.2012 (красноярского времени (MSK+4)) в рабочие дни (пн.–пт. с 09-00 до 17-00, обед с 12-30 до 13-00 часов) и до 16-00 в предпраздничные дни, либо в тот же срок в виде электронного документа, согласно утвержденной форме, прилагаемой ниже, по e-mail: goszakaz@sfu-kras.ru.

Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, в форме электронного сообщения, не подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, не рассматриваются.

Извещение и документация о проведении запроса котировок размещены на сайте www.sfu-kras.ru. Извещение и документация о проведении запроса котировок предоставляются бесплатно по заявлению участника закупки.

Место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок: 13.03.2012, по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

Срок подписания контракта с победителем запроса котировок – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победитель в проведении запроса котировок обязан представить подписанный контракт непосредственно Заказчику, либо обеспечить поступление Заказчику подписанного контракта не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

-соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки;

-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки.

Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) либо должны быть скреплены иным способом, обеспечивающим целостность котировочной заявки и исключающим возможность утери или замены листов заявки, с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Приложения:

-Приложение № 1;

-форма котировочной заявки (в том числе для подачи в форме электронного документа);

-проект контракта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул.
Академика Вавилова, д. 60

Выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60 (далее – работы), производится на основании и в точном соответствии с настоящим извещением о проведении запроса котировок и согласно следующим требованиям.

Требуемое качество и надежность выполненных работ должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004 в актуализированной редакции СП 48.13330.2011).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

-настоящего извещения о проведении запроса котировок (включая Приложение №1 к извещению);

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» с учетом стоимости материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

Необходимо обеспечение безопасности выполняемых работ, в том числе, безопасности жизни и здоровья людей, обеспечение сохранности имущества Заказчика, обеспечение ненанесения ущерба окружающей среде.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Для проведения работ по ремонту инженерных сетей и оборудования должны быть привлечены специально обученные лица с предоставлением квалификационных аттестатов работников, имеющих доступ к инженерным сетям.

Работы выполняются с использованием строительных материалов (изделий) Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Строительные материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые строительные материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), год выпуска – не ранее 2011 года. Используемые при выполнении работ строительные материалы (изделия) должны иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Перечень работ при составлении сметы должен соответствовать техническому заданию.

Участникам закупки, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

Таблица № 1

Перечень основных данных и требований	Расшифровка данных и требований
1. Наименование, адрес объекта	Общежитие № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60
2. Основание для ремонта	Акт осмотра
3. Особые условия проведения ремонта	Действующее здание учреждения системы высшего профессионального образования
4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту	Год постройки – 1954; число этажей – 4; наличие подвала; Общая площадь – 4657,8 м ² ; Строительный объем здания (с пристройками) – 21349 м ³ ; Фундамент – бетонный ленточный; стены, перегородки – кирпичные; перекрытия железобетонные; крыша – шиферная по деревянной обрешетке
5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам	В соответствии с Таблицей № 2 (Дефектная ведомость) настоящего Технического задания, типовыми технологическими картами на виды работ. Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных конструкций, вывезти с территории Заказчика. При пусконаладочных работах необходимо провести испытания автоматических выключателей, с предоставлением сертификатов, и испытания сопротивления изоляции
7. Данные для составления сметной документации	Подрядчик должен при составлении сметной документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. В сметной стоимости заложен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФГУ «ФЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные Министерством по строительству и архитектуре Красноярского края на момент составления сметной документации. При составлении сметной документации учитывать следующие требования: 1) все виды по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии расценок в данных справочниках допускается использовать справочники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов;

	2) изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным справочникам, не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков; 3) все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы
8. Срок выполнения работ	в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком
9. Количество экземпляров сметной документации	Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде
10. Особые условия	Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Производство работ на объекте согласовывать со службами управления по РиБЖД

Таблица № 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп.	100 шт.	0,32	
2.	Демонтаж светильников с лампами накаливания.	100 шт.	0,28	
3.	Демонтаж выключателей, розеток.	100 шт.	0,74	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
4.	Монтаж розетки штепсельной неутропленного типа при открытой проводке, в том числе: - Розетка 2-местная C/y +3/к РС16756си.	100 шт. 1 шт.	0,92 92	
5.	Монтаж аппарата штепсельного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 63 А, в том числе: - Разъем РШ-ВШ 32А-40А, 220В.	1 компл. 1 шт.	2 2	
6.	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, в том числе: - Светильник встраиваемый ЛВО 01 4*18 растровый зеркальный с Электронным ПРА - Лампа 18Вт/640 G13 люмин.	100 шт. 1 шт. 1 шт.	0,29 29 116	
7.	Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на штырях, с количеством ламп в светильнике 1, в том числе: - Светильник 1x36W ЛСП01 1*36-011 IP65 с ЭПРА - Лампа 36Вт/640 G13 люмин.	100 шт. 1 шт. 1 шт.	0,46 46 46	
8.	Замена кабеля двух-, четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , в том числе: - Кабель ВВГнг3х4 - Кабель ВВГнг3х1,5 - Кабель ВВГнг3х2,5 - Коробка расп. д/откр.пр. 100x100x50мм IP 54 6 гермоводов GE41255 - В60 Клеммная колодка соединительная с 1	100 м м м 1 шт. 1 шт.	11,90 100 400 690 50 60	

	отверстием, 450В, 41А, 6 мм ² .			
9.	Замена короба по стенам и потолкам, длина 2 м, в том числе: - Кабель-канал ЭЛЕКОР 25x16мм или эквивалент с характеристиками не хуже: Материал самозатухающий ПВХ. Огнеупорность категория ПВ-0. Удельное объемное сопротивление не менее 1×10^9 Ом×см при температуре +20°C. Прочность не менее 5 кгс/см при температуре -32°C. Диапазон рабочих температур от -32°C до +90°C. Электрическое сопротивление не менее 1×10^9 Ом×см, при температуре +20°C. Температура монтажа от -15°C до +6°C. Цвет RAL 9010. Толщина стенки от 0,7 мм (миниканалы) до 2,4 мм (магистральные).	100 м м	2 200	
10	Замена трубы виниловой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм, в том числе: - Гибкая гофрированная труба ПВХ с протяжкой, диаметр-20мм (100 м).	100 м м	1 100	
11	Замена трубы виниловой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм, в том числе: - Гибкая гофрированная труба ПВХ с протяжкой, диаметр-32мм, (100м).	100 м м	0,6 60	
12	Затягивание провода в проложенные трубы виниловые первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² .	100 м	1,6	
13	Монтаж выключателя одноклавишного неутепленного типа при открытой проводке, в том числе: - Выключатель одноклавишный для открытой установки IP44.	100 шт. 1 шт.	0,09 9	
14	Монтаж выключателя двухклавишного неутепленного типа при открытой проводке, в том числе: - Выключатель двухклавишный для открытой установки IP44.	100 шт. 1 шт.	0,25 25	
	Раздел 3. Уборка мусора			
15	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	1 т	0,019	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1.	1 т	0,019	

В случае указания в дефектной ведомости марки материалов, используемых при выполнении работ, возможно предоставление их эквивалента, обладающих аналогичными характеристиками.

В случае предложения эквивалента в заявке указываются данные по предлагаемому материалу (эквиваленту).

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

г. Красноярск

«___» _____ 2012 года

На Ваш запрос котировок № 24-12/А на выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60:

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), телефон, банковские реквизиты участника закупки, КПП)

ИНН _____

согласно (на, ен) выполнить работы по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60 (далее по тексту - работы), согласно следующим характеристикам:

Наименование: выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60.

Характеристики и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60, будет производиться на основании и в точном соответствии с извещением о проведении запроса котировок № 24-12/А и согласно следующим требованиям.

Требуемое качество и надежность выполненных работ будут обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004 в актуализированной редакции СП 48.13330.2011).

Работы будут выполнены в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Выполняемые работы будут соответствовать требованиям:

- извещения о проведении запроса котировок № 24-12/А (включая Приложение №1 к извещению);

-Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

-Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» с учетом стоимости материалов, имеющих сертификаты качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, в случае, когда соответствующие требования установлены действующими нормативными актами РФ.

Будет обеспечена безопасность выполняемых работ, в том числе, безопасность жизни и здоровья людей, будет обеспечена сохранность имущества Заказчика, обеспечено нанесение ущерба окружающей среде.

Мероприятия по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора будут производиться Подрядчиком в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора будет производиться ежедневно силами Подрядчика в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ будут запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Охрана труда рабочих будет обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.).

Рабочим будут созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства работ будут соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Для проведения работ по ремонту инженерных сетей и оборудования будут привлечены специально обученные лица с предоставлением квалификационных аттестатов работников, имеющих доступ к инженерным сетям.

Работы будут выполняться с использованием строительных материалов (изделий) Подрядчика, предварительно согласованных в письменном виде с Заказчиком. Строительные материалы (изделия), согласованные сторонами, не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Применяемые строительные материалы (изделия) будут новыми (не бывшими в эксплуатации), год выпуска – не ранее 2011 года. Используемые при выполнении работ строительные материалы (изделия) будут иметь сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным нормам и противопожарным нормам, в случае, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Перечень работ при составлении сметы будет соответствовать Приложению № 1 (Техническое задание) к извещению о проведении запроса котировок № 24-12/А.

Участникам закупки, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

Таблица № 1

Перечень основных данных и требований	Расшифровка данных и требований
1. Наименование, адрес объекта	Общежитие № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60
2. Основание для ремонта	Акт осмотра
3. Особые условия проведения ремонта	Действующее здание учреждения системы высшего профессионального образования
4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту	Год постройки – 1954; число этажей – 4; наличие подвала; Общая площадь – 4657,8 м ² ; Строительный объем здания (с пристройками) – 21349 м ³ ; Фундамент – бетонный ленточный; стены, перегородки – кирпичные; перекрытия железобетонные; крыша – шиферная по деревянной обрешетке
5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам	В соответствии с Таблицей № 2 (Дефектная ведомость), типовыми технологическими картами на виды работ. Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных конструкций, будет вывезен с территории Заказчика. При пусконаладочных работах будут проведены испытания автоматических выключателей, с предоставлением сертификатов, и испытания сопротивления изоляции
7. Данные для составления сметной документации	Подрядчик при составлении сметной документации будет руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация будет составлена в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. В сметной стоимости будет заложен резерв средств на непредвиденные

	<p>затраты в размере 2%.</p> <p>Коэффициент перевода стоимости в текущие цены будет принят согласно данных ФГУ «ФЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные Министерством по строительству и архитектуре Красноярского края на момент составления сметной документации.</p> <p>При составлении сметной документации будут учтены следующие требования:</p> <p>1) все виды по разборке будут приняты по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии расценок в данных справочниках будут использованы справочники на строительные работы с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов;</p> <p>2) изменение ресурсов в расценках, принятых по сметным справочникам, не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков;</p> <p>3) все принятые коэффициенты будут показаны в развернутом виде в конце сметы</p>
8. Срок выполнения работ	в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком
9.Количество экземпляров сметной документации	Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде
10. Особые условия	Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Производство работ на объекте будет согласовано со службами управления по РиБЖД

Таблица № 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп.	100 шт.	0,32	
2.	Демонтаж светильников с лампами накаливания.	100 шт.	0,28	
3.	Демонтаж выключателей, розеток.	100 шт.	0,74	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
4.	Монтаж розетки штепсельной неутропленного типа при открытой проводке, в том числе: - Розетка 2-местная С/у +з/к РС1675бси.	100 шт. 1 шт.	0,92 92	
5.	Монтаж аппарата штепсельного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток до 63 А, в том числе: - Разъем РШ-ВШ 32А-40А, 220В.	1 компл. 1 шт.	2 2	
6.	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, в том числе: - Светильник встраиваемый ЛВО 01 4*18 растровый зеркальный с Электронным ПРА - Лампа 18Вт/640 G13 люмин.	100 шт. 1 шт. 1 шт.	0,29 29 116	
7.	Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого	100 шт.	0,46	

	на штырях, с количеством ламп в светильнике 1, в том числе: - Светильник 1x36W ЛСП01 1*36-011 IP65 с ЭПРА - Лампа 36Вт/640 G13 люмин.	1 шт. 1 шт.	46 46	
8.	Замена кабеля двух-, четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² , в том числе: - Кабель ВВГнг3х4 - Кабель ВВГнг3х1,5 - Кабель ВВГнг3х2,5 - Коробка расп. д/откр.пр. 100х100х50мм IP 54 6 гермоводов GE41255 - В60 Клеммная колодка соединительная с 1 отверстием, 450В, 41А, 6 мм ² .	100 м м м м 1 шт. 1 шт.	11,90 100 400 690 50 60	
9.	Замена короба по стенам и потолкам, длина 2 м, в том числе: - Кабель-канал _____*	100 м м	2 200	
10	Замена трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм, в том числе: - Гибкая гофрированная труба ПВХ с протяжкой, диаметр-20мм (100 м).	100 м м	1 100	
11	Замена трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм, в том числе: - Гибкая гофрированная труба ПВХ с протяжкой, диаметр-32мм, (100м).	100 м м	0,6 60	
12	Затягивание провода в проложенные трубы винипластовые первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² .	100 м	1,6	
13	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке, в том числе: - Выключатель одноклавишный для открытой установки IP44.	100 шт. 1 шт.	0,09 9	
14	Монтаж выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке, в том числе: - Выключатель двухклавишный для открытой установки IP44.	100 шт. 1 шт.	0,25 25	
Раздел 3. Уборка мусора				
15	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка.	1 т	0,019	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1.	1 т	0,019	

* Указываются данные (наименование, марка, изготовитель) по материалу, используемому при выполнении работ, указание «или эквивалент» не допускается.

Цена работ – _____ (_____) рублей, в т.ч. НДС _____ руб. / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для

производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся выполнить соответствующие работы на условиях контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему), а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» и согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».

Подпись:

_____ / _____
М. П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочная заявка в письменной форме должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. В случае, если котировочная заявка в письменной форме насчитывает более одного листа, все листы заявки должны быть пронумерованы, прошиты нитью (бечевкой) либо должны быть скреплены иным способом, обеспечивающим целостность котировочной заявки и исключающим возможность утери или замены листов заявки, с указанием на обороте последнего листа заявки общего количества страниц; оборот последнего листа заявки также должен быть скреплен печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписан участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

КОНТРАКТ № 24/2012-кт/А
на выполнение работ по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул.
Академика Вавилова, д. 60

г. Красноярск

«___» _____ 2012 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _____ 2012 года) – _____, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик выполняет работы по замене электрооборудования в общежитии № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

1.2. Объем, содержание работ, промежуточные сроки выполнения работ определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 4 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет – _____ (_____) рублей, в т.ч. НДС _____ руб. / НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика, стоимости основных, вспомогательных и прочих строительных материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку строительных материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата работ осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченного ремонтом объекта на основании счетов-фактур, счетов, представляемых Подрядчиком Заказчику.

3. Место, сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: общежитие № 13 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 60.

3.2. Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с момента заключения контракта, согласно графику выполнения (производства) работ, разработанному Подрядчиком в соответствии с технологическими картами на виды работ и утвержденному Заказчиком.

4. Обязанности Сторон

Для выполнения настоящего контракта:

4.1. Заказчик:

-осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком на действующем объекте;

-приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта;

-в трехдневный срок с момента предъявления акта приемки выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает акт приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний), акт приемки законченного ремонта объекта, составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика. Несет ответственность за принятые объемы работ;

-вправе требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

-производит оплату работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком;

-выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом (в том числе, приложениями к нему).

4.2. Подрядчик:

-выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;

-участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;

-производство работ на объекте согласовывает со службами управления по РИБЖД Заказчика;

-безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

- возмещает понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, правилами техники безопасности;

-по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик очищает объект от мусора, вывозит за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством;

-выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом (в том числе, приложениями к нему).

5.Условия выполнения работ и порядок приемки

5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

-акт приемки выполненных работ КС-2;

-справку о стоимости выполненных работ КС-3;

- акт приемки законченного ремонта объекта.

5.2. В случае несоответствия выполненных работ смете, составляется соответствующий двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.

5.3. Подрядчик обязуется выполнять требования нормативных документов по охране труда и противопожарной безопасности, а также требования пропускного и внутриобъектного режима, действующего в организации, а Заказчик создать условия в рабочей зоне, отвечающие требованиям безопасности труда и противопожарной безопасности.

5.4. Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика посредством наружного осмотра выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются актом приемки выполненных работ и актом приемки законченного ремонта объекта.

6.Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и акта приемки законченного ремонта объекта.

6.3. При обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае, если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет один процент от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от контракта, в том числе, Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне зависимости от того, ухудшило ли это результат работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 3 (трех) процентов цены контракта.

6.7. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. Порядок расторжения контракта

9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет другой Стороне письменное уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте университета www.sfu-kras.ru.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Подрядчик:	Заказчик:
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
Юридический адрес / E-mail: т/ф: ИНН/КПП Платежные реквизиты: р/с к/с БИК	
Подрядчик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Подрядчик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подрядчик	Заказчик
Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель _____/_____/_____ М.П.	Ректор _____/Е.А. Ваганов/ М.П.