

г. Красноярск, пр. Свободный, 82

(наименование стройки)

Выборочный капитальный ремонт учебного корпуса №23, расположенного по адресу: 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 82

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурные решения.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 01-2022-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

### Сметная стоимость

26195,36 (2823,11) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 21401,44 (2306,47) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

2902,60 (108,55) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

12131,46 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

273,32 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы АС (01-2022-АС)</b>											
<b>Секция 1</b>											
1	ФЕР09-04-010-03 демонтаж витражных перегородок ПВХ	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Объем=83,94 / 100	100 м2			0,8394					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					3 201,48	0,7	1 881,13	26,74	50 301
		2 ЭМ					800,10	0,7	470,12		
		3 в т.ч. ОТм					268,28	0,7	157,64	26,74	4 215
		4 М					9,04	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	322,73	0,7	189,6296934					
		ЗТм	чел.-ч	19,95	0,7	11,722221					
		Итого по расценке					4 010,62		2 351,25		
		ФОТ							2 038,77		54 516
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 706,45		45 630
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 074,43		28 730
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 132,13</b>		
2	ФЕРр55-8-4 применительно: перегородки ГКЛ	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами Объем=8 / 100	100 м2			0,08					
		1 ОТ					413,17		33,05	26,74	884
		2 ЭМ					45,92		3,67		
		3 в т.ч. ОТм					9,10		0,73	26,74	20
		ЗТ	чел.-ч	52,97		4,2376					
		ЗТм	чел.-ч	0,84		0,0672					
		Итого по расценке					459,09		36,72		
		ФОТ							33,78		904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			31,08		832
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			16,55		443
<b>Всего по позиции</b>									<b>84,35</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРр63-5-1</b>	<b>Снятие обоев: простых и улучшенных</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,735</b>					
		Объем=(44,3+29,2) / 100									
	1 ОТ						81,12		59,62	26,74	1 594
	ЗТ		чел.-ч	10,4		7,644					
Итого по расценке									81,12		
	ФОТ								59,62		1 594
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			53,66		1 435
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			26,83		717
<b>Всего по позиции</b>									<b>140,11</b>		
<b>4</b>	<b>ФЕР11-01-031-03 демонтаж</b>	<b>Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт. (тамбур)</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,1844</b>					
		Объем=18,44 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						2 072,79	0,8	305,78	26,74	8 177
	2 ЭМ						230,39	0,8	33,99		
	3 в т.ч. ОТм						50,22	0,8	7,41	26,74	198
	4 М						1 627,25	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	243	0,8	35,84736					
	ЗТм		чел.-ч	4,54	0,8	0,6697408					
Итого по расценке									3 930,43		
	ФОТ								313,19		8 375
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			315,70		8 442
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			173,04		4 627
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>									<b>828,51</b>		
<b>5</b>	<b>ФЕР15-01-026-01 разборка облицовки колонн</b>	<b>Облицовка наружных стен крупноформенными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,035</b>					
		Объем=3,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						1 810,10	0,8	50,68	26,74	1 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					17,53	0,8	0,49		
		3 в т.ч. ОТм					2,42	0,8	0,07	26,74	2
		4 М					163,20	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	204,3	0,8	5,7204					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	0,8	0,00616					
		Итого по расценке					1 990,83		51,17		
		ФОТ							50,75		1 357
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			45,68		1 221
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			21,14		565
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,99</b>		
<b>6</b>	<b>ФЕРр57-2-8</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит (лестница)</b>			<b>100 м2</b>		<b>0,224</b>				
		Объем=22,4 / 100									
		1 ОТ					659,84		147,80	26,74	3 952
		2 ЭМ					24,70		5,53		
		3 в т.ч. ОТм					10,67		2,39	26,74	64
		ЗТ	чел.-ч	78,74		17,63776					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,17696					
		Итого по расценке					684,54		153,33		
		ФОТ							150,19		4 016
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			133,67		3 574
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			73,59		1 968
		<b>Всего по позиции</b>							<b>360,59</b>		
<b>7</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>			<b>м2</b>		<b>60,1</b>				
		Объем=18,5+20,3+21,3									
		1 ОТ					4,38		263,24	26,74	7 039
		ЗТ	чел.-ч	0,58		34,858					
		Итого по расценке					4,38		263,24		
		ФОТ							263,24		7 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			236,92		6 335
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			121,09		3 238
		<b>Всего по позиции</b>							<b>621,25</b>		
<b>8</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>			<b>100 м2</b>		<b>4,806</b>				
		Объем=480,6 / 100									
		1 ОТ					178,00		855,47	26,74	22 875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	22,82		109,67292					
		Итого по расценке					178,00		855,47		
		ФОТ							855,47		22 875
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			881,13		23 561
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			504,73		13 496
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 241,33</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕРр56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,07</b>					
		Объем=(1+5+1) / 100									
		1 ОТ					1 437,99		100,66	26,74	2 692
		2 ЭМ					205,91		14,41		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		12,551					
		Итого по расценке					1 643,90		115,07		
		ФОТ							100,66		2 692
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			90,59		2 423
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			47,31		1 265
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252,97</b>		
<b>10</b>	<b>ФЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,121</b>					
		Объем=(0,75*2,1+0,82*2,1*5+0,79*2,4) / 100									
		1 ОТ					288,06		34,86	26,74	932
		ЗТ	чел.-ч	36,28		4,38988					
		Итого по расценке					288,06		34,86		
		ФОТ							34,86		932
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			31,37		839
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			16,38		438
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,61</b>		
<b>11</b>	<b>ФЕР10-01-047-01</b>	<b>Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,04</b>					
		Объем=(2+2) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 763,23	0,8	56,42	26,74	1 509
		2 ЭМ					248,35	0,8	7,95		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	0,8	1,67	26,74	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					9 983,74	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	199,01	0,8	6,36832					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	0,8	0,13856					
		Итого по расценке					11 995,32		64,37		
		ФОТ							58,09		1 554
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			56,46		1 510
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,16		726
		<b>Всего по позиции</b>							<b>147,99</b>		
<b>12</b>	<b>ФЕР10-01-047-02 демонтаж</b>	<b>Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,23</b>					
		Объем=(19,8+3,2) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 071,26	0,8	197,11	26,74	5 271
		2 ЭМ					231,79	0,8	42,65		
		3 в т.ч. ОТм					45,07	0,8	8,29	26,74	222
		4 М					5 766,31	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	122,57	0,8	22,55288					
		ЗТм	чел.-ч	3,8	0,8	0,6992					
		Итого по расценке					7 069,36		239,76		
		ФОТ							205,40		5 493
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			199,65		5 339
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			96,02		2 568
		<b>Всего по позиции</b>							<b>535,43</b>		
<b>13</b>	<b>ФЕР15-01-047-01 применительно: демонтаж пенопластовых панелей</b>	<b>Облицовка потолков плитами из гранулированной или стекляной ваты по: бетонной поверхности на клею</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,2707</b>					
		Объем=27,07 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					3 122,80	0,8	676,27	26,74	18 083
		2 ЭМ					70,40	0,8	15,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					13,63	0,8	2,95	26,74	79
		4 М					1 067,21	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	344,3	0,8	74,561608					
		ЗТм	чел.-ч	1,15	0,8	0,249044					
		Итого по расценке					4 260,41		691,52		
		ФОТ							679,22		18 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			611,30		16 346
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			282,90		7 564
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 585,72</b>		
<b>14</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>					<b>0,6409</b>				
		Объем=(37,02+27,07) / 100									
		1 ОТ					88,84		56,94	26,74	1 523
		2 ЭМ					4,06		2,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		1,13	26,74	30
		ЗТ	чел.-ч	11,39		7,299851					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,083317					
		Итого по расценке					92,90		59,54		
		ФОТ							58,07		1 553
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			51,68		1 382
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			28,45		761
		<b>Всего по позиции</b>							<b>139,67</b>		
<b>15</b>	<b>ФЕРр57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (мозаичные)</b>					<b>4,4666</b>				
		Объем=446,66 / 100									
		1 ОТ					948,54		4 236,75	26,74	113 291
		2 ЭМ					1 052,17		4 699,62		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		108,54	26,74	2 902
		ЗТ	чел.-ч	111,2		496,68592					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		8,03988					
		Итого по расценке					2 000,71		8 936,37		
		ФОТ							4 345,29		116 193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3 867,31		103 412
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2 129,19		56 935
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 932,87</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	ФЕРр57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100мм) Объем=-446,66 / 100 до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2			-4,4666						
		1 ОТ					23,20	10	-1 036,25	26,74	-27 709	
		ЗТ	чел.-ч	2,72	10	-121,49152						
		Итого по расценке					23,20		-1 036,25			
		ФОТ							-1 036,25		-27 709	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-922,26		-24 661	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-507,76		-13 577	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 466,27</b>			
17	ФЕРр63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей (Армстронг) Объем=(373,5+37,02) / 100	100 м2			4,1052						
		1 ОТ					221,66		909,96	26,74	24 332	
		ЗТ	чел.-ч	26,9		110,42988						
		Итого по расценке					221,66		909,96			
		ФОТ							909,96		24 332	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			818,96		21 899	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			409,48		10 949	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 138,40</b>			
18	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Объем=0,38+0,54	м3			0,92						
		1 ОТ					110,33		101,50	26,74	2 714	
		2 ЭМ					131,75		121,21			
		ЗТ	чел.-ч	12,3		11,316						
		Итого по расценке					242,08		222,71			
		ФОТ							101,50		2 714	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			104,55		2 795	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			59,89		1 601	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>387,15</b>			
19	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(51,3*0,15) / 100	100 м2			0,077						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					113,78		8,76	26,74	234
		ЗТ	чел.-ч	14,7		1,1319					
		Итого по расценке					113,78		8,76		
		ФОТ							8,76		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7,88		211
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,12		110
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,76</b>		
<b>20</b>	<b>ФЕР07-05-016-04 демонтаж</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,15</b>					
		Объем=(11+4) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	40,96	26,74	1 095
		2 ЭМ					204,08	0,7	21,43		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	3,23	26,74	86
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	4,3575					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,27195					
		Итого по расценке					16 651,29		62,39		
		ФОТ							44,19		1 181
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			46,13		1 233
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			30,05		803
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>138,57</b>		
<b>21</b>	<b>ФЕР46-04-001-03</b>	<b>Разборка: железобетонных фундаментов (крыльцо)</b>	<b>м3</b>			<b>3</b>					
		1 ОТ					120,81		362,43	26,74	9 691
		2 ЭМ					294,96		884,88		
		4 М					22,45		67,35		
		ЗТ	чел.-ч	13,32		39,96					
		Итого по расценке					438,22		1 314,66		
		ФОТ							362,43		9 691
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			329,81		8 819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			188,46		5 039
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 832,93</b>		
22	<b>ФЕР09-03-014-01</b> применительно демонтаж конструкций козырька	<b>Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м</b> Объем=50/1000	т			0,05					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					345,67	0,7	12,10	26,74	324
		2 ЭМ					473,47	0,7	16,57		
		3 в т.ч. ОТм					53,96	0,7	1,89	26,74	51
		4 М					232,33	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	39,55	0,7	1,38425					
		ЗТм	чел.-ч	4,01	0,7	0,14035					
		Итого по расценке					1 051,47		28,67		
		ФОТ							13,99		375
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			11,71		314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,37		198
<b>Всего по позиции</b>									<b>47,75</b>		
23	<b>ФЕР12-01-007-08</b> демонтаж	<b>Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (козырёк)</b> Объем=4,2 / 100	100 м2			0,042					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					723,51	0,7	21,27	26,74	569
		2 ЭМ					54,06	0,7	1,59		
		3 в т.ч. ОТм					8,26	0,7	0,24	26,74	6
		4 М					12 512,62	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	79,77	0,7	2,345238					
		ЗТм	чел.-ч	0,63	0,7	0,018522					
		Итого по расценке					13 290,19		22,86		
		ФОТ							21,51		575
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			21,10		564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			10,42		279
<b>Всего по позиции</b>									<b>54,38</b>		
<b>24</b>	<b>ФЕРр57-2-8</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит (крыльцо)</b> Объем=19,9 / 100		<b>100 м2</b>		<b>0,199</b>					
		1 ОТ					659,84		131,31	26,74	3 511
		2 ЭМ					24,70		4,92		
		3 в т.ч. ОТм					10,67		2,12	26,74	57
		ЗТ	чел.-ч	78,74		15,66926					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,15721					
		Итого по расценке					684,54		136,23		
		ФОТ							133,43		3 568
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			118,75		3 176
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			65,38		1 748
<b>Всего по позиции</b>									<b>320,36</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕР15-01-062-02</b>	<b>Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя</b> Объем=18,5 / 100		<b>100 м2</b>		<b>0,185</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					974,82	0,7	126,24	26,74	3 376
		2 ЭМ					55,47	0,7	7,18		
		3 в т.ч. ОТм					7,94	0,7	1,03	26,74	28
		4 М					10 718,44	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	106,19	0,7	13,751605					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	0,7	0,08288					
		Итого по расценке					11 748,73		133,42		
		ФОТ							127,27		3 404
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			114,54		3 064
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,01		1 418
<b>Всего по позиции</b>									<b>300,97</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	<b>ФЕР15-01-093-03</b> применительно снятие вывески входной группы	<b>Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит, с люлек</b>  Объем=7 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	<b>100 м2</b>			<b>0,07</b>					
	1 ОТ						466,68	0,8	26,13	26,74	699
	2 ЭМ						152,70	0,8	8,55		
	3 в т.ч. ОТм						6,47	0,8	0,36	26,74	10
	ЗТ		чел.-ч	46,39	0,8	2,59784					
	ЗТм		чел.-ч	0,52	0,8	0,02912					
	Итого по расценке						619,38		34,68		
	ФОТ								26,49		709
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			23,84		638
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,03		295
	<b>Всего по позиции</b>									<b>69,55</b>	
<b>Коридоры 2 этажа</b>											
27	<b>ФЕРр57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (мозаичные)</b> Объем=86 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,86</b>					
	1 ОТ						948,54		815,74	26,74	21 813
	2 ЭМ						1 052,17		904,87		
	3 в т.ч. ОТм						24,30		20,90	26,74	559
	ЗТ		чел.-ч	111,2		95,632					
	ЗТм		чел.-ч	1,8		1,548					
	Итого по расценке						2 000,71		1 720,61		
	ФОТ								836,64		22 372
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			744,61		19 911
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			409,95		10 962
	<b>Всего по позиции</b>									<b>2 875,17</b>	
28	<b>ФЕРр57-2-9</b>	<b>Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100мм)</b> Объем=-86 / 100 до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	<b>100 м2</b>			<b>-0,86</b>					
	1 ОТ						23,20	10	-199,52	26,74	-5 335
	ЗТ		чел.-ч	2,72	10	-23,392					
	Итого по расценке						23,20		-199,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							-199,52		-5 335
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-177,57		-4 748
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-97,76		-2 614
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-474,85</b>		
<b>29</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b> Объем=24 / 100			<b>100 м2</b>				<b>0,24</b>		
		1 ОТ					88,84		21,32	26,74	570
		2 ЭМ					4,06		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,42	26,74	11
		ЗТ	чел.-ч	11,39		2,7336					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0312					
		Итого по расценке					92,90		22,29		
		ФОТ							21,74		581
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			19,35		517
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			10,65		285
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52,29</b>		
<b>30</b>	<b>ФЕР46-04-010-02</b>	<b>Разборка покрытий полов: дощатых</b> Объем=24 / 100			<b>100 м2</b>				<b>0,24</b>		
		1 ОТ					238,13		57,15	26,74	1 528
		2 ЭМ					114,10		27,38		
		3 в т.ч. ОТм					49,28		11,83	26,74	316
		ЗТ	чел.-ч	30,53		7,3272					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		0,876					
		Итого по расценке					352,23		84,53		
		ФОТ							68,98		1 844
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			62,77		1 678
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			35,87		959
		<b>Всего по позиции</b>							<b>183,17</b>		
<b>31</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b> Объем=(76+23,3) / 100			<b>100 м2</b>				<b>0,993</b>		
		1 ОТ					178,00		176,75	26,74	4 726
		ЗТ	чел.-ч	22,82		22,66026					
		Итого по расценке					178,00		176,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							176,75		4 726
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			182,05		4 868
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			104,28		2 788
		<b>Всего по позиции</b>							<b>463,08</b>		
<b>Секция 2</b>											
<b>32</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,313</b>					
		Объем=(9,8+121,5) / 100									
		1 ОТ					595,99		782,53	26,74	20 925
		2 ЭМ					45,01		59,10		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		25,52	26,74	682
		ЗТ	чел.-ч	69,87		91,73931					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,89072					
		Итого по расценке					641,00		841,63		
		ФОТ							808,05		21 607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			719,16		19 230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			395,94		10 587
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 956,73</b>		
<b>33</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолок, стены)</b>		<b>м2</b>		<b>317,4</b>					
		Объем=9,8+121,2+14,7+6,6+5,9+4,9+22,6+46,4+79,7+5,6									
		1 ОТ					4,38		1 390,21	26,74	37 174
		ЗТ	чел.-ч	0,58		184,092					
		Итого по расценке					4,38		1 390,21		
		ФОТ							1 390,21		37 174
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 251,19		33 457
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			639,50		17 100
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 280,90</b>		
<b>34</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и резины</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,066</b>					
		Объем=6,6 / 100									
		1 ОТ					88,84		5,86	26,74	157
		2 ЭМ					4,06		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,12	26,74	3
		ЗТ	чел.-ч	11,39		0,75174					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,00858					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					92,90		6,13		
		ФОТ							5,98		160
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			5,32		142
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,93		78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,38</b>		
<b>35</b>	<b>ФЕРр57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (мозаичные)</b>			<b>100 м2</b>		<b>3,48</b>				
		Объем=(198,9+121,5+21+6,6) / 100									
		1 ОТ					948,54		3 300,92	26,74	88 267
		2 ЭМ					1 052,17		3 661,55		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		84,56	26,74	2 261
		ЗТ	чел.-ч	111,2		386,976					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		6,264					
		Итого по расценке					2 000,71		6 962,47		
		ФОТ							3 385,48		90 528
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3 013,08		80 570
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1 658,89		44 359
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 634,44</b>		
<b>36</b>	<b>ФЕРр57-2-9</b>	<b>Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100мм)</b>			<b>100 м2</b>		<b>-3,48</b>				
		Объем=-348 / 100									
		до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					23,20	10	-807,36	26,74	-21 589
		ЗТ	чел.-ч	2,72	10	-94,656					
		Итого по расценке					23,20		-807,36		
		ФОТ							-807,36		-21 589
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-718,55		-19 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-395,61		-10 579
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 921,52</b>		
<b>37</b>	<b>ФЕРр57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (стяжки)</b>			<b>100 м2</b>		<b>1,215</b>				
		Объем=121,5 / 100									
		1 ОТ					948,54		1 152,48	26,74	30 817
		2 ЭМ					1 052,17		1 278,39		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		29,52	26,74	789
		ЗТ	чел.-ч	111,2		135,108					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		2,187					
		Итого по расценке					2 000,71		2 430,87		
		ФОТ							1 182,00		31 606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 051,98		28 129
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			579,18		15 487
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 062,03</b>		
<b>38</b>	<b>ФЕРр57-2-9</b>	<b>Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100мм)</b>		<b>100 м2</b>		<b>-1,215</b>					
		Объем=-121,5 / 100 до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					23,20	10	-281,88	26,74	-7 537
		ЗТ	чел.-ч	2,72	10	-33,048					
		Итого по расценке					23,20		-281,88		
		ФОТ							-281,88		-7 537
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-250,87		-6 708
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-138,12		-3 693
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-670,87</b>		
<b>39</b>	<b>ФЕР46-04-001-02</b>	<b>Разборка: бетонных фундаментов (подиум)</b>		<b>м3</b>		<b>2,74</b>					
		1 ОТ					73,27		200,76	26,74	5 368
		2 ЭМ					147,31		403,63		
		ЗТ	чел.-ч	8,27		22,6598					
		Итого по расценке					220,58		604,39		
		ФОТ							200,76		5 368
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			182,69		4 885
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			104,40		2 791
		<b>Всего по позиции</b>							<b>891,48</b>		
<b>40</b>	<b>ФЕРр55-8-4</b> <b>применительно:</b> <b>перегородки ГКЛ</b>	<b>Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,33</b>					
		Объем=133 / 100									
		1 ОТ					413,17		549,52	26,74	14 694
		2 ЭМ					45,92		61,07		
		3 в т.ч. ОТм					9,10		12,10	26,74	324
		ЗТ	чел.-ч	52,97		70,4501					
		ЗТм	чел.-ч	0,84		1,1172					
		Итого по расценке					459,09		610,59		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							561,62		15 018
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			516,69		13 817
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			275,19		7 359
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 402,47</b>		
<b>41</b>	<b>ФЕР46-03-007-03</b>	<b>Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича</b> Объем=0,22+0,2	<b>м3</b>			<b>0,42</b>					
		1 ОТ					110,33		46,34	26,74	1 239
		2 ЭМ					131,75		55,34		
		ЗТ	чел.-ч	12,3		5,166					
		Итого по расценке					242,08		101,68		
		ФОТ							46,34		1 239
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			47,73		1 276
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			27,34		731
		<b>Всего по позиции</b>							<b>176,75</b>		
<b>42</b>	<b>ФЕР46-04-001-04</b>	<b>Разборка: кирпичных стен (перегородки кирпичные)</b> Объем=22,5*0,12	<b>м3</b>			<b>2,7</b>					
		1 ОТ					62,91		169,86	26,74	4 542
		2 ЭМ					59,65		161,06		
		ЗТ	чел.-ч	7,1		19,17					
		Итого по расценке					122,56		330,92		
		ФОТ							169,86		4 542
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			154,57		4 133
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			88,33		2 362
		<b>Всего по позиции</b>							<b>573,82</b>		
<b>43</b>	<b>ФЕР15-01-050-03</b> <b>Демонтаж. Применительно для колонн</b>	<b>Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее</b> Объем=10,44 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,1044</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					357,63	0,8	29,87	26,74	799
		2 ЭМ					5,03	0,8	0,42		
		3 в т.ч. ОТм					1,56	0,8	0,13	26,74	3
		4 М					462,69	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	39,43	0,8	3,2931936					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,0100224					
		Итого по расценке					825,35		30,29		
		ФОТ							30,00		802
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,00		722
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,50		334
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69,79</b>		
<b>44</b>	<b>ФЕРр56-9-1</b>	<b>Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах</b>		<b>100 шт</b>			<b>0,09</b>				
		Объем=(1+4+3+1) / 100									
		1 ОТ					1 437,99		129,42	26,74	3 461
		2 ЭМ					205,91		18,53		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		16,137					
		Итого по расценке					1 643,90		147,95		
		ФОТ							129,42		3 461
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			116,48		3 115
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			60,83		1 627
		<b>Всего по позиции</b>							<b>325,26</b>		
<b>45</b>	<b>ФЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>		<b>100 м2</b>			<b>0,15729</b>				
		Объем=(1,16*2,1+1,25*2,1+0,82*2,1*4+0,6*2,1*3) / 100									
		1 ОТ					288,06		45,31	26,74	1 212
		ЗТ	чел.-ч	36,28		5,7064812					
		Итого по расценке					288,06		45,31		
		ФОТ							45,31		1 212
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			40,78		1 091
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			21,30		570
		<b>Всего по позиции</b>							<b>107,39</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФЕР10-01-047-01 демонтаж	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,026					
		Объем=2,6 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 763,23	0,8	36,68	26,74	981
		2 ЭМ					248,35	0,8	5,17		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	0,8	1,09	26,74	29
		4 М					9 983,74	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	199,01	0,8	4,139408					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	0,8	0,090064					
		Итого по расценке					11 995,32		41,85		
		ФОТ							37,77		1 010
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			36,71		982
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			17,66		472
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96,22</b>		
47	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 051,72		10,52	26,74	281
		2 ЭМ					97,07		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09	26,74	2
		ЗТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		283
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		255
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		133
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,03</b>		
48	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,0035					
		Объем=(0,5*0,7) / 100									
		1 ОТ					369,80		1,29	26,74	34
		2 ЭМ					29,07		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,04	26,74	1
		ЗТ	чел.-ч	46,11		0,161385					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,003255					
		Итого по расценке					398,87		1,39		
		ФОТ							1,33		35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1,20		32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			0,63		16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3,22</b>		
<b>49</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,469</b>					
		Объем=46,9 / 100									
		1 ОТ					178,00		83,48	26,74	2 232
		ЗТ	чел.-ч	22,82		10,70258					
		Итого по расценке					178,00		83,48		
		ФОТ							83,48		2 232
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			85,98		2 299
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			49,25		1 317
		<b>Всего по позиции</b>							<b>218,71</b>		
<b>50</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,053</b>					
		Объем=(2,5+92,8+10) / 100									
		1 ОТ					584,74		615,73	26,74	16 465
		2 ЭМ					96,01		101,10		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		4,98	26,74	133
		ЗТ	чел.-ч	74,3		78,2379					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,36855					
		Итого по расценке					680,75		716,83		
		ФОТ							620,71		16 598
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			558,64		14 938
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			279,32		7 469
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 554,79</b>		
<b>51</b>	<b>ФЕРр63-5-1</b>	<b>Снятие обоев: простых и улучшенных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,247</b>					
		Объем=24,7 / 100									
		1 ОТ					81,12		20,04	26,74	536
		ЗТ	чел.-ч	10,4		2,5688					
		Итого по расценке					81,12		20,04		
		ФОТ							20,04		536
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,04		482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			9,02		241
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,10</b>		
<b>52</b>	<b>ФЕР15-01-047-01</b>	<b>Облицовка потолков плитами из гранулированной или стеклянной ваты по: бетонной поверхности на клее</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,455</b>					
		Объем=145,5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					3 122,80	0,8	3 634,94	26,74	97 198
		2 ЭМ					70,40	0,8	81,95		
		3 в т.ч. ОТм					13,63	0,8	15,87	26,74	424
		4 М					1 067,21	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	344,3	0,8	400,7652					
		ЗТм	чел.-ч	1,15	0,8	1,3386					
		Итого по расценке					4 260,41		3 716,89		
		ФОТ							3 650,81		97 622
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 285,73		87 860
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 520,56		40 660
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 523,18</b>		
<b>53</b>	<b>ФЕРр63-15-2</b>	<b>Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей (Армстронг)</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,534</b>					
		Объем=53,4 / 100									
		1 ОТ						221,66	118,37	26,74	3 165
		ЗТ	чел.-ч	26,9		14,3646					
		Итого по расценке					221,66		118,37		
		ФОТ							118,37		3 165
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			106,53		2 849
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			53,27		1 424
		<b>Всего по позиции</b>							<b>278,17</b>		
<b>54</b>	<b>ФЕРр65-2-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм</b>		<b>100 м</b>		<b>0,029</b>					
		Объем=2,9 / 100									
		1 ОТ					943,29		27,36	26,74	732
		2 ЭМ					15,00		0,44		
		3 в т.ч. ОТм					6,48		0,19	26,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	111,5		3,2335					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,01392					
		Итого по расценке					958,29		27,80		
		ФОТ							27,55		737
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			23,97		641
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,12		324
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,89</b>		
<b>55</b>	<b>ФЕР09-06-001-03</b>	<b>Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий</b>	<b>т</b>			<b>0,125</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					810,35	0,7	70,91	26,74	1 896
		2 ЭМ					74,71	0,7	6,54		
		3 в т.ч. ОТм					4,94	0,7	0,43	26,74	11
		4 М					68,94	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	95	0,7	8,3125					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,7	0,035					
		Итого по расценке					954,00		77,45		
		ФОТ							71,34		1 907
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			59,71		1 596
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			37,60		1 005
		<b>Всего по позиции</b>							<b>174,76</b>		
<b>56</b>	<b>ФЕРр56-3-4</b>	<b>Снятие подоконных досок: пластиковых</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,02715</b>					
		Объем=(18,1*0,15) / 100									
		1 ОТ					113,78		3,09	26,74	83
		ЗТ	чел.-ч	14,7		0,399105					
		Итого по расценке					113,78		3,09		
		ФОТ							3,09		83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2,78		75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,45		39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,32</b>		

Секция 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	<b>ФЕР09-04-010-03</b> демонтаж витражных перегородок ПВХ	<b>Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (на время ремонта)</b> Объем=3,15 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,0315</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					3 201,48	0,7	70,59	26,74	1 888
		2 ЭМ					800,10	0,7	17,64		
		3 в т.ч. ОТм					268,28	0,7	5,92	26,74	158
		4 М					9,04	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	322,73	0,7	7,1161965					
		ЗТм	чел.-ч	19,95	0,7	0,4398975					
		Итого по расценке					4 010,62		88,23		
		ФОТ							76,51		2 046
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			64,04		1 713
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			40,32		1 078
		<b>Всего по позиции</b>							<b>192,59</b>		
58	<b>ФЕРр63-15-2</b>	<b>Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,354</b>					
		Объем=135,4 / 100									
		1 ОТ					221,66		300,13	26,74	8 025
		ЗТ	чел.-ч	26,9		36,4226					
		Итого по расценке					221,66		300,13		
		ФОТ							300,13		8 025
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			270,12		7 223
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			135,06		3 611
		<b>Всего по позиции</b>							<b>705,31</b>		
59	<b>ФЕРр56-3-4</b>	<b>Снятие подоконных досок: пластиковых</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,027</b>					
		Объем=(18*0,15) / 100									
		1 ОТ					113,78		3,07	26,74	82
		ЗТ	чел.-ч	14,7		0,3969					
		Итого по расценке					113,78		3,07		
		ФОТ							3,07		82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2,76		74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,44		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,27</b>		
<b>60</b>	<b>ФЕРр57-2-4</b>	<b>Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (мозаичные)</b> Объем=135,4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>1,354</b>					
		1 ОТ					948,54		1 284,32	26,74	34 343
		2 ЭМ					1 052,17		1 424,64		
		3 в т.ч. ОТм					24,30		32,90	26,74	880
		ЗТ	чел.-ч	111,2		150,5648					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		2,4372					
		Итого по расценке					2 000,71		2 708,96		
		ФОТ							1 317,22		35 223
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 172,33		31 348
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			645,44		17 259
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 526,73</b>		
<b>61</b>	<b>ФЕРр57-2-9</b>	<b>Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (до 100мм)</b> Объем=-135,4 / 100 до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗГМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	<b>100 м2</b>			<b>-1,354</b>					
		1 ОТ					23,20	10	-314,13	26,74	-8 400
		ЗТ	чел.-ч	2,72	10	-36,8288					
		Итого по расценке					23,20		-314,13		
		ФОТ							-314,13		-8 400
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			-279,58		-7 476
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			-153,92		-4 116
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-747,63</b>		
<b>62</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b> Объем=204,6 / 100	<b>100 м2</b>			<b>2,046</b>					
		1 ОТ					178,00		364,19	26,74	9 738
		ЗТ	чел.-ч	22,82		46,68972					
		Итого по расценке					178,00		364,19		
		ФОТ							364,19		9 738
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			375,12		10 030
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			214,87		5 745
		<b>Всего по позиции</b>							<b>954,18</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,09					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					1 437,99		129,42	26,74	3 461
		2 ЭМ					205,91		18,53		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		16,137					
		Итого по расценке					1 643,90		147,95		
		ФОТ							129,42		3 461
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			116,48		3 115
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			60,83		1 627
		<b>Всего по позиции</b>							<b>325,26</b>		
64	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,16233					
		Объем=(0,82*2,1*3+0,87*2,1+1,2*2,1+0,8*2,1*4) / 100									
		1 ОТ					288,06		46,76	26,74	1 250
		ЗТ	чел.-ч	36,28		5,8893324					
		Итого по расценке					288,06		46,76		
		ФОТ							46,76		1 250
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			42,08		1 125
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			21,98		588
		<b>Всего по позиции</b>							<b>110,82</b>		
65	ФЕР10-01-047-01 демонтаж	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,019					
		Объем=1,9 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					1 763,23	0,8	26,80	26,74	717
		2 ЭМ					248,35	0,8	3,77		
		3 в т.ч. ОТм					52,23	0,8	0,79	26,74	21
		4 М					9 983,74	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	199,01	0,8	3,024952					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	0,8	0,065816					
		Итого по расценке					11 995,32		30,57		
		ФОТ							27,59		738
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			26,82		717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,90		345
<b>Всего по позиции</b>									<b>70,29</b>		
<b>Вывоз строительного мусора</b>											
66	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			354,13	3,28		1 161,55		
67	ФССЦпг-03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза			354,13	16,14		5 715,66		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы АС (01-2022-АС)</b>									<b>79 065,40</b>		
<b>Раздел 2. Металлические переемычки Прм1, Прм2, Прм3. (01-2022-АС)</b>											
68	ФЕР07-05-007-10	Укладка переемычек массой до 0,3 т	100 шт			0,03					
	Демонтаж существующих										
	Объем=3 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						129,35	0,8	3,10	26,74	83
	2 ЭМ						784,51	0,8	18,83		
	3 в т.ч. ОТм						122,58	0,8	2,94	26,74	79
	4 М						129,95	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	14,8	0,8	0,3552					
	ЗТм		чел.-ч	9,08	0,8	0,21792					
	Итого по расценке						1 043,81		21,93		
	ФОТ								6,04		162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			6,31		169
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			4,11		110
<b>Всего по позиции</b>									<b>32,35</b>		
69	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий			0,18					
	Объем=(6+7+5) / 100										
	1 ОТ						45,72		8,23	26,74	220
	ЗТ		чел.-ч	5,36		0,9648					
	Итого по расценке						45,72		8,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							8,23		220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			7,57		202
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3,62		97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,42</b>		
<b>70</b>	<b>ФЕРр69-2-2</b>	<b>Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1</b>		<b>100</b>		<b>0,13</b>					
		Объем=(6+7) / 100									
	1	ОТ					45,04		5,86	26,74	157
		ЗТ	чел.-ч	5,28		0,6864					
		Итого по расценке					45,04		5,86		
		ФОТ							5,86		157
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			5,39		144
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2,58		69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,83</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕР46-03-006-01</b> <b>Применительно: сверление отверстий в швеллере</b>	<b>Перфорация трубы</b>		<b>100</b>		<b>0,36</b>					
		Объем=(6*2+7*2+5*2) / 100									
	1	ОТ					20,07		7,23	26,74	193
		ЗТ	чел.-ч	1,81		0,6516					
		Итого по расценке					20,07		7,23		
		ФОТ							7,23		193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			7,45		199
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4,27		114
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,95</b>		
<b>72</b>	<b>ФЕРр53-25-1</b>	<b>Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий</b>		<b>т</b>		<b>0,08247</b>					
		Объем=(29,21+32,64+20,62)/1000									
	1	ОТ					1 433,20		118,20	26,74	3 161
	2	ЭМ					63,11		5,20		
	3	в т.ч. ОТм					7,05		0,58	26,74	16
	4	М					1 364,49		112,53		
		ЗТ	чел.-ч	165,88		13,6801236					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0552549					
		Итого по расценке					2 860,80		235,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							118,78		3 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			109,28		2 923
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			61,77		1 652
		<b>Всего по позиции</b>							<b>406,98</b>		
<b>73</b>	<b>ФССЦ-08.3.11.01-0050</b>	<b>Швеллеры № 10, марка стали СтЗпс5</b>	<b>т</b>				<b>0,085769</b>	<b>6 780,00</b>			<b>581,51</b>
<b>74</b>	<b>ФЕР13-03-002-17</b>	<b>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,037</b>				
		Объем=3,7 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					40,02	2,3	3,41	26,74	91
		2 ЭМ					15,90	2,5	1,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,02	26,74	1
		4 М					1 308,99	2	96,87		
		ЗТ	чел.-ч	4,1	2,3	0,34891					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,00185					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 364,91</b>		<b>101,75</b>		
		ФОТ							3,43		92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			2,90		78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,49		40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>106,14</b>		
<b>75</b>	<b>ФЕР13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,037</b>				
		Объем=3,7 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,32	2,3	1,64	26,74	44
		2 ЭМ					6,01	2,5	0,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,02	26,74	1
		4 М					138,16	2	10,22		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	0,181263					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,00185					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>163,49</b>		<b>12,42</b>		
		ФОТ							1,66		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			1,40		38	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			0,72		20	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>								<b>14,54</b>			
<b>76</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0003</b>	<b>Эмаль ПФ-115, серая</b>	<b>т</b>				<b>-0,000666</b>	<b>14 312,87</b>	<b>-9,53</b>			
<b>77</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0001</b>	<b>Эмаль ПФ-115 белая</b>	<b>кг</b>				<b>0,666</b>	<b>12,27</b>	<b>8,17</b>			
<b>78</b>	<b>ФЕР09-05-003-01</b>	<b>Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами</b>	<b>100 шт</b>				<b>0,18</b>					
	Объем=(6+7+5) / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							107,93	1,15	22,34	26,74	597
	2 ЭМ							1,84	1,25	0,41		
	3 в т.ч. ОТм							0,32	1,25	0,07	26,74	2
	ЗТ		чел.-ч	11,9	1,15	2,4633						
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,25	0,00675						
	Итого по расценке							109,77		22,75		
	ФОТ									22,41		599
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			18,76		501	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,81		316	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>53,32</b>			
<b>79</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.12-0089</b>	<b>Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, применительно: длина 170 мм</b>	<b>т</b>				<b>0,002184</b>	<b>8 887,76</b>	<b>19,41</b>			
	Объем=0,168*13/1000											
<b>80</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.12-0088</b>	<b>Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм (50мм)</b>	<b>т</b>				<b>0,00084</b>	<b>9 250,00</b>	<b>7,77</b>			
	Объем=0,168*5/1000											
<b>81</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.11-0062</b>	<b>Шайбы стальные</b>	<b>т</b>				<b>0,0002257</b>	<b>10 208,00</b>	<b>2,30</b>			
	Объем=(2*18*0,00627)/1000											
<b>82</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.05-0014</b>	<b>Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм</b>	<b>т</b>				<b>0,0011304</b>	<b>10 127,00</b>	<b>11,45</b>			
	Объем=(4*18*0,0157)/1000											
	<b>Итого по разделу 2 Металлические перемычки Прм1, Прм2, Прм3. (01-2022-АС)</b>								<b>1 286,61</b>			
<b>Раздел 3. Отделочные работы (01-2022-АС)</b>												
<b>ПОТОЛОК</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Секция 1</b>											
<b>83</b>	<b>ФЕРр53-21-15</b>	<b>Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу</b> Объем=40 / 100	<b>100 м</b>			<b>0,4</b>					
		1 ОТ					507,33		202,93	26,74	5 426
		2 ЭМ					0,66		0,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,05	26,74	1
		4 М					25,17		10,07		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		19,876					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,004					
		Итого по расценке					533,16		213,26		
		ФОТ							202,98		5 427
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			186,74		4 993
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			105,55		2 822
		<b>Всего по позиции</b>							<b>505,55</b>		
<b>84</b>	<b>ФЕРр61-45-1</b>	<b>Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию</b>  Объем=136 / 100	<b>100 м2</b>			<b>1,36</b>					
		1 ОТ					189,54		257,77	26,74	6 893
		2 ЭМ					3,94		5,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		0,95	26,74	25
		4 М					482,97		656,84		
		ЗТ	чел.-ч	21,13		28,7368					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0816					
		Итого по расценке					676,45		919,97		
		ФОТ							258,72		6 918
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			230,26		6 157
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			113,84		3 044
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 264,07</b>		
<b>85</b>	<b>ФССЦ-01.8.01.06-0003</b>	<b>Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2</b> Объем=151,096 / 10	<b>10 м2</b>			<b>15,1096</b>	<b>23,60</b>		<b>356,59</b>		
<b>86</b>	<b>ФЕР15-02-016-04</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков</b> Объем=136 / 100	<b>100 м2</b>			<b>1,36</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					705,00	1,15	1 102,62	26,74	29 484
		2 ЭМ					92,77	1,25	157,71		
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	90,47	26,74	2 419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 151,92		1 566,61		
		ЗТ	чел.-ч	75	1,15	117,3					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	9,418					
		Итого по расценке					1 949,69		2 826,94		
		ФОТ							1 193,09		31 903
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 073,78		28 713
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			496,92		13 288
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 397,64</b>		
<b>87</b>	<b>ФЕР15-04-006-01</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед шпаклёвкой)</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,36</b>					
		Объем=136 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					54,64	1,15	85,46	26,74	2 285
		2 ЭМ					0,97	1,25	1,65		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,44	26,74	12
		4 М					0,18		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,15	8,88352					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,034					
		Итого по расценке					55,79		87,35		
		ФОТ							85,90		2 297
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			77,31		2 067
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			35,78		957
		<b>Всего по позиции</b>							<b>200,44</b>		
<b>88</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>		<b>кг</b>		<b>14</b>	<b>21,77</b>		<b>304,78</b>		
<b>89</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,36</b>					
		Объем=136 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	861,17	26,74	23 028
		2 ЭМ					11,06	1,25	18,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	3,55	26,74	95
		4 М					688,15		935,88		
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	98,532					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,306					
		Итого по расценке					1 249,83		1 815,85		
		ФОТ							864,72		23 123
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			778,25		20 811
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			360,16		9 631
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 954,26</b>		
<b>90</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>29,92</b>	<b>21,77</b>		<b>651,36</b>		
<b>91</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная черная</b>	<b>т</b>			<b>0,04488</b>	<b>12 450,65</b>		<b>558,79</b>		
<b>92</b>	<b>ФЕР15-01-055-01</b>	<b>Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка</b> Объем=136 / 100	<b>100 м2</b>			<b>1,36</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					290,61	1,15	454,51	26,74	12 154
		2 ЭМ					0,63	1,25	1,07		
		3 в т.ч. ОТм					0,27	1,25	0,46	26,74	12
		ЗТ	чел.-ч	32,8	1,15	51,2992					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,034					
		Итого по расценке					291,24		455,58		
		ФОТ							454,97		12 166
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			409,47		10 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			189,50		5 067
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 054,55</b>		
<b>93</b>	<b>ТЦ_09.2.02.02_54_540305179_0_16.05.2022_02</b>	<b>Албес Грильято 50*50*Н10 (черный) (склад в Красноярске)</b> Объем=136*1,03 Цена=2865/1,2*1,02	<b>м2</b>			<b>140,08</b>	<b>2 435,25</b>		<b>49 154,18</b>	<b>6,94</b>	<b>341 130</b>
<b>94</b>	<b>ФЕР15-01-047-15</b>	<b>Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,04</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=304 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					963,12	1,15	3 367,07	26,74	90 035
		2 ЭМ					324,71	1,25	1 233,90		
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	240,88	26,74	6 441
		4 М					5 335,40		16 219,62		
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	358,20016					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	20,292					
		Итого по расценке					6 623,23		20 820,59		
		ФОТ							3 607,95		96 476
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 247,16		86 828
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 502,71		40 182
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 570,46</b>		
<b>95</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0011</b>	<b>Панели потолочные с комплектующими</b>	<b>м2</b>				<b>-313,12</b>	<b>51,80</b>	<b>-16 219,62</b>		
<b>96</b>	<b>ТЦ_09.2.02.01_54_540305179_0_29.04.2022_02</b>	<b>Подвесная система АЛБЕС Евро 24/38, оцинкованная сталь, белый матовый</b> Цена=220/1,2*1,02	<b>м2</b>				<b>313,12</b>	<b>187,00</b>	<b>8 437,03</b>	<b>6,94</b>	<b>58 553</b>
<b>97</b>	<b>ТЦ_09.2.02.01_54_540305179_0_29.04.2022_02</b>	<b>Плиты потолочные Rockfon INDUSTRIAL опал (серый) 1200*600*25</b> Цена=1122/1,2*1,02	<b>м2</b>				<b>313,12</b>	<b>953,70</b>	<b>43 029,25</b>	<b>6,94</b>	<b>298 623</b>
<b>Коридоры 2 этажа</b>											
<b>98</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b> Объем=23,3 / 100	<b>100 м2</b>				<b>0,233</b>				
		1 ОТ					355,40		82,81	26,74	2 214
		2 ЭМ					17,97		4,19		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		2,50	26,74	67
		4 М					1,32		0,31		
		ЗТ	чел.-ч	42,01		9,78833					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,23067					
		Итого по расценке					374,69		87,31		
		ФОТ							85,31		2 281
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			75,93		2 030
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			37,54		1 004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>200,78</b>			
99	ФССЦ-04.3.02.09-1502	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие	кг			211,3	7,37		1 557,28			
100	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*23,3	кг			3,029	21,77		65,94			
101	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=23,3 / 100	100 м2			0,233						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						550,62	1,15	147,54	26,74	3 945
		2 ЭМ						11,06	1,25	3,22		
		3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	0,61	26,74	16
		4 М						688,15		160,34		
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	16,88085						
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,052425						
		Итого по расценке						1 249,83		311,10		
		ФОТ								148,15		3 961
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				133,34		3 565
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				61,70		1 650
		<b>Всего по позиции</b>							<b>506,14</b>			
102	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			5,13	21,77		111,68			
103	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (цвет согласовать с Заказчиком)	т			0,007689	12 450,65		95,73			
<b>Секция 2</b>												
104	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=153 / 100	100 м			1,53						
		1 ОТ						507,33		776,21	26,74	20 756
		2 ЭМ						0,66		1,01		
		3 в т.ч. ОТм						0,12		0,18	26,74	5
		4 М						25,17		38,51		
		ЗТ	чел.-ч	49,69		76,0257						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0153						
		Итого по расценке						533,16		815,73		
		ФОТ								776,39		20 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			714,28		19 100
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			403,72		10 796
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 933,73</b>		
<b>105</b>	<b>ФЕРр61-45-1</b>	<b>Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию</b>		<b>100 м2</b>		<b>3,278</b>					
		Объем=327,8 / 100									
		1 ОТ					189,54		621,31	26,74	16 614
		2 ЭМ					3,94		12,92		
		3 в т.ч. ОТм					0,70		2,29	26,74	61
		4 М					482,97		1 583,18		
		ЗТ	чел.-ч	21,13		69,26414					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,19668					
		Итого по расценке					676,45		2 217,41		
		ФОТ							623,60		16 675
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			555,00		14 841
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			274,38		7 337
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 046,79</b>		
<b>106</b>	<b>ФССЦ-01.8.01.06-0003</b>	<b>Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2</b>		<b>10 м2</b>		<b>36,419</b>	<b>23,60</b>		<b>859,49</b>		
		Объем=364,19 / 10									
<b>107</b>	<b>ФЕР15-02-016-04</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков</b>		<b>100 м2</b>		<b>3,278</b>					
		Объем=327,8 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					705,00	1,15	2 657,64	26,74	71 065
		2 ЭМ					92,77	1,25	380,13		
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	218,07	26,74	5 831
		4 М					1 151,92		3 775,99		
		ЗТ	чел.-ч	75	1,15	282,7275					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	22,70015					
		Итого по расценке					1 949,69		6 813,76		
		ФОТ							2 875,71		76 896
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 588,14		69 206
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 197,73		32 027
<b>Всего по позиции</b>									<b>10 599,63</b>		
<b>108</b>	<b>ФЕР15-04-006-01</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед шпаклёвкой) Объем=327,8 / 100</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,278</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					54,64	1,15	205,98	26,74	5 508
		2 ЭМ					0,97	1,25	3,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,07	26,74	29
		4 М					0,18		0,59		
		ЗТ	чел.-ч	5,68	1,15	21,411896					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,08195					
		Итого по расценке					55,79		210,54		
		ФОТ							207,05		5 537
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			186,35		4 983
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			86,24		2 306
<b>Всего по позиции</b>									<b>483,13</b>		
<b>109</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>33,76</b>		<b>21,77</b>		<b>734,96</b>	
<b>110</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=327,8 / 100</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,278</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	2 075,67	26,74	55 503
		2 ЭМ					11,06	1,25	45,32		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	8,56	26,74	229
		4 М					688,15		2 255,76		
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	237,4911					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,73755					
		Итого по расценке					1 249,83		4 376,75		
		ФОТ							2 084,23		55 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 875,81		50 159	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			868,08		23 212	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 120,64</b>			
111	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	кг				<b>72,116</b>	<b>21,77</b>	<b>1 569,97</b>			
112	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b> <b>Цвет черный</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная</b>	т				<b>0,1082</b>	<b>12 450,65</b>	<b>1 347,16</b>			
113	<b>ФЕР15-01-055-01</b>	<b>Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка</b> Объем=18 / 100	<b>100 м2</b>				<b>0,18</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							290,61	1,15	60,16	26,74	1 609
	2 ЭМ							0,63	1,25	0,14		
	3 в т.ч. ОТм							0,27	1,25	0,06	26,74	2
	ЗТ		чел.-ч	32,8	1,15	6,7896						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0045						
		<b>Итого по расценке</b>						<b>291,24</b>		<b>60,30</b>		
		<b>ФОТ</b>								<b>60,22</b>		<b>1 611</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			54,20		1 450	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			25,08		671	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>139,58</b>			
114	<b>ТЦ_09.2.02.02_54_540305179</b> <b>0_16.05.2022_02</b>	<b>Албес Грильято 50*50*Н10 (черный) (склад в Красноярске)</b> Объем=18*1,03 Цена=2865/1,2*1,02	<b>м2</b>				<b>18,54</b>	<b>2 435,25</b>	<b>6 505,76</b>	<b>6,94</b>	<b>45 150</b>	
115	<b>ФЕР10-05-011-02</b>	<b>Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых</b> Объем=10,92 / 100	<b>100 м2</b>				<b>0,1092</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							879,79	1,15	110,48	26,74	2 954
	2 ЭМ							45,16	1,25	6,16		
	3 в т.ч. ОТм							4,77	1,25	0,65	26,74	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 372,27		368,25		
		ЗТ	чел.-ч	97	1,15	12,18126					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,05187					
		Итого по расценке					4 297,22		484,89		
		ФОТ							111,13		2 971
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			108,02		2 888
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			51,95		1 389
		<b>Всего по позиции</b>							<b>644,86</b>		
116	ФССЦ-07.2.06.04-0113	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 500 мм	100 шт			0,09	62,51		5,63		
		Объем=9 / 100									
117	ФССЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2			12,12	20,47		248,10		
118	ФЕР15-01-054-01 Применительно в ГКЛ	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100 отверстий			0,09					
		Объем=9 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					21,18	1,15	2,19	26,74	59
		ЗТ	чел.-ч	1,91	1,15	0,197685					
		Итого по расценке					21,18		2,19		
		ФОТ							2,19		59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,97		53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,91		25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,07</b>		
119	ФЕР15-04-027-06 применительно	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2			0,1092					
		Объем=10,92 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					142,65	1,15	17,91	26,74	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,94	1,25	0,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,25	0,08	26,74	2
		4 М					411,23		44,91		
		ЗТ	чел.-ч	15	1,15	1,8837					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,006825					
		Итого по расценке					556,82		63,22		
		ФОТ							17,99		481
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,19		433
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,49		200
		<b>Всего по позиции</b>							<b>86,90</b>		
<b>120</b>	<b>ФЕР15-04-007-04</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,1092</b>					
		Объем=10,92 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					354,22	1,15	44,48	26,74	1 189
		2 ЭМ					6,85	1,25	0,94		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	0,17	26,74	5
		4 М					123,99		13,54		
		ЗТ	чел.-ч	39,98	1,15	5,0206884					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,015015					
		Итого по расценке					485,06		58,96		
		ФОТ							44,65		1 194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,19		1 075
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,60		497
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,75</b>		
<b>121</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>2,4</b>	<b>21,77</b>		<b>52,25</b>		
<b>122</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b> <b>Цвет черный</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная черная</b>	<b>т</b>			<b>0,0036</b>	<b>12 450,65</b>		<b>44,82</b>		
<b>Секция 3</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
123	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=135,4 / 100	100 м2			1,354						
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					963,12	1,15	1 499,67	26,74	40 101	
		2 ЭМ					324,71	1,25	549,57			
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	107,29	26,74	2 869	
		4 М					5 335,40		7 224,13			
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	159,540466						
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	9,03795						
		Итого по расценке					6 623,23		9 273,37			
		ФОТ							1 606,96		42 970	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 446,26		38 673	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			669,30		17 897	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 388,93</b>			
124	ФССЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2			-139,462	51,80		-7 224,13			
125	ТЦ_09.2.02.01_54_540305179 0_29.04.2022_02	Подвесная система АЛБЕС Евро 24/38, оцинкованная сталь, белый матовый Цена=220/1,2*1,02	м2			139,462	187,00		3 757,78	6,94	26 079	
126	ТЦ_09.2.02.01_54_540305179 0_29.04.2022_02	Плиты потолочные Rockfon INDUSTRIAL опал (серый) 1200*600*25 Цена=1122/1,2*1,02	м2			139,462	953,70		19 164,99	6,94	133 005	
<b>СТЕНЫ</b>												
<b>Секция 1</b>												
127	ФЕРр61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию  Объем=(297,16+12,8) / 100	100 м2			3,1						
		1 ОТ					189,54		587,57	26,74	15 712	
		2 ЭМ					3,94		12,21			
		3 в т.ч. ОТм					0,70		2,17	26,74	58	
		4 М					482,97		1 497,21			
		ЗТ	чел.-ч	21,13		65,503						
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,186						
		Итого по расценке					676,45		2 096,99			
		ФОТ							589,74		15 770	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			524,87		14 035	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			259,49		6 939
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 881,35</b>		
128	ФССЦ-01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2 Объем=344,41 / 10	10 м2			34,441	23,60		812,81		
129	ФЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен Объем=(297,16+12,8) / 100	100 м2			3,1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 160,64	1,15	4 137,68	26,74	110 642
		2 ЭМ					97,46	1,25	377,66		
		3 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	214,09	26,74	5 725
		4 М					1 456,69		4 027,40		
		ЗТ	чел.-ч	117	1,15	417,105					
		ЗТм	чел.-ч	5,69	1,25	22,04875					
		Итого по расценке					2 557,26		8 542,74		
		ФОТ							4 351,77		116 367
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 916,59		104 730
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 812,51		48 467
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 271,84</b>		
130	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед шпаклёвкой) Объем=310 / 100	100 м2			3,1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	159,46	26,74	4 264
		2 ЭМ					0,97	1,25	3,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,01	26,74	27
		4 М					0,18		0,56		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	16,57725					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0775					
		Итого по расценке					45,88		163,78		
		ФОТ							160,47		4 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			144,42		3 862	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			66,84		1 787	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>375,04</b>			
<b>131</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>				<b>31,93</b>	<b>21,77</b>	<b>695,12</b>			
<b>132</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b> Объем=310 / 100	<b>100 м2</b>				<b>3,1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							380,71	1,15	1 357,23	26,74	36 292
	2 ЭМ							10,41	1,25	40,34		
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,25	7,63	26,74	204
	4 М							642,56		1 991,94		
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	155,2914						
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,65875						
		<b>Итого по расценке</b>						<b>1 033,68</b>		<b>3 389,51</b>		
		<b>ФОТ</b>								<b>1 364,86</b>		<b>36 496</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 228,37		32 846	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			568,46		15 201	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 186,34</b>			
<b>133</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>				<b>62</b>	<b>21,77</b>	<b>1 349,74</b>			
<b>134</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная светло- серая</b>	<b>т</b>				<b>0,093</b>	<b>12 450,65</b>	<b>1 157,91</b>			
<b>135</b>	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед штукатуркой)</b> Объем=(63+1,5) / 100	<b>100 м2</b>				<b>0,645</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							44,73	1,15	33,18	26,74	887
	2 ЭМ							0,97	1,25	0,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,21	26,74	6
		4 М					0,18		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	3,4491375					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,016125					
		Итого по расценке					45,88		34,08		
		ФОТ							33,39		893
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			30,05		804
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,91		372
		<b>Всего по позиции</b>							<b>78,04</b>		
<b>136</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>6,64</b>	<b>21,77</b>		<b>144,55</b>		
<b>137</b>	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен</b> Объем=64,5 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,645</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					695,60	1,15	515,96	26,74	13 797
		2 ЭМ					92,77	1,25	74,80		
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	42,91	26,74	1 147
		4 М					1 130,40		729,11		
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	54,8895					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	4,466625					
		Итого по расценке					1 918,77		1 319,87		
		ФОТ							558,87		14 944
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			502,98		13 450
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			232,77		6 224
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 055,62</b>		
<b>138</b>	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону</b>  Объем=(63+1,5) / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,645</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	784,84	26,74	20 987
		2 ЭМ					31,75	1,25	25,60		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	14,13	26,74	378
		4 М					1,12		0,72		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	85,494105					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,3303125					
		Итого по расценке					1 090,96		811,16		
		ФОТ							798,97		21 365
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			719,07		19 229
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			332,77		8 899
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 863,00</b>		
139	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,03225	6 513,00		210,04		
140	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			241,875	7,15		1 729,41		
141	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796_8_12.05.2022_01	Керамический гранит DW02 30,6*60,9*8мм, фактура под дерево Цена=1387/1,2*1,02	м2			63	1 178,95		10 702,31	6,94	74 274
142	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796_8_12.05.2022_01	Керамогранитная плитка TE02 300x600x10 под дерево Цена=2372/1,2*1,02	м2			1,5	2 016,20		435,73	6,94	3 024
143	ФЕР15-01-056-01	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 x 25 мм  Объем=(69+6,4) / 100	100 м2			0,754					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					746,50	1,15	647,29	26,74	17 309
		2 ЭМ					19,93	1,25	18,78		
		3 в т.ч. ОТм					4,08	1,25	3,85	26,74	103
		4 М					798,12		601,78		
		ЗТ	чел.-ч	93,08	1,15	80,709668					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,32045					
		Итого по расценке					1 564,55		1 267,85		
		ФОТ							651,14		17 412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			586,03		15 671	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			271,20		7 252	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 125,08</b>			
<b>144</b>	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0074</b>	<b>Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II</b>	<b>м3</b>				<b>0,3016</b>	<b>1 155,00</b>			<b>348,35</b>	
<b>145</b>	<b>ФЕР15-01-049-04</b>	<b>Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,754</b>					
	Объем=75,4 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							481,21	1,15	417,26	26,74	11 158
	2 ЭМ							85,73	1,25	80,80		
	3 в т.ч. ОТм							16,89	1,25	15,92	26,74	426
	4 М							119,83		90,35		
	ЗТ		чел.-ч	50,6	1,15	43,87526						
	ЗТм		чел.-ч	1,42	1,25	1,33835						
	Итого по расценке							686,77		588,41		
	ФОТ									433,18		11 584
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			389,86		10 426	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			180,42		4 825	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 158,69</b>			
<b>146</b>	<b>ФССЦ-11.2.09.07-0002</b>	<b>Плиты древесностружечные облицованные с одной декоративной стороной, толщина 19 мм (фактура под дерево)</b>	<b>м2</b>				<b>77,285</b>	<b>97,10</b>			<b>7 504,37</b>	
<b>147</b>	<b>ФЕР10-05-001-02</b>	<b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,0262</b>					
	Объем=2,62 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					934,21	1,15	28,15	26,74	753
		2 ЭМ					85,52	1,25	2,80		
		3 в т.ч. ОТм					7,68	1,25	0,25	26,74	7
		4 М					4 019,08		105,30		
		ЗТ	чел.-ч	103	1,15	3,10339					
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,25	0,01965					
		Итого по расценке					5 038,81		136,25		
		ФОТ							28,40		760
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			27,60		739
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,28		355
		<b>Всего по позиции</b>							<b>177,13</b>		
<b>148</b>	<b>ФЕР15-05-002-04 применительно</b>	<b>Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,024</b>					
		Объем=2,4 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					925,90	1,15	25,55	26,74	683
		2 ЭМ					90,71	1,25	2,72		
		3 в т.ч. ОТм					15,13	1,25	0,45	26,74	12
		4 М					700,57		16,81		
		ЗТ	чел.-ч	98,5	1,15	2,7186					
		ЗТм	чел.-ч	1,22	1,25	0,0366					
		Итого по расценке					1 717,18		45,08		
		ФОТ							26,00		695
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			23,40		626
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,83		289
		<b>Всего по позиции</b>							<b>79,31</b>		
<b>149</b>	<b>ТЦ_01.6.00.00_24_246608013 2_19.05.2022_02</b>	<b>Колонна (корпус ЛДСП, витрина из толстого каленого стекла)</b>		<b>шт</b>		<b>1</b>	<b>258 827,04</b>		<b>37 294,96</b>	<b>6,94</b>	<b>258 827</b>
		Цена=253752*1,02									
<b>150</b>	<b>ФЕР11-01-054-01</b>	<b>Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей: размером 600х600 мм</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,462</b>					
		Объем=46,2 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					880,58	1,15	467,85	26,74	12 510
		2 ЭМ					46,16	1,25	26,66		
		3 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	3,12	26,74	83
		4 М					566,19		261,58		
		ЗТ	чел.-ч	98,17	1,15	52,157721					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,231					
		Итого по расценке					1 492,93		756,09		
		ФОТ							470,97		12 593
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			474,74		12 694
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			260,21		6 958
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 491,04</b>		
151	ТЦ_11.2.09.08_24_246608013_2_19.05.2022_02	Амфитеатр модульный ( материал фанера, кромление торцов- натуральный шпон, покрытие воск или лак)	комп.			1	340 666,74		49 087,46	6,94	340 667
		Цена=333987*1,02									
152	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2			0,1715					
		Объем=17,15 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	591,26	26,74	15 810
		2 ЭМ					575,19	1,25	123,31		
		3 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	7,06	26,74	189
		4 М					275,88		47,31		
		ЗТ	чел.-ч	298	1,15	58,77305					
		ЗТм	чел.-ч	2,48	1,25	0,53165					
		Итого по расценке					3 848,95		761,88		
		ФОТ							598,32		15 999
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			500,79		13 391
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			315,31		8 431
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 577,98</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	ТЦ_09.3.04.00_24_246608013 2_19.05.2022_02	Перегородка трансформируемая с остеклением (закаленное стекло с нанесением изображения) Цена=458920*1,02	комп.			1	468 098,40		67 449,28	6,94	468 098
154	ФЕР10-01-057-02	Установка по месту шкафных и антресольных: полок Объем=51,04 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,5104				
		1 ОТ					1 013,08	1,15	594,64	26,74	15 901
		2 ЭМ					277,06	1,25	176,76		
		3 в т.ч. ОТм					46,04	1,25	29,37	26,74	785
		4 М					118,49		60,48		
		ЗТ	чел.-ч	124	1,15	72,78304					
		ЗТм	чел.-ч	3,7	1,25	2,3606					
		Итого по расценке					1 408,63		831,88		
		ФОТ							624,01		16 686
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			606,54		16 219
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			291,72		7 801
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 730,14</b>		
155	ТЦ_11.2.14.03_24_246608013 2_19.05.2022_02	Облицовка стен встроенными стеллажами, шкафами и открытыми полками Цена=848473*1,02	комп.			1	865 442,46		124 703,46	6,94	865 442
<b>Коридоры 2 этажа</b>											
156	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем=(76,4+50) / 100	100 м2				1,264				
		1 ОТ					303,12		383,14	26,74	10 245
		2 ЭМ					17,16		21,69		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		12,87	26,74	344
		4 М					1,25		1,58		
		ЗТ	чел.-ч	35,83		45,28912					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,18816					
		Итого по расценке					321,53		406,41		
		ФОТ							396,01		10 589



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			352,45		9 424	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			174,24		4 659	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>933,10</b>			
157	ФССЦ-04.3.02.09-1502	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие	кг			1080,72	7,37		7 964,91			
158	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*126,4	кг			16,43	21,77		357,68			
159	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=(76,4+144) / 100	100 м2			2,204						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						380,71	1,15	964,95	26,74	25 803
		2 ЭМ						10,41	1,25	28,68		
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	5,43	26,74	145
		4 М						642,56		1 416,20		
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	110,407176						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,46835						
		Итого по расценке						1 033,68		2 409,83		
		ФОТ								970,38		25 948
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			873,34		23 353	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			404,16		10 807	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 687,33</b>			
160	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг			44,08	21,77		959,62			
161	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (цвет уточнить с Заказчиком)	т			0,06612	12 450,65		823,24			
<b>Секция 2</b>												
162	ФЕРр61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию  Объем=(239+30,8) / 100	100 м2			2,698						
		1 ОТ						189,54	511,38	26,74	13 674	
		2 ЭМ						3,94	10,63			
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,89	26,74	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					482,97		1 303,05		
		ЗТ	чел.-ч	21,13		57,00874					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,16188					
		Итого по расценке					676,45		1 825,06		
		ФОТ							513,27		13 725
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			456,81		12 215
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			225,84		6 039
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 507,71</b>		
<b>163</b>	<b>ФССЦ-01.8.01.06-0003</b>	<b>Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2</b>		<b>10 м2</b>		<b>29,975</b>	<b>23,60</b>		<b>707,41</b>		
		Объем=299,75 / 10									
<b>164</b>	<b>ФЕР15-02-016-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,698</b>					
		Объем=269,8 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 160,64	1,15	3 601,12	26,74	96 294
		2 ЭМ					97,46	1,25	328,68		
		3 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	186,33	26,74	4 982
		4 М					1 456,69		3 505,13		
		ЗТ	чел.-ч	117	1,15	363,0159					
		ЗТм	чел.-ч	5,69	1,25	19,189525					
		Итого по расценке					2 557,26		7 434,93		
		ФОТ							3 787,45		101 276
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 408,71		91 148
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 577,47		42 181
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 421,11</b>		
<b>165</b>	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед шпаклёвкой)</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,698</b>					
		Объем=269,8 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	138,78	26,74	3 711
		2 ЭМ					0,97	1,25	3,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,88	26,74	24
		4 М					0,18		0,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	14,427555					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,06745					
		Итого по расценке					45,88		142,54		
		ФОТ							139,66		3 735
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			125,69		3 362
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			58,17		1 556
		<b>Всего по позиции</b>							<b>326,40</b>		
<b>166</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>27,79</b>	<b>21,77</b>		<b>604,99</b>		
<b>167</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b> Объем=269,8 / 100	<b>100 м2</b>			<b>2,698</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	1 181,23	26,74	31 586
		2 ЭМ					10,41	1,25	35,11		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	6,64	26,74	178
		4 М					642,56		1 733,63		
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	135,153612					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,573325					
		Итого по расценке					1 033,68		2 949,97		
		ФОТ							1 187,87		31 764
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 069,08		28 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			494,75		13 230
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 513,80</b>		
<b>168</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>			<b>53,96</b>	<b>21,77</b>		<b>1 174,71</b>		
<b>169</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b> <b>Цвет светло-серый</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная светло-серая</b>	<b>т</b>			<b>0,08094</b>	<b>12 450,65</b>		<b>1 007,76</b>		
<b>170</b>	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,958</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(71,8+24) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					695,60	1,15	766,34	26,74	20 492
		2 ЭМ					92,77	1,25	111,09		
		3 в т.ч. ОТм					53,22	1,25	63,73	26,74	1 704
		4 М					1 130,40		1 082,92		
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	81,5258					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	6,63415					
		Итого по расценке					1 918,77		1 960,35		
		ФОТ							830,07		22 196
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			747,06		19 976
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			345,72		9 245
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 053,13</b>		
<b>171</b>	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>				<b>1,3176</b>				
		Объем=(71,8+6,4+24+29,56) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 603,26	26,74	42 871
		2 ЭМ					31,75	1,25	52,29		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	28,87	26,74	772
		4 М					1,12		1,48		
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	174,646562					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,71755					
		Итого по расценке					1 090,96		1 657,03		
		ФОТ							1 632,13		43 643
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 468,92		39 279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			679,78		18 177
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 805,73</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит DW02 30,6*30,9*8мм непол, сорт 1 Объем=71,8+6,4 Цена=1387/1,2*1,02	м2			78,2	1 178,95		13 284,44	6,94	92 194
173	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамическая плитка настенная Сити серая 400*200*7,5мм Объем=24+29,56 Цена=613/1,2*1,02	м2			53,56	521,05		4 021,18	6,94	27 907
174	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,06588	6 513,00		429,08		
175	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			494,1	7,15		3 532,82		
176	ФЕР10-01-057-02	Установка по месту шкафных и антресольных: полок Объем=66,22 / 100  Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,6622					
		1 ОТ					1 013,08	1,15	771,49	26,74	20 630
		2 ЭМ					277,06	1,25	229,34		
		3 в т.ч. ОТм					46,04	1,25	38,11	26,74	1 019
		4 М					118,49		78,46		
		ЗТ	чел.-ч	124	1,15	94,42972					
		ЗТм	чел.-ч	3,7	1,25	3,062675					
		Итого по расценке					1 408,63		1 079,29		
		ФОТ							809,60		21 649
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			786,93		21 043
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			378,49		10 121
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 244,71</b>		
177	ТЦ_11.2.14.03_24_246608013 2_19.05.2022_02	Облицовка стен встроенными стеллажами, шкафами и открытыми полками  Цена=839593*1,02	комп.			1	856 384,86		123 398,41	6,94	856 385
<b>Секция 3</b>											
178	ФЕРр61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию  Объем=204,6 / 100	100 м2			2,046					
		1 ОТ					189,54		387,80	26,74	10 370
		2 ЭМ					3,94		8,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,70		1,43	26,74	38
		4 М					482,97		988,16		
		ЗТ	чел.-ч	21,13		43,23198					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,12276					
		Итого по расценке					676,45		1 384,02		
		ФОТ							389,23		10 408
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			346,41		9 263
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			171,26		4 580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 901,69</b>		
<b>179</b>	<b>ФССЦ-01.8.01.06-0003</b>	<b>Сетка стеклотканевая 5x5 мм, плотность 75 г/м2</b>	<b>10 м2</b>			<b>22,731</b>	<b>23,60</b>		<b>536,45</b>		
		Объем=227,31 / 10									
<b>180</b>	<b>ФЕР15-02-016-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,046</b>					
		Объем=204,6 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 160,64	1,15	2 730,87	26,74	73 023
		2 ЭМ					97,46	1,25	249,25		
		3 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	141,30	26,74	3 778
		4 М					1 456,69		2 658,08		
		ЗТ	чел.-ч	117	1,15	275,2893					
		ЗТм	чел.-ч	5,69	1,25	14,552175					
		Итого по расценке					2 557,26		5 638,20		
		ФОТ							2 872,17		76 801
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 584,95		69 121
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 196,26		31 988
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 419,41</b>		
<b>181</b>	<b>ФЕР15-04-006-03</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед шпаклёвкой)</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,046</b>					
		Объем=204,6 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,73	1,15	105,25	26,74	2 814
		2 ЭМ					0,97	1,25	2,48		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,66	26,74	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,18		0,37		
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	10,940985					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05115					
		Итого по расценке					45,88		108,10		
		ФОТ							105,91		2 832
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			95,32		2 549
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			44,11		1 180
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,53</b>		
<b>182</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>				<b>21,07</b>	<b>21,77</b>	<b>458,69</b>		
<b>183</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков</b> Объем=204,6 / 100	<b>100 м2</b>				<b>2,046</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	1 295,55	26,74	34 643
		2 ЭМ					11,06	1,25	28,29		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	5,35	26,74	143
		4 М					688,15		1 407,95		
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	148,2327					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,46035					
		Итого по расценке					1 249,83		2 731,79		
		ФОТ							1 300,90		34 786
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 170,81		31 307
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			541,82		14 488
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 444,42</b>		
<b>184</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>				<b>45,01</b>	<b>21,77</b>	<b>979,87</b>		
<b>185</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b> <b>Цвет светло-серый</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная светло-серая</b>	<b>т</b>				<b>0,0675</b>	<b>12 450,65</b>	<b>840,42</b>		
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы (01-2022-АС)</b>									<b>736 654,52</b>		
<b>Раздел 4. Полы (01-2022-АС)</b>											
<b>Подготовительные работы</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	ФЕР13-06-004-01	<b>Обеспыливание поверхности</b> Объем=1039,47+86	<b>м2</b>			<b>1125,47</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					0,60	1,15	776,57	26,74	20 765
	2	ЭМ					0,33	1,25	464,26		
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	90,600335					
		Итого по расценке					0,93		1 240,83		
		ФОТ							776,57		20 765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			656,98		17 567
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			336,64		9 002
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 234,45</b>		
187	ФЕР27-07-011-01 Дополнительная распиловка плит	<b>Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях</b> Объем=127,2 / 100	<b>100 м</b>			<b>1,272</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					209,07	1,15	305,83	26,74	8 178
	2	ЭМ					520,20	1,25	827,12		
	3	в т.ч. ОТм					100,60	1,25	159,95	26,74	4 277
	4	М					0,81		1,03		
		ЗТ	чел.-ч	20,2	1,15	29,54856					
		ЗТм	чел.-ч	10	1,25	15,9					
		Итого по расценке					730,08		1 133,98		
		ФОТ							465,78		12 455
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			473,70		12 667
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			304,85		8 152
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 912,53</b>		
188	ФССЦ-01.7.17.06-0083	<b>Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм</b>	<b>шт</b>			<b>0,81408</b>	<b>170,70</b>		<b>138,96</b>		
<b>СЕКЦИЯ 1. Тип 1,2,3,4,5</b>											
189	ФЕР11-01-011-01	<b>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм</b> Объем=(82,4+90+45+32+16+184,56+25+35,07) / 100	<b>100 м2</b>			<b>5,1003</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	1 657,90	26,74	44 332
		2 ЭМ					43,61	1,25	278,03		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	109,34	26,74	2 924
		4 М					8,54		43,56		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	208,806282					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	8,0967263					
		Итого по расценке					334,81		1 979,49		
		ФОТ							1 767,24		47 256
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 781,38		47 634
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			976,40		26 109
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 737,27</b>		
<b>190</b>	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	<b>Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b>		<b>100 м2</b>			<b>4,4996</b>				
		Объем=(82,4+90+45+32+16+184,56) / 100									
		толщина до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	4,6	72,24	26,74	1 932
		2 ЭМ					7,56	5	170,08		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	5	63,89	26,74	1 708
		ЗТ	чел.-ч	0,44	4,6	9,1071904					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5	4,72458					
		Итого по расценке					11,05		242,32		
		ФОТ							136,13		3 640
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			137,22		3 669
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			75,21		2 011
		<b>Всего по позиции</b>							<b>454,75</b>		
<b>191</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</b>		<b>м3</b>			<b>19,584</b>		<b>548,30</b>		<b>10 737,91</b>
		Объем=10,404612+9,179184									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см Объем=(82,4+90+45+32+16+184,56+35,07) / 100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			4,8503					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	11 452,43	26,74	306 238
		2 ЭМ					24,42	1,25	148,06		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	106,28	26,74	2 842
		4 М					59,69		289,51		
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	1310,34734					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	74					
		Итого по расценке					2 137,31		11 890,00		
		ФОТ							11 558,71		309 080
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			11 651,18		311 553
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6 386,19		170 767
		<b>Всего по позиции</b>							<b>29 927,37</b>		
193	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3			0,048503	2 500,00		121,26		
194	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			5820,36	7,15		41 615,57		
195	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*485,03	кг			63,0539	21,77		1 372,68		
196	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ02 60*120*10мм непол, сорт 1, светло-серый, фактура под бетон Объем=82,4*1,02 Цена=2422/1,2*1,02	м2			84,048	2 058,70		24 932,28	6,94	173 030
197	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит DW02 30,6*60,9*8мм, фактура под дерево Объем=(90+32)*1,02 Цена=1387/1,2*1,02	м2			124,44	1 178,95		21 139,63	6,94	146 709
198	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит DA02 194x1200x10 , фактура под дерево Объем=(45+16)*1,02 Цена=2245/1,2*1,02	м2			62,22	1 908,25		17 108,21	6,94	118 731
199	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ04 60*60*10мм непол, сорт 1, тёмно-серый, фактура под бетон	м2			188,2512	1 970,30		53 445,39	6,94	370 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=184,56*1,02 Цена=2318/1,2*1,02									
200	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ02 30*60*10мм непол, сорт 1 цвет серый Объем=35,07*1,02 Цена=2372/1,2*1,02	м2			35,7714	2 016,20		10 392,22	6,94	72 122
201	ФЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм  Объем=25 / 100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,25					
		1 ОТ					3 471,60	1,15	998,09	26,74	26 689
		2 ЭМ					72,85	1,25	22,77		
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	7,77	26,74	208
		4 М					137,87		34,47		
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,15	108,723875					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,25	0,715625					
		Итого по расценке					3 682,32		1 055,33		
		ФОТ							1 005,86		26 897
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			905,27		24 207
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			418,94		11 203
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 379,54</b>		
202	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,0025	2 500,00		6,25		
203	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			300	7,15		2 145,00		
204	ТЦ_06.2.05.05_24_246618796 8_12.05.2022_01	Ступень ТЕ02 30*60 непол, фактура под бетон, светло-серый Объем=25*1,02/0,18 Цена=512/1,2*1,02	шт			141,67	435,20		8 884,01	6,94	61 655
205	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=(33,6+86+41+16,2+2,2) / 100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			1,79					
		1 ОТ					276,45	1,15	569,07	26,74	15 217
		2 ЭМ					20,02	1,25	44,79		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	8,10	26,74	217
		4 М					0,06		0,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	60,540485					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,693625					
		Итого по расценке					296,53		613,97		
		ФОТ							577,17		15 434
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			581,79		15 557
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			318,89		8 527
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 514,65</b>		
<b>206</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b>	<b>Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)</b>	<b>т</b>			<b>0,0179</b>	<b>6 513,00</b>		<b>116,58</b>		
<b>207</b>	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0022</b>	<b>Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"</b>	<b>кг</b>			<b>71,6</b>	<b>7,15</b>		<b>511,94</b>		
<b>208</b>	<b>ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01</b>	<b>Плинтус ТЕ02 9,5*60 непол, светло-серый, фактура под бетон</b> Объем=(33,6+16,2)*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	<b>шт</b>			<b>84,66</b>	<b>259,25</b>		<b>3 162,54</b>	<b>6,94</b>	<b>21 948</b>
<b>209</b>	<b>ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01</b>	<b>Плинтус DW02 9,5*60, фактура под дерево</b> Объем=86*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	<b>шт</b>			<b>146,2</b>	<b>259,25</b>		<b>5 461,38</b>	<b>6,94</b>	<b>37 902</b>
<b>210</b>	<b>ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01</b>	<b>Плинтус ТЕ04 9,5*60 непол, темно-серый, фактура под бетон</b> Объем=41*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	<b>шт</b>			<b>69,7</b>	<b>259,25</b>		<b>2 603,75</b>	<b>6,94</b>	<b>18 070</b>
<b>211</b>	<b>ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01</b>	<b>Плинтус ТЕ02 9,5*60 непол, светло-серый, непол, цвет серый</b> Объем=2,2*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	<b>шт</b>			<b>3,74</b>	<b>259,25</b>		<b>139,77</b>	<b>6,94</b>	<b>970</b>
<b>Тип 6</b>											
<b>212</b>	<b>ФЕР26-01-041-02</b>	<b>Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху</b> Объем=8,64*0,05	<b>м3</b>			<b>0,432</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					87,14	1,15	43,29	26,74	1 158
		2 ЭМ					33,97	1,25	18,34		
		3 в т.ч. ОТм					3,94	1,25	2,13	26,74	57
		4 М					79,80		34,47		
		ЗТ	чел.-ч	9,27	1,15	4,605336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,1836					
		Итого по расценке					200,91		96,10		
		ФОТ							45,42		1 215
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			39,65		1 061
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			21,23		568
		<b>Всего по позиции</b>							<b>156,98</b>		
<b>213</b>	<b>ФССЦ-12.2.05.06-0023</b>	<b>Плиты пенополистирольные М50</b>	<b>м3</b>			<b>0,42768</b>	<b>1 755,41</b>		<b>750,75</b>		
<b>214</b>	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	<b>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм</b> Объем=8,64 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,0864</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	28,09	26,74	751
		2 ЭМ					43,61	1,25	4,71		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	1,85	26,74	49
		4 М					8,54		0,74		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	3,537216					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,13716					
		Итого по расценке					334,81		33,54		
		ФОТ							29,94		800
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			30,18		806
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,54		442
		<b>Всего по позиции</b>							<b>80,26</b>		
<b>215</b>	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	<b>Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b> Объем=-8,64 / 100	<b>100 м2</b>			<b>-0,0864</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	1,15	-0,35	26,74	-9
		2 ЭМ					7,56	1,25	-0,82		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	1,25	-0,31	26,74	-8
		ЗТ	чел.-ч	0,44	1,15	-0,0437184					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	-0,02268					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					11,05		-1,17		
		ФОТ							-0,66		-17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			-0,67		-17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			-0,36		-9
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2,20</b>		
<b>216</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</b>					<b>0,132</b>	<b>548,30</b>		<b>72,38</b>	
		Объем=0,176-0,044									
<b>217</b>	<b>ФЕР08-02-007-04</b>	<b>Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна</b>		<b>100 м</b>			<b>0,0576</b>				
		Объем=(8,64/1,5) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					15,28	1,15	1,01	26,74	27
		2 ЭМ					1,34	1,25	0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	0,02	26,74	1
		ЗТ	чел.-ч	1,87	1,15	0,1238688					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00144					
		Итого по расценке					16,62		1,11		
		ФОТ							1,03		28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1,02		28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			0,60		16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2,73</b>		
<b>218</b>	<b>ФССЦ-01.7.12.16-0081</b>	<b>Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм (20*20мм)</b>		<b>м2</b>			<b>8,64</b>	<b>13,47</b>		<b>116,38</b>	
<b>219</b>	<b>ФЕР11-01-051-01</b>	<b>Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию</b>		<b>100 м2</b>			<b>0,0864</b>				
		Объем=8,64 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					271,77	1,15	27,00	26,74	722
		2 ЭМ					1,62	1,25	0,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,04	26,74	1
		4 М					169,12		14,61		
		ЗТ	чел.-ч	28,25	1,15	2,80692					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,00324					
		Итого по расценке					442,51		41,78		
		ФОТ							27,04		723
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			27,26		729
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			14,94		399
		<b>Всего по позиции</b>							<b>83,98</b>		
<b>220</b>	<b>ТЦ_01.7.18.03_24_246011463_5_12.05.2022_02</b>	<b>Система "Теплый пол " в составе: электрический мат EBERLE-cable D-MAT 150/8.0-1200, мощность 1200Вт; термостат с датчиком пола , встраиваемый "EBERLE" Fre 525 23 10A; лента монтажная, коробка установочная, гофра ПВХ 16мм с протяжкой, держатель для датчика температуры</b>	<b>комп.</b>			<b>1</b>	<b>27 500,22</b>		<b>3 962,54</b>	<b>6,94</b>	<b>27 500</b>
		Цена=26961*1,02									
<b>221</b>	<b>ФЕР11-01-047-02</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см Объем=8,64 / 100</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,0864</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	204,01	26,74	5 455
		2 ЭМ					24,42	1,25	2,64		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	1,89	26,74	51
		4 М					59,69		5,16		
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	23,3416512					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,18684					
		Итого по расценке					2 137,31		211,81		
		ФОТ							205,90		5 506
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			207,55		5 550
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			113,76		3 042
		<b>Всего по позиции</b>							<b>533,12</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,000864	2 500,00		2,16		
223	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			103,68	7,15		741,31		
224	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*8,64	кг			1,1232	21,77		24,45		
225	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796_8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ04 60*60*10мм непол, сорт 1, тёмно-серый, фактура под бетон  Объем=8,64*1,02 Цена=2318/1,2*1,02	м2			8,813	1 970,30		2 502,02	6,94	17 364
226	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=7,7 / 100	100 м			0,077					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					276,45	1,15	24,48	26,74	655
		2 ЭМ					20,02	1,25	1,93		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	0,35	26,74	9
		4 М					0,06		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	2,6042555					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0298375					
		Итого по расценке					296,53		26,41		
		ФОТ							24,83		664
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			25,03		669
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			13,72		367
		<b>Всего по позиции</b>							<b>65,16</b>		
227	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,00077	6 513,00		5,02		
228	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			3,08	7,15		22,02		
229	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796_8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ04 9,5*60 непол, тёмно-серый, фактура под бетон Объем=7,7*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			13,09	259,25		489,05	6,94	3 394
<b>Коридоры 2 этажа</b>											
230	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			1,1					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(24+86) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	357,56	26,74	9 561
		2 ЭМ					43,61	1,25	59,96		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	23,58	26,74	631
		4 М					8,54		9,39		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	45,034					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	1,74625					
		Итого по расценке					334,81		426,91		
		ФОТ							381,14		10 192
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			384,19		10 274
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			210,58		5 631
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 021,68</b>		
<b>231</b>	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	<b>Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,1</b>					
		Объем=110 / 100									
		до 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	4,6	17,66	26,74	472
		2 ЭМ					7,56	5	41,58		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	5	15,62	26,74	418
		ЗТ	чел.-ч	0,44	4,6	2,2264					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5	1,155					
		Итого по расценке					11,05		59,24		
		ФОТ							33,28		890
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			33,55		897
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,39		492
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,18</b>		
<b>232</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</b>		<b>м3</b>		<b>4,488</b>	<b>548,30</b>		<b>2 460,77</b>		
		Объем=2,244+2,244									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	ФЕР11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см Объем=110 / 100	100 м2			1,1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	2 597,30	26,74	69 452
		2 ЭМ					24,42	1,25	33,58		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	24,10	26,74	644
		4 М					59,69		65,66		
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	297,1738					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	2,37875					
		Итого по расценке					2 137,31		2 696,54		
		ФОТ							2 621,40		70 096
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 642,37		70 657
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 448,32		38 728
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 787,23</b>		
234	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3			0,011	2 500,00		27,50		
235	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			1320	7,15		9 438,00		
236	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*110	кг			14,3	21,77		311,31		
237	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ04 60*60*10мм непол, сорт 1, тёмно-серый, фактура под бетон  Объем=110*1,02 Цена=2318/1,2*1,02	м2			112,2	1 970,30		31 854,18	6,94	221 068
238	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=(23,3+43) / 100	100 м			0,663					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					276,45	1,15	210,78	26,74	5 636
		2 ЭМ					20,02	1,25	16,59		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	3,00	26,74	80
		4 М					0,06		0,04		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	22,4236545					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,2569125					
		Итого по расценке					296,53		227,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							213,78		5 716	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			215,49		5 762	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			118,11		3 158	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>561,01</b>			
239	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т				0,00663	6 513,00		43,18		
240	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг				26,52	7,15		189,62		
241	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ04 9,5*60 непол, тёмно-серый, фактура под бетон Объем=66,3*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт				112,71	259,25		4 210,37	6,94	29 220
<b>СЕКЦИЯ 2</b>												
<b>тип 1,2,3,4</b>												
242	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=(169,9+65,2+21,3+103,7+18,1) / 100	100 м2				3,782					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						282,66	1,15	1 229,37	26,74	32 873
		2 ЭМ						43,61	1,25	206,17		
		3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	81,08	26,74	2 168
		4 М						8,54		32,30		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	154,83508						
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	6,003925						
		Итого по расценке						334,81		1 467,84		
		ФОТ								1 310,45		35 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 320,93		35 321	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			724,02		19 360	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 512,79</b>			
243	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2				3,782					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(169,9+65,2+21,3+103,7+18,1) / 100 толщина до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,49	4,6	60,72	26,74	1 624
		2 ЭМ					7,56	5	142,96		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	5	53,70	26,74	1 436
		ЗТ	чел.-ч	0,44	4,6	7,654768					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5	3,9711					
		Итого по расценке					11,05		203,68		
		ФОТ							114,42		3 060
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			115,34		3 084
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			63,22		1 691
		<b>Всего по позиции</b>							<b>382,24</b>		
<b>244</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</b>	<b>м3</b>			<b>15,431</b>	<b>548,30</b>		<b>8 460,82</b>		
		Объем=7,71528+7,71528									
<b>245</b>	<b>ФЕР11-01-047-02</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,782</b>					
		Объем=(169,9+65,2+21,3+103,7+18,1) / 100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	8 929,98	26,74	238 788
		2 ЭМ					24,42	1,25	115,45		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	82,87	26,74	2 216
		4 М					59,69		225,75		
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	1021,73755					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	8,178575					
		Итого по расценке					2 137,31		9 271,18		
		ФОТ							9 012,85		241 004
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			9 084,95		242 932
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4 979,60		133 155
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 335,73</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ02 60*120*10мм непол, сорт 1 фактура под бетон, светло-серый Объем=169,9*1,02 Цена=2422/1,2*1,02	м2			173,298	2 058,70		51 407,64	6,94	356 769
247	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит DW02 30,6*60,9*8мм непол, сорт 1 фактура под дерево  Объем=65,2*1,02 Цена=1387/1,2*1,02	м2			66,504	1 178,95		11 297,55	6,94	78 405
248	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ04 60*60*10мм непол, сорт 1 цвет тёмно-серый Объем=103,7*1,02 Цена=2318/1,2*1,02	м2			105,774	1 970,30		30 029,83	6,94	208 407
249	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит DA02 19,4*120*10мм непол, сорт1 фактура под дерево  Объем=21,3*1,02 Цена=2245/1,2*1,02	м2			21,726	1 908,25		5 973,92	6,94	41 459
250	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ02 30*60*10мм непол, сорт 1 цвет серый Объем=18,1*1,02 Цена=2372/1,2*1,02	м2			18,462	2 016,20		5 363,54	6,94	37 223
251	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,03782	2 500,00		94,55		
252	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			4538,4	7,15		32 449,56		
253	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*378,2	кг			49,166	21,77		1 070,34		
254	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=(50+20,7+40+21,5) / 100	100 м			1,322					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					276,45	1,15	420,29	26,74	11 239
		2 ЭМ					20,02	1,25	33,08		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	5,98	26,74	160
		4 М					0,06		0,08		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	44,712023					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,512275					
		Итого по расценке					296,53		453,45		
		ФОТ							426,27		11 399
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			429,68		11 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			235,51		6 298
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 118,64</b>		
255	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ02 9,5*60 непол, фактура под бетон, светло-серый Объем=50*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			85	259,25		3 175,22	6,94	22 036
256	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус DW02 9,5*60 непол, фактура под дерево Объем=20,7*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			35,19	259,25		1 314,55	6,94	9 123
257	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ04 9,5*60 непол, цвет тёмно-серый Объем=40*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			68	259,25		2 540,20	6,94	17 629
258	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ02 9,5*60 непол, цвет серый Объем=21,5*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			36,55	259,25		1 365,42	6,94	9 476
259	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			52,88	7,15		378,09		
260	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,01322	6 513,00		86,10		
<b>Тип5</b>											
261	ФЕР15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Объем=4,2 / 100	100 м2			0,042					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	167,68	26,74	4 484
		2 ЭМ					72,85	1,25	3,82		
		3 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	1,31	26,74	35
		4 М					137,87		5,79		
		ЗТ	чел.-ч	378,17	1,15	18,265611					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,25	0,120225					
		Итого по расценке					3 682,32		177,29		
		ФОТ							168,99		4 519
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			152,09		4 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			70,38		1 882
<b>Всего по позиции</b>									<b>399,76</b>		
262	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,00042	2 500,00		1,05		
263	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			50,4	7,15		360,36		
264	ТЦ_06.2.05.05_24_246618796 8_12.05.2022_01	Ступень ТЕ02 30*60 непол, фактура под бетон, светло-серый Объем=4,2*1,02/0,18 Цена=512/1,2*1,02	шт			23,8	435,20		1 492,51	6,94	10 358
<b>СЕКЦИЯ 3</b>											
265	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=135,4 / 100	100 м2			1,354					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						282,66	1,15	440,13	26,74	11 769
	2 ЭМ						43,61	1,25	73,81		
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	29,03	26,74	776
	4 М						8,54		11,56		
	ЗТ		чел.-ч	35,6	1,15	55,43276					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,25	2,149475					
	Итого по расценке						334,81		525,50		
	ФОТ								469,16		12 545
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			472,91		12 645
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			259,21		6 931
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 257,62</b>		
266	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем=135,4 / 100 толщина до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2			1,354					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						3,49	4,6	21,74	26,74	581
	2 ЭМ						7,56	5	51,18		
	3 в т.ч. ОТм						2,84	5	19,23	26,74	514
	ЗТ		чел.-ч	0,44	4,6	2,740496					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5	1,4217					
		Итого по расценке					11,05		72,92		
		ФОТ							40,97		1 095
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			41,30		1 104
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			22,64		605
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,86</b>		
<b>267</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М150</b> Объем=2,76216+2,76216	<b>м3</b>			<b>5,524</b>	<b>548,30</b>		<b>3 028,81</b>		
<b>268</b>	<b>ФЕР11-01-047-02</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см</b> Объем=135,4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>1,354</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	3 197,04	26,74	85 489
		2 ЭМ					24,42	1,25	41,33		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	29,67	26,74	793
		4 М					59,69		80,82		
		ЗТ	чел.-ч	234,92	1,15	365,793932					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	2,928025					
		Итого по расценке					2 137,31		3 319,19		
		ФОТ							3 226,71		86 282
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 252,52		86 972
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 782,76		47 671
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 354,47</b>		
<b>269</b>	<b>ФССЦ-11.2.04.05-0001</b>	<b>Рейки деревянные, сечение 8x18 мм</b>	<b>м3</b>			<b>0,01354</b>	<b>2 500,00</b>		<b>33,85</b>		
<b>270</b>	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0022</b>	<b>Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"</b>	<b>кг</b>			<b>1624,8</b>	<b>7,15</b>		<b>11 617,32</b>		
<b>271</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b> Объем=0,13*135,4	<b>кг</b>			<b>17,602</b>	<b>21,77</b>		<b>383,20</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	ТЦ_06.2.05.03_24_246618796 8_12.05.2022_01	Керамический гранит ТЕ02 60*120*10мм непол, сорт 1 фактура под бетон, светло-серый Объем=135,4*1,02 Цена=2422/1,2*1,02	м2			138,108	2 058,70		40 968,73	6,94	284 323
273	ФЕР11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных Объем=75,41 / 100	100 м			0,7541					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					276,45	1,15	239,74	26,74	6 411
		2 ЭМ					20,02	1,25	18,87		
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	3,41	26,74	91
		4 М					0,06		0,05		
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	25,5047932					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,2922138					
		Итого по расценке					296,53		258,66		
		ФОТ							243,15		6 502
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			245,10		6 554
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			134,34		3 592
		<b>Всего по позиции</b>							<b>638,10</b>		
274	ФССЦ-14.1.06.02-0022	Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix"	кг			30,164	7,15		215,67		
275	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т			0,007541	6 513,00		49,11		
276	ТЦ_06.2.05.02_24_246618796 8_12.05.2022_01	Плинтус ТЕ02 9,5*60 непол, фактура под бетон, светло-серый Объем=75,41*1,02/0,6 Цена=305/1,2*1,02	шт			128,197	259,25		4 788,90	6,94	33 235
<b>Итого по разделу 4 Полы (01-2022-АС)</b>									<b>570 903,08</b>		
<b>Раздел 5. Проемы и витражные перегородки (01-2022-АС)</b>											
<b>Окно</b>											
277	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,5*1,5) / 100	100 м2			0,0225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 268,96	1,15	32,83	26,74	878
	2	ЭМ					236,16	1,25	6,64		
	3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	1,32	26,74	35
	4	М					6 100,36		137,26		
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	3,7567913					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	0,1108125					
		Итого по расценке					7 605,48		176,73		
		ФОТ							34,15		913
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			33,19		887
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			15,97		427
		<b>Всего по позиции</b>							<b>225,89</b>		
<b>278</b>	<b>ФССЦ-11.3.02.01-0017</b>	<b>Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2</b>	<b>м2</b>			<b>2,25</b>	<b>2 948,32</b>		<b>6 633,72</b>		
<b>279</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.01-0004</b>	<b>Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм</b>	<b>м</b>			<b>1,6</b>	<b>32,42</b>		<b>51,87</b>		
<b>280</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.14-1000</b>	<b>Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм Объем=2 / 10</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,2</b>	<b>3,15</b>		<b>0,63</b>		
<b>Подоконные доски</b>											
<b>281</b>	<b>ФЕР10-01-035-02</b>	<b>Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Объем=(1,65*6+1,57*2+2,5*16+0,9*2+2,3*3+2+2,66) / 100</b>	<b>100 м</b>			<b>0,664</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					166,34	1,15	127,02	26,74	3 397
	2	ЭМ					12,73	1,25	10,57		
	3	в т.ч. ОТм					2,65	1,25	2,20	26,74	59
	4	М					1 792,30		1 190,09		
		ЗТ	чел.-ч	19,5	1,15	14,8902					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,25	0,1826					
		Итого по расценке					1 971,37		1 327,68		
		ФОТ							129,22		3 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			125,60		3 359
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			60,41		1 616
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 513,69</b>		
282	ФССЦ-11.3.03.01-0002	Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм	м			66,4	20,64		1 370,50		
		Объем=1,65*6+1,57*2+2,5*16+0,9*2+2,3*3+2+2,66									
283	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт			6,2	3,15		19,53		
		Объем=((1+6+2+16+3+2+1)*2) / 10									
<b>Витражные перегородки</b>											
284	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (22+3,15м2 - демонтированные на период ремонта)	100 м2			1,74962					
		Объем=((9,185+6,615+3,28+4,63+3,045+10,59+2,69+8,57+5,6)*2,6+5,7*2,65+2,75+22+3,15-8,976) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	6 031,92	26,74	161 294
		2 ЭМ					575,19	1,25	1 257,95		
		3 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	72,06	26,74	1 927
		4 М					275,88		482,69		
		ЗТ	чел.-ч	298	1,15	599,594774					
		ЗТм	чел.-ч	2,48	1,25	5,423822					
		Итого по расценке					3 848,95		7 772,56		
		ФОТ							6 103,98		163 221
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			5 109,03		136 616
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 216,80		86 017
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 098,39</b>		
285	ФЕР09-04-015-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,08976					
	Применительно: Установка дверных блоков в витражных перегородках										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1,02*2,2*4) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 069,44	1,15	110,39	26,74	2 952
		2 ЭМ					62,27	1,25	6,99		
		3 в т.ч. ОТм					14,03	1,25	1,57	26,74	42
		4 М					5 373,41		482,32		
		ЗТ	чел.-ч	113,77	1,15	11,7437945					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	0,121176					
		Итого по расценке					6 505,12		599,70		
		ФОТ							111,96		2 994
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			93,71		2 506
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			59,00		1 578
		<b>Всего по позиции</b>							<b>752,41</b>		
286	ТЦ_09.3.04.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Комплект Витражных перегородок с дверями	компл				1	2 914 130,09	419 903,46	6,94	2 914 130
		Цена=(2434388,46+268020,00+236173,08+425016,80+64790,00)/1,2*1,02									
<b>Двери</b>											
287	ФЕР09-04-015-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2				0,2856				
	Применительно: Установка алюминиевых дверных блоков										
		Объем=(0,8*2,1*17) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 826,21	1,15	599,80	26,74	16 039
		2 ЭМ					64,38	1,25	22,98		
		3 в т.ч. ОТм					14,42	1,25	5,15	26,74	138
		4 М					8 048,59		2 298,68		
		ЗТ	чел.-ч	192,03	1,15	63,0703332					
		ЗТм	чел.-ч	1,11	1,25	0,39627					
		Итого по расценке					9 939,18		2 921,46		
		ФОТ							604,95		16 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			506,34		13 540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			318,81		8 525
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 746,61</b>		
288	ТЦ_09.4.02.03_24_246104022_4_20.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, одностворчатая, остеклённая (Д-8) Цена=(22131+5000)/1,2*1,02	шт			1	23 061,35		3 322,91	6,94	23 061
289	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057_3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-6) Цена=68996,40/1,2*1,02	шт			1	58 646,94		8 450,58	6,94	58 647
290	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057_3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-9) Цена=68996,40/1,2*1,02	шт			8	58 646,94		67 604,61	6,94	469 176
291	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057_3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-12) Цена=68996,40/1,2*1,02	шт			4	58 646,94		33 802,31	6,94	234 588
292	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057_3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-13) Цена=68996,40/1,2*1,02	шт			1	58 646,94		8 450,58	6,94	58 647
293	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057_3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-14) Цена=68996,40/1,2*1,02	шт			2	58 646,94		16 901,15	6,94	117 294
294	ФЕР09-04-015-05 Применительно: Установка алюминиевых дверных блоков	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых  Объем=(1,0*2,3+0,96*2,1) / 100	100 м2				0,04316				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 069,44	1,15	53,08	26,74	1 419
		2 ЭМ					62,27	1,25	3,36		
		3 в т.ч. ОТм					14,03	1,25	0,76	26,74	20
		4 М					5 373,41		231,92		
		ЗТ	чел.-ч	113,77	1,15	5,6468602					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	0,058266					
		Итого по расценке					6 505,12		288,36		
		ФОТ							53,84		1 439
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			45,06		1 204
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			28,37		758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>361,79</b>		
295	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, комбинированная, одностворчатая (Д-3) Цена=85992/1,2*1,02	шт			1	73 093,20		10 532,13	6,94	73 093
296	ТЦ_09.4.02.03_24_246104022 4_20.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, одностворчатая (Д-16) Цена=(23472+5000)/1,2*1,02	шт			1	24 201,20		3 487,18	6,94	24 201
297	ФЕР09-04-015-06 Применительно: Установка алюминиевых дверных блоков	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых  Объем=(2,15*2,3*3+1,3*2,3*2+1,25*2,3+1,25*2,1+1,3*2,1+1,37*2,3) / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,322				
		1 ОТ					1 245,78	1,15	461,31	26,74	12 335
		2 ЭМ					62,27	1,25	25,06		
		3 в т.ч. ОТм					14,03	1,25	5,65	26,74	151
		4 М					5 373,41		1 730,24		
		ЗТ	чел.-ч	132,53	1,15	49,075859					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,25	0,4347					
		Итого по расценке					6 681,46		2 216,61		
		ФОТ							466,96		12 486
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			390,85		10 451
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			246,09		6 580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 853,55</b>		
298	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_20.05.2022_01	Дверь алюминиевая наружная, комбинированная, двухстворчатая (Д-1) Цена=277707,60/1,2*1,02	шт			2	236 051,46		68 026,37	6,94	472 103
299	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, комбинированная, двухстворчатая (Д-2) Цена=139782,00/1,2*1,02	шт			1	118 814,70		17 120,32	6,94	118 815
300	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая наружная, глухая, двухстворчатая (Д-4) Цена=172971/1,2*1,02	шт			1	147 025,35		21 185,16	6,94	147 025
301	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, двухстворчатая (Д-5) Цена=116485,20/1,2*1,02	шт			1	99 012,42		14 266,86	6,94	99 012
302	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, двухстворчатая (Д-7)	шт			1	99 012,42		14 266,86	6,94	99 012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=116485,20/1,2*1,02									
303	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая наружная, глухая, двустворчатая (Д-10) Цена=146871/1,2*1,02	шт			1	124 840,35		17 988,47	6,94	124 840
304	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, двустворчатая (Д-11) Цена=116485,20/1,2*1,02	шт			1	99 012,42		14 266,86	6,94	99 012
305	ТЦ_09.4.02.03_24_246526057 3_12.05.2022_01	Дверь алюминиевая внутренняя, глухая, двустворчатая (Д-15) Цена=116485,20/1,2*1,02	шт			1	99 012,42		14 266,86	6,94	99 012
306	ФЕР10-01-049-02	Установка: дверного доводчика Объем=9 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт				0,09				
		1 ОТ					252,59	1,15	26,14	26,74	699
		2 ЭМ					13,68	1,25	1,54		
		3 в т.ч. ОТм					1,80	1,25	0,20	26,74	5
		4 М					2,20		0,20		
		ЗТ	чел.-ч	26,56	1,15	2,74896					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,01575					
		Итого по расценке					268,47		27,88		
		ФОТ							26,34		704
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			25,60		684
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,31		329
		<b>Всего по позиции</b>							<b>65,79</b>		
307	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт			9	371,20		3 340,80		
		<b>Итого по разделу 5 Проемы и витражные перегородки (01-2022-АС)</b>							<b>790 877,84</b>		
<b>Раздел 6. Перегородки (01-2022-АС)</b>											
<b>ГСП</b>											
308	ФЕР10-05-002-04	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с тремя дверными проемами и деформационным швом Объем=30 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,3				
		1 ОТ					1 251,66	1,15	431,82	26,74	11 547
		2 ЭМ					136,31	1,25	51,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					17,08	1,25	6,41	26,74	171
		4 М					3 854,30		1 156,29		
		ЗТ	чел.-ч	138	1,15	47,61					
		ЗТм	чел.-ч	1,32	1,25	0,495					
		Итого по расценке					5 242,27		1 639,23		
		ФОТ							438,23		11 718
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			425,96		11 390
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			204,87		5 478
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 270,06</b>		
<b>309</b>	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0112</b>	<b>Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм</b>	<b>м</b>			<b>-26,1</b>	<b>6,16</b>		<b>-160,78</b>		
<b>310</b>	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0195</b>	<b>Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм</b>	<b>м</b>			<b>-73,2</b>	<b>6,86</b>		<b>-502,15</b>		
<b>311</b>	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0006</b>	<b>Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм</b>	<b>м2</b>			<b>141</b>	<b>15,00</b>		<b>2 115,00</b>		
<b>312</b>	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0116</b>	<b>Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм</b>	<b>м</b>			<b>26,1</b>	<b>6,91</b>		<b>180,35</b>		
<b>313</b>	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0199</b>	<b>Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм</b>	<b>м</b>			<b>73,2</b>	<b>8,06</b>		<b>589,99</b>		
<b>314</b>	<b>ФССЦ-12.2.03.02-0031</b>	<b>Вата минеральная «ISOVER»: , толщина 50 мм</b>	<b>м2</b>			<b>30,9</b>	<b>11,23</b>		<b>347,01</b>		
<b>315</b>	<b>ФЕР10-06-039-01</b> <b>Применительно:обшивка инсталляции</b>	<b>Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с оконным проемом</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,05</b>					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					879,79	1,15	50,59	26,74	1 353
		2 ЭМ					87,78	1,25	5,49		
		3 в т.ч. ОТм					9,21	1,25	0,58	26,74	16
		4 М					8 581,21		429,06		
		ЗТ	чел.-ч	97	1,15	5,5775					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,71	1,25	0,044375					
		Итого по расценке					9 548,78		485,14		
		ФОТ							51,17		1 369
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			49,74		1 331
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			23,92		640
		<b>Всего по позиции</b>							<b>558,80</b>		
<b>316</b>	<b>ФССЦ-14.5.01.01-0011</b>	<b>Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл</b>	<b>шт</b>			<b>0,35</b>	<b>14,14</b>		<b>4,95</b>		
<b>317</b>	<b>ФССЦ-01.6.01.01-0001</b>	<b>Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм</b>	<b>м2</b>			<b>-10,6</b>	<b>23,52</b>		<b>-249,31</b>		
<b>318</b>	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0008</b>	<b>Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм</b>	<b>м2</b>			<b>10,6</b>	<b>20,47</b>		<b>216,98</b>		
<b>319</b>	<b>ФЕР10-04-014-04</b>	<b>Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля</b> Объем=13 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,13</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					394,55	1,15	58,99	26,74	1 577
		4 М					70 131,00		9 117,03		
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	6,50325					
		Итого по расценке					70 525,55		9 176,02		
		ФОТ							58,99		1 577
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			57,34		1 533
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,58		737
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 260,94</b>		
<b>320</b>	<b>ФССЦ-09.3.04.03-0001</b>	<b>Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)</b>	<b>м2</b>			<b>-13</b>	<b>701,31</b>		<b>-9 117,03</b>		
<b>321</b>	<b>ТЦ_09.3.04.03_24_745329010_0_13.05.2022_01</b>	<b>Сантехнические(туалетные) перегородки (цвет согласовать с Заказчиком)</b>  Цена=105000/1,2*1,02	<b>шт</b>			<b>3</b>	<b>89 250,00</b>		<b>38 580,69</b>	<b>6,94</b>	<b>267 750</b>
<b>Стыковка границ потолка</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих  Объем=65,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,655					
		1 ОТ					888,86	1,15	669,53	26,74	17 903
		2 ЭМ					92,62	1,25	75,83		
		3 в т.ч. ОТм					9,46	1,25	7,75	26,74	207
		4 М					3 365,69		2 204,53		
		ЗТ	чел.-ч	98	1,15	73,8185					
		ЗТм	чел.-ч	0,73	1,25	0,5976875					
		Итого по расценке					4 347,17		2 949,89		
		ФОТ							677,28		18 110
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			658,32		17 603
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			316,63		8 466
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 924,84</b>		
323	ФССЦ-07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м			-98,905	6,16		-609,25		
324	ФССЦ-07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м			-133,62	6,86		-916,63		
325	ФССЦ-07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м			98,905	6,91		683,43		
326	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			137,55	15,00		2 063,25		
327	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  Объем=65,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,655					
		1 ОТ					354,22	1,15	266,82	26,74	7 135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,85	1,25	5,61		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	1,05	26,74	28
		4 М					123,99		81,21		
		ЗТ	чел.-ч	39,98	1,15	30,114935					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,0900625					
		Итого по расценке					485,06		353,64		
		ФОТ							267,87		7 163
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			241,08		6 447
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			111,57		2 983
		<b>Всего по позиции</b>							<b>706,29</b>		
<b>328</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b> <b>Цвет светло-серый</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (цвет согласовать с заказчиком)</b>	<b>т</b>				<b>0,021615</b>	<b>12 450,65</b>	<b>269,12</b>		
<b>329</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.03-0001</b>	<b>Состав грунтовочный глубокого проникновения</b>	<b>кг</b>				<b>14,41</b>	<b>21,77</b>	<b>313,71</b>		
<b>Кирпичные</b>											
<b>330</b>	<b>ФЕР08-02-002-03</b>	<b>Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м</b> Объем=(1,14/0,12) / 100	<b>100 м2</b>				<b>0,095</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	133,26	26,74	3 563
		2 ЭМ					361,67	1,25	42,95		
		3 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	6,73	26,74	180
		4 М					824,95		78,37		
		ЗТ	чел.-ч	143	1,15	15,62275					
		ЗТм	чел.-ч	4,21	1,25	0,4999375					
		Итого по расценке					2 406,41		254,58		
		ФОТ							139,99		3 743
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			138,59		3 706
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			82,10		2 195
		<b>Всего по позиции</b>							<b>475,27</b>		
<b>331</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0013</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М75</b>	<b>м3</b>				<b>0,2185</b>	<b>496,40</b>	<b>108,46</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	ФССЦ-06.1.01.05-0034	Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,475	1 066,14		506,42		
333	ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3			0,87					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					36,40	1,15	36,42	26,74	974
		2 ЭМ					34,56	1,25	37,58		
		3 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	5,87	26,74	157
		4 М					1,60		1,39		
		ЗТ	чел.-ч	4,38	1,15	4,38219					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,25	0,435					
		Итого по расценке					72,56		75,39		
		ФОТ							42,29		1 131
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			41,87		1 120
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			24,80		663
		<b>Всего по позиции</b>							<b>142,06</b>		
334	ФССЦ-06.1.01.05-0034	Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм	1000 шт			0,3306	1 066,14		352,47		
335	ФССЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3			0,203	496,40		100,77		
336	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=5,28/1000	т			0,00528					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					447,82	1,15	2,72	26,74	73
		2 ЭМ					38,27	1,25	0,25		
		3 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	0,04	26,74	1
		ЗТ	чел.-ч	56,4	1,15	0,3424608					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,003366					
		Итого по расценке					486,09		2,97		
		ФОТ							2,76		74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2,73		73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,62		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,32</b>		
<b>337</b>	<b>ФССЦ-08.4.03.01-0011</b>	<b>Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм</b>	<b>т</b>			<b>0,00528</b>	<b>8 830,00</b>		<b>46,62</b>		
		Объем=5,28/1000									
<b>338</b>	<b>ФЕР46-01-004-04</b>	<b>Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом</b>	<b>т</b>			<b>0,0588</b>					
		Объем=2,45*24/1000									
		1 ОТ					1 920,54		112,93	26,74	3 020
		2 ЭМ					47,52		2,79		
		3 в т.ч. ОТм					2,26		0,13	26,74	3
		4 М					4 925,14		289,60		
		ЗТ	чел.-ч	201,95		11,87466					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,010584					
		Итого по расценке					6 893,20		405,32		
		ФОТ							113,06		3 023
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			116,45		3 114
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			66,71		1 784
		<b>Всего по позиции</b>							<b>588,48</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Перегородки (01-2022-АС)</b>							<b>52 858,13</b>		
<b>Раздел 7. Ограждения</b>											
<b>Ог-1 11 м.п.</b>											
<b>339</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,11</b>					
		Объем=11 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					390,10	1,15	49,35	26,74	1 320
		2 ЭМ					204,08	1,25	28,06		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	1,25	4,23	26,74	113
		4 М					16 057,11		1 766,28		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	5,24975					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	0,356125					
		Итого по расценке					16 651,29		1 843,69		
		ФОТ							53,58		1 433
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			55,94		1 496
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			36,43		974
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 936,06</b>		
340	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т					-0,2299	7 571,00		-1 740,57
341	ТЦ_09.3.02.01_77_772844956_3_12.05.2022_02	Ограждение Ог-1 (Ф-0288 гнутик 60x40 из прутка d10мм; Rk 845 труба d42,4x1,5x6м, тройная полировка 600GRIT; к837 труба Super1+d25мм с перфорацией по 16мм, по ценитрам 115мм, 600GRIT; к372 наконечник стойки палец d42,4мм с ложементом под поручень d50,8мм; к346 отвод поручня d42,4x110x145 полированный 400 Grit; к332-3 низ стойки d42,4мм s=0.6мм, 100x18мм, полированный; к116-42-5 фланец стойки 42/90x5(4,3)xAISI304 3 отв.хМ10x20;(аналог Ф-0452))	комп.					1	72 681,80		10 472,91 6,94 72 682
		Цена=(4284+48060+22800+4416+1688+1104+3156)/1,2*1,02									
342	ФЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных (анкеры) Объем=72 / 100	100 шт					0,72			
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ							154,88	1,15	128,24 26,74 3 429
		2 ЭМ							10,22	1,25	9,20
		3 в т.ч. ОТм							0,53	1,25	0,48 26,74 13
		4 М							203,46		146,49
		ЗТ	чел.-ч	16,1	1,15	13,3308					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,045					
		Итого по расценке							368,56		283,93
		ФОТ									128,72 3 442
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			107,74		2 881
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			67,84		1 814
		<b>Всего по позиции</b>							<b>459,51</b>		
343	ФССЦ-01.7.15.01-0039 применительно	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8 (МКТ В6-10/67) Объем=72 / 100	100 шт					0,72	243,00		174,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней Объем=3,7 / 100	100 м			0,037					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					390,10	1,15	16,60	26,74	444
		2 ЭМ					204,08	1,25	9,44		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	1,25	1,42	26,74	38
		4 М					16 057,11		594,11		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	1,765825					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	0,1197875					
		Итого по расценке					16 651,29		620,15		
		ФОТ							18,02		482
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			18,81		503
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			12,25		328
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>651,21</b>		
345	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			-0,07733	7 571,00		-585,47		
346	ТЦ_09.3.02.01_77_772844956_3_12.05.2022_02	Ограждение Ог-2 (Rk труба d42,4*1.5*6, тройная полировка 600 GRIT; к372 наконечник стойки палец d42,4 с ложементом под поручень d50.8мм; заглушка штампованная под трубу d42,4мм; к332-3 низ стойки d42,4мм. s=0.6мм, 100x18мм, полированный; к116-42-5 фланец стойки 42/90x5(4,3) 3 отв.хМ10x20)	комп			1	6 452,35		929,68	6,94	6 452
		Цена=(5340+1104+82+276+789)/1,2*1,02									
347	ФЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных (анкеры) Объем=16 / 100	100 шт			0,16					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,88	1,15	28,50	26,74	762
		2 ЭМ					10,22	1,25	2,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,53	1,25	0,11	26,74	3
		4 М					203,46		32,55		
		ЗТ	чел.-ч	16,1	1,15	2,9624					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,01					
		Итого по расценке					368,56		63,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							28,61		765	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			23,95		640	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			15,08		403	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,12</b>			
<b>348</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0039 применительно</b>	<b>Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8 (МКТ В6-10/67)</b> Объем=16 / 100		<b>100 шт</b>			<b>0,16</b>	<b>243,00</b>	<b>38,88</b>			
<b>Итого по разделу 7 Ограждения</b>									<b>12 439,29</b>			
<b>Раздел 8. Крыльцо</b>												
<b>349</b>	<b>ФЕР27-04-016-04</b>	<b>Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной</b> Объем=16,5 / 1000		<b>1000 м2</b>			<b>0,0165</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						219,94	1,15	4,17	26,74	112
		2 ЭМ						557,59	1,25	11,50		
		3 в т.ч. ОТм						51,27	1,25	1,06	26,74	28
		4 М						0,78		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	0,5256075						
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	0,0792						
		<b>Итого по расценке</b>						<b>778,31</b>		<b>15,68</b>		
		ФОТ							5,23		140	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			6,92		185	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,22		113	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,82</b>			
<b>350</b>	<b>ФССЦ-01.7.12.04-1004</b>	<b>Геомембрана, толщина 2,0 мм</b>		<b>м2</b>			<b>16,5</b>	<b>34,55</b>	<b>570,08</b>			
<b>351</b>	<b>ФЕР06-01-004-05</b>	<b>Устройство: железобетонных пандусов</b>		<b>м3</b>			<b>10,5</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						25,93	1,15	313,10	26,74	8 372
		2 ЭМ						6,01	1,25	78,88		
		3 в т.ч. ОТм						0,95	1,25	12,47	26,74	333
		4 М						9,91		104,06		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	36,708					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	1,05					
		Итого по расценке					41,85		496,04		
		ФОТ							325,57		8 705
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			298,87		7 991
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			160,51		4 292
		<b>Всего по позиции</b>							<b>955,42</b>		
<b>352</b>	<b>ФЕР06-01-004-04</b>	<b>Устройство: железобетонных ступеней</b>	<b>м3</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					105,77	1,15	364,91	26,74	9 758
		2 ЭМ					19,10	1,25	71,63		
		3 в т.ч. ОТм					2,34	1,25	8,78	26,74	235
		4 М					434,76		1 304,28		
		ЗТ	чел.-ч	12,4	1,15	42,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,75					
		Итого по расценке					559,63		1 740,82		
		ФОТ							373,69		9 993
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			343,05		9 174
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			184,23		4 927
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 268,10</b>		
<b>353</b>	<b>ФССЦ-01.7.16.04-0014</b>	<b>Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты 1,2x0,5 м</b>	<b>м2</b>			<b>10</b>	<b>180,00</b>	<b>0,33</b>	<b>594,00</b>		
		Коэффициент оборачиваемости опалубки МАТ=0,33 к расх.									
<b>354</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>	<b>м3</b>			<b>13,7025</b>	<b>592,76</b>		<b>8 122,29</b>		
		Объем=13,5*1,015									
<b>355</b>	<b>ФССЦ 81-01-2001 приложение 15, табл.2</b>	<b>Надбавка по МРЗ F150 2%</b>	<b>м3</b>			<b>13,7025</b>	<b>10,31</b>		<b>141,27</b>		
		Цена=515,43*2% от 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	ФССЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (А400) Объем=407*0,617/1000	т			0,251	8 014,15		2 011,55		
357	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (30*30см) Объем=17,3 / 100	100 м2			0,173					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					2 713,07	1,15	539,77	26,74	14 433
	2	ЭМ					24,42	1,25	5,28		
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	3,79	26,74	101
	4	М					85,74		14,83		
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	61,758059					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,3741125					
		Итого по расценке					2 823,23		559,88		
		ФОТ							543,56		14 534
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			547,91		14 650
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			300,32		8 030
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 408,11</b>		
358	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм ("соль-перец")	м2			17,646	122,04		2 153,52		
359	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3			0,00173	2 500,00		4,33		
360	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			0,2076	4 316,00		896,00		
361	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения Объем=0,13*17,3	кг			2,249	21,77		48,96		
362	ФЕР11-01-037-01	Устройство покрытий: из резины на клею "Бустилат" Объем=6,4 / 100	100 м2			0,064					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					398,13	1,15	29,30	26,74	783
	2	ЭМ					45,42	1,25	3,63		
	3	в т.ч. ОТм					10,89	1,25	0,87	26,74	23
	4	М					565,91		36,22		
		ЗТ	чел.-ч	47,06	1,15	3,463616					
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,25	0,0704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 009,46		69,15		
		ФОТ							30,17		806
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			30,41		812
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,67		445
		<b>Всего по позиции</b>							<b>116,23</b>		
<b>363</b>	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0292</b>	<b>Линолеум резиновый без подосновы (релин) толщина 3 мм (Kraitec Top)</b>	<b>м2</b>				<b>6,528</b>	<b>56,60</b>			<b>369,48</b>
<b>Ограждение</b>											
<b>364</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней (пандус, крыльцо)</b>	<b>100 м</b>				<b>0,183</b>				
		Объем=((16+2,3)) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					390,10	1,15	82,10	26,74	2 195
		2 ЭМ					204,08	1,25	46,68		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	1,25	7,04	26,74	188
		4 М					16 057,11		2 938,45		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	1,15	8,733675					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,25	0,5924625					
		Итого по расценке					16 651,29		3 067,23		
		ФОТ							89,14		2 383
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			93,06		2 488
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			60,62		1 620
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 220,91</b>		
<b>365</b>	<b>ФССЦ-07.2.05.01-0032</b>	<b>Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы</b>	<b>т</b>				<b>-0,38247</b>	<b>7 571,00</b>			<b>-2 895,68</b>
<b>366</b>	<b>ТЦ_09.3.02.01_77_772844956 3_12.05.2022_02</b>	<b>Ограждение пандуса и крыльца (к855 труба нерж.d50.8x1.5x6м, полированная AISI 304; к750 стойка для пандуса:под 2 поручня d38,1- 50,8 мм для инвалидов, полированная, высота 900мм AISI 304; к051-5 окончание поручня пандуса d50,8мм, полированный, круглый AISI 304)</b>	<b>комп.</b>				<b>1</b>	<b>35 212,10</b>	<b>5 073,78</b>	<b>6,94</b>	<b>35 212</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=(11160+25668+4598)/1,2*1,02									
<b>367</b>	<b>ФЕР09-05-003-02</b>	<b>Постановка болтов: высокопрочных (анкеры)</b>	<b>100 шт</b>				<b>0,48</b>				
		Объем=48 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,88	1,15	85,49	26,74	2 286
		2 ЭМ					10,22	1,25	6,13		
		3 в т.ч. ОТм					0,53	1,25	0,32	26,74	9
		4 М					203,46		97,66		
		ЗТ	чел.-ч	16,1	1,15	8,8872					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,03					
		Итого по расценке					368,56		189,28		
		ФОТ							85,81		2 295
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			71,82		1 921
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			45,22		1 209
		<b>Всего по позиции</b>									<b>306,32</b>
<b>368</b>	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0003</b>	<b>Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне (12x145)</b>	<b>т</b>				<b>0,006192</b>	<b>300 780,39</b>	<b>1 862,43</b>		
		Объем=0,129*48/1000									
<b>Козырёк</b>											
<b>369</b>	<b>ФЕР09-04-006-01</b>	<b>Монтаж фахверка (ПК)</b>	<b>т</b>				<b>0,15868</b>				
		Объем=(9,02*14,2+0,16*78,50+2,1*8,59)/1000									
		Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					254,52	1,265	51,09	26,74	1 366
		2 ЭМ					536,02	1,25	106,32		
		3 в т.ч. ОТм					41,45	1,25	8,22	26,74	220
		4 М					225,64		35,80		
		ЗТ	чел.-ч	25,3	1,265	5,0784741					
		ЗТм	чел.-ч	3,08	1,25	0,610918					
		Итого по расценке					1 016,18		193,21		
		ФОТ							59,31		1 586
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			49,64		1 327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			31,26		836
	<b>Всего по позиции</b>									<b>274,11</b>	
370	ФССЦ-01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг			-2,53888	10,75		-27,29		
371	ФССЦ-01.7.11.07-0040	Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм	т			0,0025389	11 524,00		29,26		
		Объем=2,53888/1000									
372	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,15868	10 508,00		1 667,41		
373	ФССЦ-01.7.15.01-0004	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне (16x137)	т			0,00352	364 437,94		1 282,82		
		Объем=16*0,22/1000									
374	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (ФК)	т			0,0502					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					51,85	1,15	2,99	26,74	80
		2 ЭМ					266,39	1,25	16,72		
		3 в т.ч. ОТм					32,21	1,25	2,02	26,74	54
		4 М					121,33		6,09		
		ЗТ	чел.-ч	5,78	1,15	0,3336794					
		ЗТм	чел.-ч	2,29	1,25	0,1436975					
		Итого по расценке					439,57		25,80		
		ФОТ							5,01		134
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			4,19		112
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2,64		71
	<b>Всего по позиции</b>									<b>32,63</b>	
375	ФССЦ-01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т			-0,00002	10 315,01		-0,21		
376	ФССЦ-01.7.11.07-0040	Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм	т			0,00002	11 524,00		0,23		
377	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			0,0502	10 045,00		504,26		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=6,8 / 100	100 м2			0,068					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					19,32	1,15	1,51	26,74	40
		2 ЭМ					6,01	1,25	0,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02	26,74	1
		4 М					138,16		9,39		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,166566					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0017					
		Итого по расценке					163,49		11,41		
		ФОТ							1,53		41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1,29		35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,66		18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,36</b>		
379	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т			-0,000612	14 312,87		-8,76		
380	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 (бежевая)	кг			0,612	16,66		10,20		
381	ФЕР12-01-033-01 применительно	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (поликарбонат)  Объем=5,3 / 100	100 м2			0,053					
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					283,18	1,15	17,26	26,74	462
		2 ЭМ					28,03	1,25	1,86		
		3 в т.ч. ОТм					4,04	1,25	0,27	26,74	7
		4 М					57,28		3,04		
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	1,97478					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,0212					
		Итого по расценке					368,49		22,16		
		ФОТ							17,53		469
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			17,20		460
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			8,49		227


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,85</b>		
<b>382</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.19-0244</b>	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 8,0 мм (цвет коричневый)	<b>м2</b>			<b>5,3</b>	<b>52,90</b>		<b>280,37</b>		
<b>383</b>	<b>ФЕР15-01-062-02</b> Применительно подшивка козырька	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя Объем=18,5 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>100 м2</b>			<b>0,185</b>					
		1 ОТ					974,82	1,15	207,39	26,74	5 546
		2 ЭМ					55,47	1,25	12,83		
		3 в т.ч. ОТм					7,94	1,25	1,84	26,74	49
		4 М					10 718,44		1 982,91		
		ЗТ	чел.-ч	106,19	1,15	22,5919225					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,148					
		Итого по расценке					11 748,73		2 203,13		
		ФОТ							209,23		5 595
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			188,31		5 036
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			87,14		2 330
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 478,58</b>		
<b>384</b>	<b>ФССЦ-09.2.01.03-0011</b>	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу: А2 (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	<b>м2</b>			<b>21,83</b>	<b>77,89</b>		<b>1 700,34</b>		
		<b>Итого по разделу 8 Крыльцо</b>							<b>35 539,08</b>		
<b>Раздел 9. Утилизация мусора</b>											
<b>385</b>	<b>ТЦ_24_2466245458_16.05.2022_02</b>	Стоимость услуг по захоронению отходов, не относящихся к коммунальным  Объем=354,13/1,6 Цена=1010/1,2	<b>м3</b>			<b>221,33</b>	<b>841,67</b>		<b>26 842,51</b>	<b>6,94</b>	<b>186 287</b>
		<b>Итого по разделу 9 Утилизация мусора</b>							<b>26 842,51</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 148 397,55		17 174 671
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							108 548,69		2 902 595
		Эксплуатация машин							30 850,26		329 626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3 069,00		82 063
		Материалы							2 008 998,60		13 942 450
		Строительные работы							2 306 466,46		21 401 435
		Строительные работы							2 299 589,25		21 317 533
		в том числе:									
		оплата труда							108 548,69		2 902 595
		эксплуатация машин и механизмов							23 973,05	10,25	245 724
1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.04.2022 г. №14208-ИФ/09											
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 069,00		82 063
		материалы							2 008 998,60	6,94	13 942 450
1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.04.2022 г. №14208-ИФ/09											
		накладные расходы							103 903,16		2 778 374
		сметная прибыль							54 165,75		1 448 390
1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 05.04.2022 г. №14208-ИФ/09		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 877,21	12,2	83 902
		Итого ФОТ (справочно)							111 617,69		2 984 658
		Итого накладные расходы (справочно)							103 903,16		2 778 374
		Итого сметная прибыль (справочно)							54 165,75		1 448 390
		Непредвиденные затраты 2%							46 129,33		428 029
		Итого с непредвиденными							2 352 595,79		21 829 464
		НДС 20%							470 519,16		4 365 892,80
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2 823 114,95</b>		<b>26 195 356,80</b>

Составил:

Проверил:

  
 \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  
 \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]