

г. Красноярск, пр. Свободный, 82
(наименование стройки)

Выборочный капитальный ремонт учебного корпуса №23, расположенного по адресу: 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 82
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Электромонтажные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 01-2022-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2022 г.

Сметная стоимость	<u>8546,87</u>	<u>(1213,63)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>97,80</u>	<u>(3,98)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>5782,36</u>	<u>(771,55)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>968,42</u>	<u>(210,98)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>134,16</u>	<u>(5,02)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>329,29</u>	<u>(12,31)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>1284,72</u>	<u>1284,72</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>13,55</u>	<u>13,55</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	<u> </u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы ЭМ (01-2022-ИОС.ЭМ)											
Электроснабжение и электроосвещение											
1	ФЕРм08-03-572-04 Демонтаж ВРУ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					30,65	0,3	9,20	26,74	246
		2 ЭМ					55,10	0,3	16,53	10,25	169
		3 в т.ч. ОТм					6,53	0,3	1,96	26,74	52
		4 М					293,15	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	3,09	0,3	0,927					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	0,3	0,156					
		Итого по расценке					378,90		25,73		
		ФОТ							11,16		298
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,83		289
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,69		152
		Всего по позиции							42,25		856
2	ФЕРм08-03-599-01 Демонтаж (ЭО, ЭС)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Объем=3+2	шт	5							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					17,66	0,3	26,49	26,74	708
		2 ЭМ					1,63	0,3	2,45	10,25	25
		3 в т.ч. ОТм					0,22	0,3	0,33	26,74	9
		4 М					36,59	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	1,78	0,3	2,67					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,03					
		Итого по расценке					55,88		28,94		
		ФОТ							26,82		717
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,02		695
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,68		366
		Всего по позиции							68,64		1704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=250 / 100	100 м			2,5					
		1 ОТ					75,19		187,98	26,74	5 027
		2 ЭМ					0,31		0,78	10,25	8
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,35	26,74	9
		ЗТ	чел.-ч	9,64		24,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,025					
		Итого по расценке					75,50		188,76		
		ФОТ							188,33		5 036
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			171,38		4 583
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			90,40		2 417
		Всего по позиции							450,54		12 035
4	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=80 / 100	100 шт			0,8					
		1 ОТ					143,48		114,78	26,74	3 069
		2 ЭМ					2,50		2,00	10,25	21
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,86	26,74	23
		ЗТ	чел.-ч	17,89		14,312					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,064					
		Итого по расценке					145,98		116,78		
		ФОТ							115,64		3 092
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			105,23		2 814
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			55,51		1 484
		Всего по позиции							277,52		7 388
5	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=(40+20) / 100	100 шт			0,6					
		1 ОТ					45,55		27,33	26,74	731
		ЗТ	чел.-ч	5,84		3,504					
		Итого по расценке					45,55		27,33		
		ФОТ							27,33		731
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			24,87		665
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,12		351
		Всего по позиции							65,32		1 747
6	ФЕРм08-03-572-04 Демонтаж ВРУ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (РП-0,4)	шт			1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					30,65	0,3	9,20	26,74	246
		2 ЭМ					55,10	0,3	16,53	10,25	169
		3 в т.ч. ОТм					6,53	0,3	1,96	26,74	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					293,15	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	3,09	0,3	0,927					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	0,3	0,156					
		Итого по расценке					378,90		25,73		
		ФОТ							11,16		298
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,83		289
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,69		152
		Всего по позиции							42,25		856
7	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Объем=7+1+3	шт			11					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					19,02	0,3	62,77	26,74	1 678
		2 ЭМ					2,87	0,3	9,47	10,25	97
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	0,86	26,74	23
		4 М					36,31	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	6,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,066					
		Итого по расценке					58,20		72,24		
		ФОТ							63,63		1 701
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,72		1 650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,45		868
		Всего по позиции							166,41		4 293
8	ФЕРм08-03-530-05	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					30,94	0,3	27,85	26,74	745
		2 ЭМ					2,93	0,3	2,64	10,25	27
		3 в т.ч. ОТм					0,26	0,3	0,23	26,74	6
		4 М					65,50	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	3,33	0,3	2,997					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,3	0,018					
		Итого по расценке					99,37		30,49		
		ФОТ							28,08		751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,24		728
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,32		383
		Всего по позиции							72,05		1 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (щит управления электрокотлом)	шт			1					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 519/пр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ					20,44	0,3	6,13	26,74	164
		2 ЭМ					33,47	0,3	10,04	10,25	103
		3 в т.ч. ОТм					3,42	0,3	1,03	26,74	28
		4 М					2,94	0	0,00	6,94	
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	0,618					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,3	0,093					
		Итого по расценке					56,85		16,17		
		ФОТ							7,16		192
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,95		186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,65		98
		Всего по позиции							26,77		551
10	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
		1 ОТ					49,30		0,99	26,74	26
		2 ЭМ					0,94		0,02	10,25	
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,01	26,74	
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,1264					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке					50,24		1,01		
		ФОТ							1,00		26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,91		24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,48		12
		Всего по позиции							2,40		62
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы ЭМ (01-2022-ИОС.ЭМ)							1 214,15		
Раздел 2. Электроснабжение и электроосвещение (01-2022-ИОС.ЭМ)											
11	ФЕРм08-03-572-07 ВРУ1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт			1					
		1 ОТ					40,87		40,87	26,74	1 093
		2 ЭМ					74,30		74,30	10,25	762
		3 в т.ч. ОТм					9,29		9,29	26,74	248
		4 М					350,96		350,96	6,94	2 436
		ЗТ	чел.-ч	4,12		4,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,74					
		Итого по расценке					466,13		466,13		
		ФОТ							50,16		1 341
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,66		1 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,58		684
Всего по позиции									540,37		6 276
12	ТЦ_62.1.02.10_24_24460322 О 82_18.05.2022_01	Вводно-распределительное устройство ВРУ1Д-02-11(500)-УХЛ4 IP31 (согласно запроса) (Инженерное оборудование) Цена=945340/1,2*1,012	комп.			1	797 236,73		173 689,98	4,59	797 237
13	ФЕРм08-03-572-03 АВР	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
		1 ОТ					20,44		20,44	26,74	547
		2 ЭМ					21,65		21,65	10,25	222
		3 в т.ч. ОТм					2,26		2,26	26,74	60
		4 М					176,90		176,90	6,94	1 228
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,18					
		Итого по расценке					218,99		218,99		
		ФОТ							22,70		607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,02		589
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,58		310
Всего по позиции									252,59		2 896
14	ТЦ_62.1.02.19_24_24460322 О 82_18.05.2022_01	Шкаф АВР 380В 32А IP44 УХЛ4 (согласно запроса) (Инженерное оборудование) Цена=112710/1,2*1,012	комп.			1	95 052,10		20 708,50	4,59	95 052
1ЦГП											
15	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			1					
		1 ОТ					20,44		20,44	26,74	547
		2 ЭМ					33,47		33,47	10,25	343
		3 в т.ч. ОТм					3,42		3,42	26,74	91
		4 М					2,94		2,94	6,94	20
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		638
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			23,14		619
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,17		325
Всего по позиции									92,16		1 854
16	ТЦ_62.1.02.13_24_24460322 О 82_18.05.2022_01	Щит распределительный ЩР IP40 УХЛ4 (Инженерное оборудование) Цена=11030/1,2*1,012	комп.			1	9 301,97		2 026,58	4,59	9 302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1ЩО											
17	ФЕРм08-03-599-05	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					27,58		27,58	26,74	737
		2 ЭМ					5,09		5,09	10,25	52
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,64	26,74	17
		4 М					47,07		47,07	6,94	327
		ЗТ	чел.-ч	2,78		2,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,05					
		Итого по расценке					79,74		79,74		
		ФОТ							28,22		754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,37		731
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,39		385
		Всего по позиции							121,50		2 232
18	ТЦ_62.1.02.13_24_24460322	Щит распределительный ЩР IP31 УХЛ4	комп.			1	9 698,33		2 112,85	4,59	9 698
О	82_18.05.2022_01	(Инженерное оборудование) Цена=11500/1,2*1,012									
2ЩО											
19	ФЕРм08-03-599-05	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					27,58		27,58	26,74	737
		2 ЭМ					5,09		5,09	10,25	52
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,64	26,74	17
		4 М					47,07		47,07	6,94	327
		ЗТ	чел.-ч	2,78		2,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,05					
		Итого по расценке					79,74		79,74		
		ФОТ							28,22		754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,37		731
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,39		385
		Всего по позиции							121,50		2 232
20	ТЦ_62.1.02.13_24_24460322	Щит распределительный ЩР IP31 УХЛ4	комп.			1	16 731,73		3 645,32	4,59	16 732
О	82_18.05.2022_01	(согласно запроса) (Инженерное оборудование) Цена=19840/1,2*1,012									
1ЩОА, 2ЩОА											
21	ФЕРм08-03-599-05	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт			2					
		1 ОТ					27,58		55,16	26,74	1 475
		2 ЭМ					5,09		10,18	10,25	104
		3 в т.ч. ОТм					0,64		1,28	26,74	34
		4 М					47,07		94,14	6,94	657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2,78		5,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,1					
		Итого по расценке					79,74		159,48		
		ФОТ							56,44		1 509
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,75		1 464
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,78		770
		Всего по позиции							243,01		4 466
22	ТЦ_62.1.02.13_24_24460322	Щит распределительный ЩР IP31 УХЛ4	комп.			2	6 029,83		2 627,45	4,59	12 060
О	82_18.05.2022_01	(согласно запроса) (Инженерное оборудование) Цена=7150/1,2*1,012									
ЩВ1											
23	ФЕРм08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт			2					
		1 ОТ					20,44		40,88	26,74	1 093
		2 ЭМ					33,47		66,94	10,25	686
		3 в т.ч. ОТм					3,42		6,84	26,74	183
		4 М					2,94		5,88	6,94	41
		ЗТ	чел.-ч	2,06		4,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,62					
		Итого по расценке					56,85		113,70		
		ФОТ							47,72		1 276
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			46,29		1 238
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			24,34		651
		Всего по позиции							184,33		3 709
24	ТЦ_62.1.02.13_24_24460322	Щит распределительный ЩР IP31 УХЛ4	шт			2	14 168,00		6 173,42	4,59	28 336
О	82_18.05.2022_01	(согласно запроса) (Инженерное оборудование) Цена=16800/1,2*1,012									
Светотехническое оборудование											
25	ФЕРм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт			1,54					
		Объем=(25+1+128) / 100									
		1 ОТ					880,90		1 356,59	26,74	36 275
		2 ЭМ					36,22		55,78	10,25	572
		3 в т.ч. ОТм					5,02		7,73	26,74	207
		4 М					130,23		200,55	6,94	1 392
		ЗТ	чел.-ч	88,8		136,752					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,616					
		Итого по расценке					1 047,35		1 612,92		
		ФОТ							1 364,32		36 482
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 323,39		35 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			695,80		18 606
		Всего по позиции							3 632,11		92 233
26	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.04.2022_02	Светильник светодиодный ДПО02-80-001 Line 840 RAL9005 Цена=33720/1,2*1,02	шт			25	28 662,00		103 249,28	6,94	716 550
27	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.04.2022_02	Светильник светодиодный ДПО02-40-001 Line 840 RAL9005 Цена=16782/1,2*1,02	шт			1	14 264,70		2 055,48	6,94	14 265
28	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.04.2022_02	Светильник светодиодный ДПО02-20-001 Line 840 RAL9005 Цена=11933,99/1,2*1,02	шт			128	10 143,89		187 091,93	6,94	1 298 418
29	ТЦ_20.2.00.00_24_77147900 36_06.05.2022_02	Комплект подвесов тросовых SU1 (уп. 2 шт) Объем=154/2 Цена=1054,79/1,2*1,02	уп			77	896,57		9 947,55	6,94	69 036
30	ФЕРм08-02-419-01	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях Объем=(8*3+2) / 100	100 м			0,26					
		1 ОТ					450,45		117,12	26,74	3 132
		2 ЭМ					157,57		40,97	10,25	420
		3 в т.ч. ОТм					21,84		5,68	26,74	152
		4 М					11,44		2,97	6,94	21
		ЗТ	чел.-ч	47,92		12,4592					
		ЗТм	чел.-ч	1,74		0,4524					
		Итого по расценке					619,46		161,06		
		ФОТ							122,80		3 284
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			119,12		3 185
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,63		1 675
		Всего по позиции							342,81		8 433
31	ТЦ_20.2.00.00_24_77147900 36_06.05.2022_02	Шинопровод ВГ3000, 3м черный Цена=11778,01/1,2*1,02	шт			8	10 011,31		11 540,35	6,94	80 090
32	ТЦ_20.2.00.00_24_77147900 36_06.05.2022_02	Шинопровод ВГ2000, 2м черный Цена=7854,01/1,2*1,02	шт			1	6 675,91		961,96	6,94	6 676
33	ТЦ_20.2.00.00_24_77147900 36_06.05.2022_02	Подвес тросовый ВГ-SU2, 2м Цена=1731,60/1,2*1,02	шт			9	1 471,86		1 908,79	6,94	13 247
34	ФЕРм08-03-593-08	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке Объем=(43+12) / 100	100 шт			0,55					
		1 ОТ					346,80		190,74	26,74	5 100
		2 ЭМ					31,94		17,57	10,25	180
		3 в т.ч. ОТм					4,40		2,42	26,74	65
		4 М					67,85		37,32	6,94	259
		ЗТ	чел.-ч	34,96		19,228					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,1925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					446,59		245,63		
		ФОТ							193,16		5 165
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			187,37		5 010
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			98,51		2 634
		Всего по позиции							531,51		13 183
35	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДДО28-20-002 Tango 840 LED Цена=9676,80/1,2*1,02	шт			43	8 225,28		50 963,54	6,94	353 687
36	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДСО28-10-002 Tango 840 LED Цена=7760,41/1,2*1,02	шт			12	6 596,35		11 405,76	6,94	79 156
37	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=(62+20) / 100	100 шт			0,82					
		1 ОТ					700,75		574,62	26,74	15 365
		2 ЭМ					158,72		130,15	10,25	1 334
		3 в т.ч. ОТм					21,97		18,02	26,74	482
		4 М					514,36		421,78	6,94	2 927
		ЗТ	чел.-ч	70,64		57,9248					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		1,435					
		Итого по расценке					1 373,83		1 126,55		
		ФОТ							592,64		15 847
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			574,86		15 372
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			302,25		8 082
		Всего по позиции							2 003,66		43 080
38	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДПО12-38-103 Opal 840 Цена=9850,79/1,2*1,02	шт			62	8 373,17		74 803,60	6,94	519 137
39	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДВО12-38-003 Opal GR 840 Цена=9279,61/1,2*1,02	шт			20	7 887,67		22 730,98	6,94	157 753
40	ФЕРм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках Объем=(4+9) / 100	100 шт			0,13					
		1 ОТ					936,45		121,74	26,74	3 255
		2 ЭМ					36,22		4,71	10,25	48
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,65	26,74	17
		4 М					120,73		15,69	6,94	109
		ЗТ	чел.-ч	94,4		12,272					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,052					
		Итого по расценке					1 093,40		142,14		
		ФОТ							122,39		3 272
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			118,72		3 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			62,42		1 669
		Всего по позиции							323,28		8 255
41	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный Remus Led 15W 100mm 60 4000K 80Ra on/off Black, влагозащищённый Цена=10825,19/1,2*1,02	шт			4	9 201,41		5 303,46	6,94	36 806
42	ТЦ_20.3.03.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный Alvian C Led 10W 95mm 60 4000K 80Ra on/off Black, влагозащищённый Цена=5528,41/1,2*1,02	шт			9	4 699,15		6 093,95	6,94	42 292
43	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели Объем=15 / 100	100 шт			0,15					
		1 ОТ					779,32		116,90	26,74	3 126
		2 ЭМ					36,22		5,43	10,25	56
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,75	26,74	20
		4 М					520,40		78,06	6,94	542
		ЗТ	чел.-ч	78,56		11,784					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,06					
		Итого по расценке					1 335,94		200,39		
		ФОТ							117,65		3 146
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			114,12		3 052
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,00		1 604
		Всего по позиции							374,51		8 380
44	ТЦ_20.3.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник аварийного освещения с пиктограммой "Выход" ДБО83-3-113 Gelios PT LED Цена=7154,40/1,2*1,02	шт			15	6 081,24		13 143,95	6,94	91 219
45	ТЦ_01.7.07.00_24_77147900 36_06.05.2022_02	Знак эвакуационный "ВЫХОД" 330x120 Цена=235,2/1,2*1,02	шт			13	199,92		374,50	6,94	2 599
46	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 Объем=(6+7) / 100	100 шт			0,13					
		1 ОТ					698,37		90,79	26,74	2 428
		2 ЭМ					36,22		4,71	10,25	48
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,65	26,74	17
		4 М					116,23		15,11	6,94	105
		ЗТ	чел.-ч	70,4		9,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,052					
		Итого по расценке					850,82		110,61		
		ФОТ							91,44		2 445
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			88,70		2 372
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,63		1 247
		Всего по позиции							245,94		6 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТЦ_20.3.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДБО91-12-031 RKD MW 840 с фотореле, пылезащищённый и брызгозащищённый Цена=5040/1,2*1,02	шт			6	4 284,00		3 703,75	6,94	25 704
48	ТЦ_20.3.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_02	Светильник светодиодный ДБО91-12-001 RKD 840 Цена=2837,99/1,2*1,02	шт			7	2 412,29		2 433,14	6,94	16 886
Кабельные изделия и конструкции											
49	ФЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ² Объем=(90+40+195+80+20+175) / 100	100 м			6					
		1 ОТ					109,35		656,10	26,74	17 544
		ЗТ	чел.-ч	12,82		76,92					
		Итого по расценке					109,35		656,10		
		ФОТ							656,10		17 544
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			675,78		18 070
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			387,10		10 351
		Всего по позиции							1 718,98		45 965
50	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² Объем=15 / 100	100 м			0,15					
		1 ОТ					288,02		43,20	26,74	1 155
		2 ЭМ					68,98		10,35	10,25	106
		3 в т.ч. ОТм					4,02		0,60	26,74	16
		4 М					73,70		11,06	6,94	77
		ЗТ	чел.-ч	30,64		4,596					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,048					
		Итого по расценке					430,70		64,61		
		ФОТ							43,80		1 171
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,49		1 136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,34		597
		Всего по позиции							129,44		3 071
51	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Объем=10 / 100	100 м			0,1					
		1 ОТ					388,03		38,80	26,74	1 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					52,26		5,23	10,25	54
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,50	26,74	13
		4 М					189,82		18,98	6,94	132
		ЗТ	чел.-ч	41,28		4,128					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					630,11		63,01		
		ФОТ							39,30		1 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			38,12		1 019
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,04		536
		Всего по позиции							121,17		2 779
52	ФЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2		100 м		8,85					
		Объем=(350+535) / 100									
		1 ОТ					9,68		85,67	26,74	2 291
		2 ЭМ					1,81		16,02	10,25	164
		3 в т.ч. ОТм					0,26		2,30	26,74	62
		4 М					9,93		87,88	6,94	610
		ЗТ	чел.-ч	1,03		9,1155					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,177					
		Итого по расценке					21,42		189,57		
		ФОТ							87,97		2 353
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,33		2 282
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,86		1 200
		Всего по позиции							319,76		6 547
53	ФЕРм08-02-398-02	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2		100 м		1,95					
		Объем=195 / 100									
		1 ОТ					19,36		37,75	26,74	1 009
		2 ЭМ					3,62		7,06	10,25	72
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,98	26,74	26
		4 М					10,48		20,44	6,94	142
		ЗТ	чел.-ч	2,06		4,017					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,078					
		Итого по расценке					33,46		65,25		
		ФОТ							38,73		1 035
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			37,57		1 004
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,75		528
		Всего по позиции							122,57		2 755
54	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		8,6					
		Объем=860 / 100									
		1 ОТ					178,98		1 539,23	26,74	41 159
		2 ЭМ					33,80		290,68	10,25	2 979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,26		19,44	26,74	520
		4 М					18,89		162,45	6,94	1 127
		ЗТ	чел.-ч	19,04		163,744					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		1,548					
		Итого по расценке					231,67		1 992,36		
		ФОТ							1 558,67		41 679
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 511,91		40 429
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			794,92		21 256
		Всего по позиции							4 299,19		106 950
55	ФЕРм08-02-409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м			0,4					
		Объем=40 / 100									
		1 ОТ					258,69		103,48	26,74	2 767
		2 ЭМ					64,58		25,83	10,25	265
		3 в т.ч. ОТм					6,53		2,61	26,74	70
		4 М					25,64		10,26	6,94	71
		ЗТ	чел.-ч	27,52		11,008					
		ЗТм	чел.-ч	0,52		0,208					
		Итого по расценке					348,91		139,57		
		ФОТ							106,09		2 837
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			102,91		2 752
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,11		1 447
		Всего по позиции							296,59		7 302
56	ФССЦ-24.3.01.03-0013	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м			860	5,21		4 480,60	6,94	31 095
57	ФССЦ-24.3.01.03-0014	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 32 мм	м			40	7,95		318,00	6,94	2 207
58	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			1,5					
		Объем=150 / 100									
		1 ОТ					154,92		232,38	26,74	6 214
		2 ЭМ					0,31		0,47	10,25	5
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,21	26,74	6
		4 М					51,53		77,30	6,94	536
		ЗТ	чел.-ч	16,29		24,435					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,015					
		Итого по расценке					206,76		310,15		
		ФОТ							232,59		6 220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			225,61		6 033
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			118,62		3 172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									654,38		15 960
59	ТЦ_20.2.05.04_24_77147900 36_06.05.2022_02	Кабель-канал 40x40 L2000 Объем=150/2 Цена=233,88/1,2*1,02	шт			75	198,80		2 148,41	6,94	14 910
60	ТЦ_20.2.05.09_24_77147900 36_06.05.2022_02	Угол внутренний 40x40 СКМР100-V-040-040-1-КО1 (уп. 4шт) Цена=128,36/1,2*1,02	компл			10	109,11		157,20	6,94	1 091
61	ТЦ_20.2.05.09_24_77147900 36_06.05.2022_02	Угол внешний 40x40 СКМР100-N-040-040-1-КО1 (уп. 4шт) Цена=128,36/1,2*1,02	компл			10	109,11		157,20	6,94	1 091
62	ТЦ_20.2.05.10_24_77147900 36_06.05.2022_02	Соединитель на стык 40x40 СКМР100-S-040-040-1-КО1 (уп. 4шт) Цена=98,29/1,2*1,02	компл			30	83,55		361,24	6,94	2 507
63	ТЦ_20.2.05.09_24_24622194 89_06.04.2022_01	Поворот на 90 градусов СКМР100-P-040-040-1-КО1 (уп. 4шт) Цена=128,36/1,2*1,02	компл			15	109,11		235,88	6,94	1 637
64	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(40+195+80+20+140+20) / 100	100 м			4,95					
		1 ОТ					50,67		250,82	26,74	6 707
		2 ЭМ					3,62		17,92	10,25	184
		3 в т.ч. ОТм					0,50		2,48	26,74	66
		4 М					14,48		71,68	6,94	497
		ЗТ	чел.-ч	5,39		26,6805					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,198					
		Итого по расценке					68,77		340,42		
		ФОТ							253,30		6 773
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			245,70		6 570
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,18		3 454
Всего по позиции									715,30		17 412
65	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(90+175+20+20) / 100	100 м			3,05					
		1 ОТ					59,13		180,35	26,74	4 823
		2 ЭМ					5,43		16,56	10,25	170
		3 в т.ч. ОТм					0,76		2,32	26,74	62
		4 М					22,69		69,20	6,94	480
		ЗТ	чел.-ч	6,29		19,1845					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,183					
		Итого по расценке					87,25		266,11		
		ФОТ							182,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			177,19		4 738
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			93,16		2 491
	Всего по позиции									536,46	12 702
66	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2		100 м		0,65					
		Объем=65 / 100									
		1 ОТ						109,79	71,36	26,74	1 908
		2 ЭМ						19,92	12,95	10,25	133
		3 в т.ч. ОТм						2,77	1,80	26,74	48
		4 М						46,85	30,45	6,94	211
		ЗТ	чел.-ч	11,68		7,592					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,143					
		Итого по расценке					176,56		114,76		
		ФОТ							73,16		1 956
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			70,97		1 897
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37,31		998
	Всего по позиции									223,04	5 147
67	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2		100 м		0,8					
		Объем=(60+20) / 100									
		1 ОТ						135,36	108,29	26,74	2 896
		2 ЭМ						36,22	28,98	10,25	297
		3 в т.ч. ОТм						5,02	4,02	26,74	107
		4 М						91,11	72,89	6,94	506
		ЗТ	чел.-ч	14,4		11,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,32					
		Итого по расценке					262,69		210,16		
		ФОТ							112,31		3 003
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			108,94		2 913
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57,28		1 532
	Всего по позиции									376,38	8 144
68	ФЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2		100 м		0,65					
		Объем=65 / 100									
		1 ОТ						295,54	192,10	26,74	5 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					57,96		37,67	10,25	386
		3 в т.ч. ОТМ					8,03		5,22	26,74	140
		4 М					187,08		121,60	6,94	844
		ЗТ	чел.-ч	31,44		20,436					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,416					
		Итого по расценке					540,58		351,37		
		ФОТ							197,32		5 277
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			191,40		5 119
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			100,63		2 691
		Всего по позиции							643,40		14 177
69	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5x2,5	м			107,1	194,81		3 006,34	6,94	20 864
		Объем=105*1,02 Цена=229,19/1,2*1,02									
70	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5x16	м			20,4	948,23		2 787,32	6,94	19 344
		Объем=20*1,02 Цена=1115,57/1,2*1,02									
71	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2x1,5	м			40,8	72,17		424,35	6,94	2 945
		Объем=40*1,02 Цена=84,91/1,2*1,02									
72	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5	м			555,9	91,28		7 311,67	6,94	50 743
		Объем=545*1,02 Цена=107,39/1,2*1,02									
73	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2x1,5	м			224,4	55,60		1 797,84	6,94	12 477
		Объем=(80+140)*1,02 Цена=65,41/1,2*1,02									
74	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1,5	м			586,5	72,21		6 102,45	6,94	42 351
		Объем=(555+20)*1,02 Цена=84,95/1,2*1,02									
75	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2,5	м			387,6	104,92		5 859,80	6,94	40 667
		Объем=380*1,02 Цена=123,43/1,2*1,02									
76	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x10	м			66,3	569,14		5 437,18	6,94	37 734
		Объем=65*1,02 Цена=669,58/1,2*1,02									
77	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x16	м			61,2	870,02		7 672,19	6,94	53 245
		Объем=60*1,02 Цена=1023,55/1,2*1,02									
78	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x35	м			66,3	1 861,70		17 785,45	6,94	123 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=65*1,02 Цена=2190,23/1,2*1,02									
79	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4x2,5	м			20,4	133,97		393,80	6,94	2 733
		Объем=20*1,02 Цена=157,61/1,2*1,02									
80	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4x4	м			20,4	326,37		959,37	6,94	6 658
		Объем=20*1,02 Цена=383,96/1,2*1,02									
81	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м			0,5					
		Объем=50 / 100									
		1 ОТ					302,30		151,15	26,74	4 042
		2 ЭМ					5,43		2,72	10,25	28
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,38	26,74	10
		4 М					185,57		92,79	6,94	644
		ЗТ	чел.-ч	32,16		16,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,03					
		Итого по расценке					493,30		246,66		
		ФОТ							151,53		4 052
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			146,98		3 930
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			77,28		2 067
		Всего по позиции							470,92		10 711
82	ТЦ_21.1.06.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x6	м			51	58,63		430,84	6,94	2 990
		Объем=50*1,02 Цена=68,98/1,2*1,02									
83	ФЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м			1,06					
		Объем=106 / 100									
		1 ОТ					221,09		234,36	26,74	6 267
		2 ЭМ					32,12		34,05	10,25	349
		3 в т.ч. ОТм					2,51		2,66	26,74	71
		4 М					111,92		118,64	6,94	823
		ЗТ	чел.-ч	23,52		24,9312					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,212					
		Итого по расценке					365,13		387,05		
		ФОТ							237,02		6 338
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			229,91		6 148
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			120,88		3 232
		Всего по позиции							737,84		16 819
84	ТЦ_20.2.04.04_24_77147900 36_06.05.2022_01	Лоток листовой неперфорированный200x50 L3000	м			106	416,18		6 356,63	6,94	44 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1468,87/3/1,2*1,02									
85	ТЦ_20.2.03.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Разделитель для лотка Н50 L3000	м			106	199,50		3 047,12	6,94	21 147
		Цена=704,12/3/1,2*1,02									
86	ТЦ_20.2.03.06_24_77147900 36_06.05.2022_01	Крышка для лотка осн.200 L3000	м			106	264,85		4 045,24	6,94	28 074
		Цена=934,78/3/1,2*1,02									
87	ТЦ_20.2.03.25_24_77147900 36_06.05.2022_01	Угол для лотка внутренний 90 град. 200x50 CPL1V-050-200	шт			2	858,68		247,41	6,94	1 717
		Цена=1010,21/1,2*1,02									
88	ТЦ_20.2.08.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Стойка настенная СНП200 CLW10-SNP-200 (скоба стыковочная)	шт			2	149,10		42,94	6,94	298
		Цена=175,41/1,2*1,02									
89	ФЕРм11-01-001-01 применительно	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт			44					
		1 ОТ					4,54		199,76	26,74	5 342
		2 ЭМ					4,17		183,48	10,25	1 881
		3 в т.ч. ОТм					0,50		22,00	26,74	588
		4 М					23,20		1 020,80	6,94	7 084
		ЗТ	чел.-ч	0,52		22,88					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		2,2					
		Итого по расценке					31,91		1 404,04		
		ФОТ							221,76		5 930
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			199,58		5 337
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			102,01		2 728
		Всего по позиции							1 705,63		22 372
90	ТЦ_20.2.04.00_24_77147900 36_06.05.2022_01	Коробка ONFLOOR 16 мод.напол.	шт			44	3 061,01		19 406,92	6,94	134 684
		Цена=3601,19/1,2*1,02									
91	ТЦ_20.2.04.00_24_77147900 36_06.05.2022_01	Лючок ONFLOOR 16 мод.	шт			44	4 620,86		29 296,54	6,94	203 318
		Цена=5436,3/1,2*1,02									
92	ФЕР46-03-014-23	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Объем=200 / 100	100 отверстий			2					
		1 ОТ					71,23		142,46	26,74	3 809
		ЗТ	чел.-ч	8,35		16,7					
		Итого по расценке					71,23		142,46		
		ФОТ							142,46		3 809
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			146,73		3 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			84,05		2 247
		Всего по позиции							373,24		9 979
93	ФЕР46-03-014-36	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-23 Объем=-200 / 100 глубина до 80 мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)		100		-2					
	1 ОТ						2,99	12	-71,76	26,74	-1 919
	ЗТ		чел.-ч	0,35	12	-8,4					
	Итого по расценке						2,99		-71,76		
	ФОТ								-71,76		-1 919
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-73,91		-1 977
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-42,34		-1 132
		Всего по позиции							-188,01		-5 028
94	ФЕР09-05-003-02	Постановка болтов: высокопрочных Объем=200 / 100		100 шт		2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						154,88	1,15	356,22	26,74	9 525
	2 ЭМ						10,22	1,25	25,55	10,25	262
	3 в т.ч. ОТм						0,53	1,25	1,33	26,74	36
	4 М						203,46		406,92	6,94	2 824
	ЗТ		чел.-ч	16,1	1,15	37,03					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,125					
	Итого по расценке						368,56		788,69		
	ФОТ								357,55		9 561
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			299,27		8 003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			188,43		5 039
		Всего по позиции							1 276,39		25 653
95	ТЦ_01.7.15.01_24_77147900_36_06.05.2022_01	Болт анкерный с гайкой М6/8х85 (уп. 80шт) CLP1M-A-B-8-85 Цена=1402,56/80/1,2*1,02	шт			200	14,90		429,39	6,94	2 980
96	ТЦ_01.7.15.01_24_77147900_36_06.05.2022_01	Гайка со стопорным буртом М8 CLP1M-N-8-2 Цена=4,02/1,2*1,02	шт			800	3,42		394,24	6,94	2 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (профиль перфорированный) Объем=1,37/1000*330 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 Всего по позиции	т			0,4521					
							507,60		229,49	26,74	6 137
							311,28		140,73	10,25	1 442
							31,38		14,19	26,74	379
							68,63		31,03	6,94	215
			чел.-ч	54		24,4134					
			чел.-ч	2,5		1,13025					
							887,51		401,25		
									243,68		6 516
			%	97		97			236,37		6 321
			%	51		51			124,28		3 323
									761,90		17 438
98	ТЦ_20.2.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Лоток листовой перфорированный 100x50, L3000 Объем=330/3 Цена=928,33/1,2*1,02	шт			110	789,08		12 507,06	6,94	86 799
99	ТЦ_20.2.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Угол для лотка 90 град.100x50 с кр. Цена=579,11/1,2*1,02	шт			39	492,24		2 766,14	6,94	19 197
100	ТЦ_20.2.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Ответвитель для лотка Т-образ. 100x50 Цена=997,07/1,2*1,02	шт			17	847,51		2 076,08	6,94	14 408
101	ТЦ_20.2.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Пластина соединительная Н50 (СЛУ-50) Цена=57,23/1,2*1,02	шт			265	48,65		1 857,64	6,94	12 892
102	ТЦ_20.2.04.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Пластина соединительная Н50 (СЛУИ-50) Цена=57,23/1,2*1,02	шт			28	48,65		196,25	6,94	1 362
103	ТЦ_01.7.15.04_24_77147900 36_06.05.2022_01	Винт 6x10 (уп.200шт) Цена=1154,4/200/1,2*1,02	шт			1352	4,91		956,48	6,94	6 638
104	ТЦ_01.7.15.05_24_77147900 36_06.05.2022_01	Гайка со стопорным буртом М6 (уп. 400шт) Цена=902,4/400/1,2*1,02	шт			1352	1,92		374,06	6,94	2 596
105	ТЦ_20.2.03.06_24_77147900 36_06.05.2022_01	Крышка для лотка осн. 100, L3000 Объем=330/3 Цена=563,51/1,2*1,02	шт			110	478,98		7 591,93	6,94	52 688
106	ФЕРм08-02-406-02 Подвес, кронштейн, шпилька	Скобы или конструкции металлические для труб: Г-образные Объем=(0,49*200+0,07*200+0,548*200)/1000 1 ОТ 2 ЭМ	т			0,2216					
							2 173,28		481,60	26,74	12 878
							1 412,33		312,97	10,25	3 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					33,63		7,45	26,74	199
		4 М					6 364,90		1 410,46	6,94	9 789
		ЗТ	чел.-ч	231,2		51,23392					
		ЗТм	чел.-ч	2,68		0,593888					
		Итого по расценке					9 950,51		2 205,03		
		ФОТ							489,05		13 077
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			474,38		12 685
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			249,42		6 669
		Всего по позиции							2 928,83		45 229
107	ТЦ_20.2.08.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Консоль потолочная VR осн.100 CLW10-VR-100 Цена=301,73/1,2*1,02	шт			200	256,47		7 391,07	6,94	51 294
108	ТЦ_20.2.08.07_24_77147900 36_06.05.2022_01	Консоль потолочная DR для шпильки М8 CLW10-ТМ-08-2 Цена=97,45/1,2*1,02	шт			200	82,83		2 387,03	6,94	16 566
109	ТЦ_01.7.15.12_24_77147900 36_06.05.2022_01	Шпилька резьбовая М8х200 CLW10-ТМ-08-2 (2м) Цена=214,58/1,2*1,02	шт			200	182,39		5 256,20	6,94	36 478
110	ФЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт			27					
		1 ОТ					34,12		921,24	26,74	24 634
		4 М					7,95		214,65	6,94	1 490
		ЗТ	чел.-ч	4		108					
		Итого по расценке					42,07		1 135,89		
		ФОТ							921,24		24 634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			875,18		23 402
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			488,26		13 056
		Всего по позиции							2 499,33		62 582
111	ТЦ_20.5.02.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Коробка приборная ONFLOOR KNP-80-16-PA-7012 Цена=764,95/1,2*1,02	шт			27	650,21		2 529,68	6,94	17 556
112	ТЦ_20.5.02.09_24_77147900 36_06.05.2022_01	Рамка приборная ONFLOOR на 12 мод. Цена=879,14/1,2*1,02	шт			17	747,27		1 830,55	6,94	12 704
113	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм Объем=15 / 100	100 м			0,15					
		1 ОТ					312,08		46,81	26,74	1 252
		2 ЭМ					157,54		23,63	10,25	242
		3 в т.ч. ОТМ					16,06		2,41	26,74	64
		4 М					299,76		44,96	6,94	312
		ЗТ	чел.-ч	33,2		4,98					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		0,192					
		Итого по расценке					769,38		115,40		
		ФОТ							49,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			47,74		1 277
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,10		671
		Всего по позиции							188,24		3 754
114	ФССЦ-23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м			15	20,32		304,80	6,94	2 115
115	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=25 / 100	100 м			0,25					
		1 ОТ						173,90	43,48	26,74	1 163
		2 ЭМ						65,14	16,29	10,25	167
		3 в т.ч. ОТм						5,78	1,45	26,74	39
		4 М						588,77	147,19	6,94	1 021
		ЗТ	чел.-ч	18,5		4,625					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,115					
		Итого по расценке					827,81		206,96		
		ФОТ							44,93		1 202
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,58		1 166
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,91		613
		Всего по позиции							273,45		4 130
116	ФССЦ-08.3.07.01-0043	Сталь полосовая: 40x5 мм, марка СтЗсп Объем=1,58*25/1000	т			0,0395	6 159,22		243,29	6,94	1 688
Электроустановочные изделия											
117	ФЕРм08-03-591-06	Переключатель: неутропленного типа при открытой проводке Объем=(11+4) / 100	100 шт			0,15					
		1 ОТ						308,81	46,32	26,74	1 239
		2 ЭМ						4,77	0,72	10,25	7
		3 в т.ч. ОТм						0,64	0,10	26,74	3
		4 М						105,74	15,86	6,94	110
		ЗТ	чел.-ч	31,13		4,6695					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0075					
		Итого по расценке					419,32		62,90		
		ФОТ							46,42		1 242
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			45,03		1 205
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,67		633
		Всего по позиции							131,60		3 194
118	ТЦ_20.4.01.00_24_77147900_36_06.05.2022_01	Переключатель проходной 1-кл. ОП EVMP12-RO1-10-54-EC Объем=11+4 Цена=301,67/1,2*1,02	шт			15	256,42		554,18	6,94	3 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,2					
		Объем=20 / 100									
		1 ОТ					255,54		51,11	26,74	1 367
		2 ЭМ					4,77		0,95	10,25	10
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,13	26,74	3
		4 М					34,95		6,99	6,94	49
		ЗТ	чел.-ч	25,76		5,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,01					
		Итого по расценке					295,26		59,05		
		ФОТ							51,24		1 370
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,70		1 329
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,13		699
		Всего по позиции							134,88		3 454
120	ТЦ_20.4.01.02_24_77147900 36_06.05.2022_01	Выключатель 1-кл. СП Кварта 10А EVK10-KO1-10-DM	шт			20	63,30		182,42	6,94	1 266
		Цена=74,47/1,2*1,02									
121	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					260,30		15,62	26,74	418
		2 ЭМ					4,77		0,29	10,25	3
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,04	26,74	1
		4 М					35,05		2,10	6,94	15
		ЗТ	чел.-ч	26,24		1,5744					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,003					
		Итого по расценке					300,12		18,01		
		ФОТ							15,66		419
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,19		406
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,99		214
		Всего по позиции							41,19		1 056
122	ТЦ_20.4.01.02_24_77147900 36_06.05.2022_01	Выключатель 2-кл. СП Кварта 10А EVK20-KO1-10-DM	шт			6	79,00		68,30	6,94	474
		Цена=92,94/1,2*1,02									
123	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,48					
		Объем=(5+43) / 100									
		1 ОТ					342,84		164,56	26,74	4 400
		2 ЭМ					4,77		2,29	10,25	23
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,31	26,74	8
		4 М					106,42		51,08	6,94	354
		ЗТ	чел.-ч	34,56		16,5888					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,024					
		Итого по расценке					454,03		217,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							164,87		4 408
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			159,92		4 276
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			84,08		2 248
		Всего по позиции							461,93		11 301
124	ТЦ_20.4.03.05_24_77147900 36_06.05.2022_01	Розетка 2-м ОП Гермес PPlus PC622-3-ГПББ 16А IP54 с заземл. крышкой ERMP22-K01-16-54-EC Цена=507,55/1,2*1,02	шт			5	431,42		310,81	6,94	2 157
125	ТЦ_20.4.03.05_24_77147900 36_06.05.2022_01	Розетка 1-м ОП Прага 16А IP44 с заземл. защ. шторки с крышкой EKR16-02-10-440 Цена=197,41/1,2*1,02	шт			43	167,80		1 039,63	6,94	7 215
126	ФЕРМ08-03-591-12 Применительно: люк на 4 модуля	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утолщенного типа при скрытой проводке Объем=18 / 100	100 шт			0,18					
		1 ОТ					550,86		99,15	26,74	2 651
		2 ЭМ					9,06		1,63	10,25	17
		3 в т.ч. ОТм					1,26		0,23	26,74	6
		4 М					67,19		12,09	6,94	84
		ЗТ	чел.-ч	55,53		9,9954					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,018					
		Итого по расценке					627,11		112,87		
		ФОТ							99,38		2 657
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			96,40		2 577
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,68		1 355
		Всего по позиции							259,95		6 684
127	ТЦ_20.4.00.00_24_24642428 85_20.05.2022_01	Люк на 4 модуля 45*45, стальной, с откидной латунной вынимаемой крышкой. 235*155*90 Цена=24430/1,2*1,02	шт			18	20 765,50		53 858,65	6,94	373 779
Итого по разделу 2 Электроснабжение и электроосвещение (01-2022-ИОС.ЭМ)									985 295,13		
Раздел 3. Пусконаладочные работы											
128	ФЕРп01-03-002-06	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	шт			5					
		1 ОТ					33,83		169,15	26,74	4 523
		ЗТ	чел.-ч	3,6		18					
		Итого по расценке					33,83		169,15		
		ФОТ							169,15		4 523
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			125,17		3 347
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			60,89		1 628
		Всего по позиции							355,21		9 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
129	ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А Объем=2+16 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт			18			25,37	456,66	26,74	12 211
			чел.-ч	2,7		48,6			25,37	456,66		12 211
			%	74		74				337,93		9 036
			%	36		36				164,40		4 396
		Всего по позиции								958,99		25 643
130	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт			35			16,91	591,85	26,74	15 826
			чел.-ч	1,8		63			16,91	591,85		15 826
			%	74		74				437,97		11 711
			%	36		36				213,07		5 697
		Всего по позиции								1 242,89		33 234
131	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Объем=21+42 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт			63			4,10	258,30	26,74	6 907
			чел.-ч	0,32		20,16			4,10	258,30		6 907
			%	74		74				191,14		5 111
			%	36		36				92,99		2 487
		Всего по позиции								542,43		14 505
132	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Объем=21+42	шт			63						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					12,81		807,03	26,74	21 580
		ЗТ	чел.-ч	1		63					
		Итого по расценке					12,81		807,03		
		ФОТ							807,03		21 580
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			597,20		15 969
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			290,53		7 769
		Всего по позиции							1 694,76		45 318
133	ФЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ			шт						
		1 ОТ					10,50		31,50	26,74	842
		ЗТ	чел.-ч	0,82		2,46					
		Итого по расценке					10,50		31,50		
		ФОТ							31,50		842
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			23,31		623
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			11,34		303
		Всего по позиции							66,15		1 768
134	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерений			шт						
		Объем=(3+42) / 100			100		0,45				
		1 ОТ					165,95		74,68	26,74	1 997
		ЗТ	чел.-ч	12,96		5,832					
		Итого по расценке					165,95		74,68		
		ФОТ							74,68		1 997
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			55,26		1 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			26,88		719
		Всего по позиции							156,82		4 194
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы									5 017,25		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									762 979,93		5 544 703
в том числе:											
Оплата труда рабочих									12 314,44		329 289
Эксплуатация машин									1 751,52		17 952
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									163,02		4 355
Материалы									748 913,97		5 197 462
Строительные работы									3 976,38		97 801
в том числе:											
оплата труда									1 414,10		37 812
эксплуатация машин и механизмов									28,35		291
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									2,55		68
материалы									406,92		2 824
накладные расходы									1 350,26		36 105
сметная прибыль									776,75		20 769


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%,	%	74		74			55,26		1 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 80%, 'под нагрузкой' - 20%	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' -	%	36		36			26,88		719
		Всего по позиции							156,82		4 194
		Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы							5 017,25		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							762 979,93		5 544 703
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 314,44		329 289
		Эксплуатация машин							1 751,52		17 952
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							163,02		4 355
		Материалы							748 913,97		5 197 462
		Строительные работы							3 976,38		97 801
		в том числе:									
		оплата труда							1 414,10		37 812
		эксплуатация машин и механизмов							28,35		291
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,55		68
		материалы							406,92		2 824
		накладные расходы							1 350,26		36 105
		сметная прибыль							776,75		20 769
		Монтажные работы							771 548,80		5 782 360
		в том числе:									
		оплата труда							8 511,17		227 591
		эксплуатация машин и механизмов							1 723,17		17 661
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							160,47		4 287
		материалы							748 507,05		5 194 638
		накладные расходы							8 377,57		224 014
		сметная прибыль							4 429,84		118 456
		Оборудование							210 984,10		968 417
		Инженерное оборудование							210 984,10		968 417
		Прочие затраты							5 017,25		134 160
		Пусконаладочные работы							5 017,25		134 160
		в том числе:									
		оплата труда							2 389,17		63 886
		накладные расходы							1 767,98		47 275
		сметная прибыль							860,10		22 999
		Итого							991 526,53		6 982 738
		Итого ФОТ (справочно)							12 477,46		333 644
		Итого накладные расходы (справочно)							11 495,81		307 394
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 066,69		162 224
		Непредвиденные затраты 2%							19 830,53		139 655
		Итого с непредвиденными							1 011 357,06		7 122 393
		НДС 20%							202 271,41		1 424 478,60
		ВСЕГО по смете							1 213 628,47		8 546 871,60

Составил:

Проверил:



 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]