

СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГАОУ ВО СФУ" " 2021 г.
М.В. РумянцевФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", МФК
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт светопрозрачного фонаря

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: для определения НМЦК

Сметная стоимость строительных работ 1804090,8 руб.

Средства на оплату труда 288816 руб.

Сметная трудоемкость 1207,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ.	ДЕМОНТАЖ стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимные планки на стойках и ригелях) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	11 (578+522)/100	84,37	82,07	2,3	0,41	928	903	25	5	8,834	97,17	0,036	0,30
2	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (демонтаж низ и конёк фонаря) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м2	1,358 (0,7*194)/100	585,7	580,38	15,32	2,46	809	788	21	3	88,04	92,4	0,160	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР07-05-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ.	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (демонтаж уплотнителя на прижимных планках стоек) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п. 1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	11,56 1156/100	173,48	45,93	127,55	0,83	2005	531	1474	10	5,064	58,64	0,072	0,83

Раздел 2. Ремонтные работы

4	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конёк и низ фонаря) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м2	2,304 (0,86*10*0,7*194)/100	7497,02	953,49	27,35	4,39	17273	2197	63	10	111,78	257,54	0,3375	0,76
5	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	т	-1,31328	11200				-14709							
6	прайс	Изделия покрытий из оцинковки МАТ=113969,98/10/1,2/а (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	м.п.	110	147,87 113969,98/10/1,2/а				16266							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР07-05-039-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой; герметизирующей отвердевающей (низ фонаря и периметр стеклопакетов) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	12,84 (194+1100)/100	2711,91	191,92	1281,1	71,9	35092	2483	16577	930	21,16	273,81	7,1125	92,04
8	ФССЦ-14.5.04.03-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика герметизирующая отвердевающая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	т	-0,932974	17183				-16031							
9	прайс	Герметик DOW Corning МАТ=573324,58776/1,26 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	шт	776	105,43 573324,58776/1,26				81814							
10	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ.	Монтаж стальных пинтусов из гнутого профиля (Монтаж прижимных планок стоек) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	7,99 799/100	148,26	134,83	4,11	0,73	1185	1077	33	6	14,513	115,96	0,0625	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИИМ.	3 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Монтаж декоратив. крышек) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	7,99 799 / 100	148,26	134,83	4,11	0,73	1185	1077	33	6	14,513	115,96	0,0625	0,5
12	ФЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединенной лентой ЛТСМ-1 термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (проклейка стыков бутиловой лентой) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	7,99 799 / 100	1043,26	25,04			8336	200			2,76	22,05		
13	ФССЦ-01.7.06.10-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Лента термоуплотнительная самоклеящаяся (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	10 м	-79,9 -Ф2,р1	101,1				-8078							
14	прайс	3 Бутиловая лента МАТ=35390,37/799/1,2/а (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	м.п.	799	6,32 35390,37/799/1,2 /а				5050							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР07-05-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПРИМ.	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (замена уплотнителя на прижимных планках стоек) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м	11,56 1156 / 100	1201,97	66,02	199,3	1,3	13895	763	2304	15	7,2795	84,15	0,1125	17
16	ФССЦ-01.7.07.14-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гермет. диаметр 40 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	кг	-400,554	17,82				-7138							
17	ФССЦ-14.5.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика клеящая каучуковая КН-3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	т	-0,15028	24563				-3690							
18	прайс	Уплотнитель прижимной планки МАТ=30060,57/1272/1,2/а (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	м.п.	1272	3,37 30060,57/1272/1,2/а				4287							
19	ФЕРр62-46-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (стеклопакетов от герметика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПМ=24,53; МАТ=5,84	100 м2	1,1 (2200*0,05) / 100	92538,69	700,23			101793	770			82,09	90,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФССЦ-14.2.05.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПИМ=24,53; МАТ=5,84	кг	-330	296,89				-97974							
21	ФССЦ-01.7.07.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мыло хозяйственное жидкое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПИМ=24,53; МАТ=5,84	кг	-0,99	11,6				-11							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020г. (объекты образования, прочие) ОЗП=24,53; ЭМ=10,41; ЗПИМ=24,53; МАТ=5,84)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции																
Кровли																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																
Отделочные работы																
Малярные работы (ремонтно-строительные)																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Понижающий коэффициент 1,564 685 * 0,960838																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									1804090,80					1207,88		56,6

Составил:  В.В. Жуковская
(должность, подпись, расшифровка)
(назначение соответствующего СНБ и крабсам)