

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

Е.А. Ваганов

" " 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "ИНЖСЕРВИС"

С.В. Метцгер

2015 г.



ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Монтажная схема на замену пассажирского лифта по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 14 "А", общежитие №6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Монтажная схема №ИСП 011.06-2015

Сметная стоимость _____ 2422,157 тыс. руб.
 строительных работ _____ 69,213 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 688,208 тыс. руб.
 прочих _____ 264,567 тыс. руб.
 оборудования _____ 988,924 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 412,937 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2393,65 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж лифта на 9 остановок												
1	ТЕРм03-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (55593,17 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (39242,24 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 лифт	1	8485,13	5198,36	3286,77	490,9	8485,13	5198,36	3286,77	490,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм03-05-001-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг (МДС 81-37.2004 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (-810,06 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (-571,81 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 м	-1,6 27,4-29	51,81	51,81			-82,9	-82,9		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8402,23	5115,46	3286,77	490,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									95168,97	73509,16	21659,81	7054,23
Накладные расходы									54783,11			
Сметная прибыль									38670,43			
Итого по разделу 1 Демонтаж лифта на 9 остановок									188622,51			
Раздел 2. Монтаж лифта на 9 остановок												
3	ТЕРм03-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (111186,25 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (78484,41 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 лифт	1	19217,32	10396,71	6573,55	981,8	19217,32	10396,71	6573,55	981,8
4	ТЕРм03-05-001-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (-1620,03 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (-1143,55 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 м	-1,6 27,4-29	105,69	103,62			-169,1	-165,79		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									19048,22	10230,92	6573,55	981,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									199716,89	147018,3	43319,69	14108,47
Накладные расходы									109566,22			
Сметная прибыль									77340,86			
Итого по разделу 2 Монтаж лифта на 9 остановок									386623,97			
Раздел 3. Пусконаладочные работы лифта на 9 остановок												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРп01-14-025-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (п. 2.5 МДС 81-27.2007 Монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (82901,89 руб.): 65% от ФОТ СП (51016,55 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	8875,53	8875,53			8875,53	8875,53		
6	ТЕРп01-14-025-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (п. 2.5 МДС 81-27.2007 Монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (-1626,46 руб.): 65% от ФОТ СП (-1000,9 руб.): 40% от ФОТ	1 остановка	-1	174,13	174,13			-174,13	-174,13		
7	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (139,66 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (81,25 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 линия	3	5,89	5,89			17,67	17,67		
8	ТЕРп01-03-001-01 (применительно) Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель однополюсный и двухполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (384,35 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (223,62 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 шт.	3	16,21	16,21			48,63	48,63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРп01-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (170,8 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (99,37 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	21,61	21,61			21,61	21,61		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8789,31	8789,31		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									126302,39	126302,4		
Накладные расходы									81970,23			
Сметная прибыль									50419,9			
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы лифта на 9 остановок									258692,52			
Раздел 4. Строительные и отделочные работы												
Отделочные работы в машинном помещении и приямке												
10	ТЕР46-02-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1106,02 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (658,91 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2	0,4 40 / 100	204,7	204,7			81,88	81,88		
11	ТЕР15-02-019-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1965,94 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (909,25 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3004	3107,49	547,96	49,32	21,3	933,49	164,61	14,82	6,4
12	ТЕР15-04-025-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1839,7 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (850,86 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3004	1985,81	532,54	16,61	0,15	596,54	159,98	4,99	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР15-02-019-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (838,17 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (387,65 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0994 <i>(3,55*2,8/100)</i>	3693,63	708,61	57,76	24,81	367,15	70,44	5,74	2,47
14	ТЕР15-04-005-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (635,38 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (293,87 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0994 <i>(3,55*2,8/100)</i>	3274,21	555,71	24,34	0,3	325,46	55,24	2,42	0,03
15	ТЕР15-04-025-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная окраска масляными составами полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (565,49 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (261,54 руб.): 37%=55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,091656 <i>(3,55*2,8-0,88*0,88)/100</i>	2068	536,3	16,93	0,3	189,54	49,16	1,55	0,03
Строительные работы												
16	ТЕР11-01-011-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм в МП и прямке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (611,37 руб.): 94%=123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (331,7 руб.): 51%=75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,118006 <i>(3,55*2,8-0,88*0,88+1,7*1,55)/100</i>	2027,03	364,63	51,27	18,87	239,2	43,03	6,05	2,23
17	ТЕР11-01-011-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 в МП и прямке (Увеличение толщины до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (72,81 руб.): 94%=123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (39,5 руб.): 51%=75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,118006 <i>(3,55*2,8-0,88*0,88+1,7*1,55)/100</i>	2118	26,94	71,34	18,72	249,94	3,18	8,42	2,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки (примыкание посадочных площадок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (12,07 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (6,64 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00056 0,15*0,83*0,05*9/100	67006,45	1614,6	2206,49	267,48	37,52	0,9	1,24	0,15
19	ТЕР13-03-002-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (монорельс, люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (25,09 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (17,45 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03894 3,894/100	201,03	65,05	12,81	0,11	7,83	2,53	0,5	
20	ТЕР13-03-004-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773 (монорельс, люк) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Окраска на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (22,01 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (15,31 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03894 3,894/100	1073,9	56,74	25,62	0,22	41,82	2,21	1	0,01
21	ТЕРр56-23-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обрамление проемов сталью 528,74 = 5 866,63 - 0,05 x 5 036,89 - 0,98 x 5 189,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (682,3 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (487,36 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,1477 147,7/1000	528,74	453,64	31,14	5,65	78,09	67	4,6	0,83
22	ТЕР46-04-003-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (железобетонные тумбы в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (814,78 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (485,4 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3	0,1225 0,35*0,35*0,5*2	2711,57	316,47	2395,1	175,9	332,17	38,77	293,4	21,55
23	ТЕР09-03-029-01 (применительно) Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж временной лестницы в приямке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (53,34 руб.): 69%=90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (44,84 руб.): 58%=85%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т конструкций	0,0124 12,4/1000	1302,61	350,24	861,81	83,98	16,15	4,34	10,69	1,04
Устройство и разбор подмостей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР46-03-008-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см (для установки подмостей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (430,36 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (256,38 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	10 м2 ниш	0,0936 <i>(0,13*0,2*36)/10</i>	1174,11	274,25	899,86	66,09	109,9	25,67	84,23	6,19
25	ТЕР08-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1636,17 руб.): 93%=122%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (950,03 руб.): 54%=80%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 щитов	0,09702 <i>0,98*1,1*9/100</i>	12861,97	1233,64	991,88	28,23	1247,87	119,69	96,23	2,74
26	ТЕР08-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разбор дощатых щитов настила для подвесных лесов (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1308,88 руб.): 93%=122%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (760 руб.): 54%=80%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 щитов	0,09702 <i>0,98*1,1*9/100</i>	1780,42	986,92	793,5	22,58	172,74	95,75	76,99	2,19
27	ТЕР10-02-041-01 (применительно) Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ограждение перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1341,93 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (641,14 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м перил	0,3456 <i>1,28*3*9/100</i>	543,58	293,27	168,04	6,98	187,86	101,35	58,07	2,41
28	ТЕР10-02-041-01 (применительно) Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разбор ограждения (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1073,57 руб.): 90%=118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (512,93 руб.): 43%=63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м перил	0,3456 <i>1,28*3*9/100</i>	369,05	234,62	134,43	5,58	127,54	81,08	46,46	1,93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5342,69	1166,81	717,4	52,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									35951,17	16767,06	4727,67	753,84
Накладные расходы									15035,36			
Сметная прибыль									7910,74			
Итого по разделу 4 Строительные и отделочные работы									58897,27			
Раздел 5. Материалы для строительных работ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТСЦ-102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18</i>	м3	0,72144 <i>1,75*0,1*0,06*4*9+1,1*0,04*0,1*3*9+0,04*0,1*1,28*3*9+1,2*0,1*0,04*2*9</i>	958,52				691,51			
30	ТСЦ-101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18</i>	т	0,1837 <i>(147,7+36)/1000</i>	5926,64				1088,72			
31	ТСЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18</i>	т	0,0124 <i>(3,5*2+3*1,8)/1000</i>	5997,87				74,37			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1854,6			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									7752,23			
Итого по разделу 5 Материалы для строительных работ									7752,23			
Раздел 6. Электромонтажные работы												
32	ТЕРм08-03-594-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (695,71 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (446,63 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>	6615,64	1322,4	2678,51	669,89	198,47	39,67	80,36	20,1
33	ТЕРм08-03-593-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (1511,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (970,51 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,11 <i>11/100</i>	4001,88	549,48	1721,22	631,25	440,21	60,44	189,33	69,44
34	ТЕРм08-03-591-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (42,83 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (27,5 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>	423,34	367,08	14,73	0,59	4,23	3,67	0,15	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРм08-03-591-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (114,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (73,67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	948,33	492,48	114,7	0,59	18,97	9,85	2,29	0,01
36	ТЕРм08-03-526-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (794,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (510,21 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	4	259,36	17,07	1,86		1037,44	68,28	7,44	
37	ТЕРм08-03-599-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (895,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (574,63 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	93,87	38,3	4,94	0,15	187,74	76,6	9,88	0,3
38	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (170,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (109,47 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,2 20/100	640,47	72,93	7,36	0,3	128,09	14,59	1,47	0,06
39	ТЕРм08-02-412-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (2164,98 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1389,87 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,52 152/100	806,53	121,18	30,56	1,19	1225,93	184,19	46,45	1,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Поправочный коэффициент перехода от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,841; ЭМ=1,42 к расх.; ЗПМ=1,841; МАТ=1,388 к расх.; ТЗ=1,841; ТЗМ=1,841) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (5143 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (3301,68 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,72 172/100	370,45	256,89	90,26		637,17	441,85	155,25	
41	ТЕРм08-02-401-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (6488,55 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4165,49 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,6 60/100	4063,01	558,31	1115,95	370,76	2437,81	334,99	669,57	222,46
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6316,06	1234,13	1162,19	314,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									41777,79	17734,45	7658,83	4514,91
Накладные расходы									18021,98			
Сметная прибыль									11569,67			
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы									71369,44			
Раздел 7. Материалы для электромонтажных работ												
42	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Авт. выключатель 1Р 16А ВА 47-100 х-ка С ИЭК Цбаз=248,1/1,18/3,22 ПЗ=248,1/1,18/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	2	65,3 248,1/1,18/3,22				130,6			
43	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Авт. выключатель 3Р 25А ВА 47-100 х-ка С 4,5кА ЕКФ PROxima Цбаз=1113,4/1,18/3,22 ПЗ=1113,4/1,18/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	293,03 1113,4/1,18/3,22				293,03			
44	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Авт.выкл. 2р 25А 4,5кА hager Цбаз=331,5/1,18/3,22 ПЗ=331,5/1,18/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	87,25 331,5/1,18/3,22				87,25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Бокс пластиковый ЩРВ-П-3 модулей (встраиваемый) IP 40 ЭКФ Цбаз=181,2/1,18/4,18 МАТ=181,2/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	1	36,74 181,2/1,18/4,18				36,74			
46	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Бокс пластиковый ЩРН-Пм-6 модулей (навесной) IP40 ЭКФ Цбаз=439,5/1,18/4,18 МАТ=439,5/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	1	89,1 439,5/1,18/4,18				89,1			
47	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Светильник ЛСП41 2*36 IP65 с ЭПРА (Стандарт) ALB Цбаз=923,8/1,18/4,18 МАТ=923,8/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	3	187,29 923,8/1,18/4,18				561,87			
48	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Лампа 36W/640 G13 люмин OSRAM Цбаз=45,3/1,18/4,18 МАТ=45,3/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	6	9,18 45,3/1,18/4,18				55,08			
49	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Светильник НПБ1402 чёрный/ овал решетка Цбаз=153/1,18/4,18 МАТ=153/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	11	31,02 153/1,18/4,18				341,22			
50	ТСЦ-509-0739	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	10 шт.	1,1 11/10	23,31				25,64			
51	ТСЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	1	11,11				11,11			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	2	10,14				20,28			
53	ТСЦ-503-0453	Коробка универсальная марки УК-П <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	шт.	11	8,32				91,52			
54	Прайс ООО "Кабель плюс Системы" от 27.04.2015г.	Кабель ВВГнг 3х2,5 - 660В Цбаз=42/1,18/4,18 МАТ=42/1,18/4,18 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	м	70	8,52 42/1,18/4,18				596,4			
55	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Кабель ВВГнг 5х4 - 660В Цбаз=113,2/1,18/4,18 МАТ=113,20/1,18/4,18 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	1 м	70	22,95 113,20/1,18/4,18				1606,5			
56	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Кабель ВВГнг 3х1,5 - 660В Цбаз. =27,8/1,18/4,18 МАТ=27,8/1,18/4,18 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	1 м	80	5,64 27,8/1,18/4,18				451,2			
57	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Кабель ВВГнг 5х6 Цбаз=186,3/1,18/4,18 МАТ=186,3/1,18/4,18 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	1 м	12	37,77 186,3/1,18/4,18				453,24			
58	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр. d-16 ЕКФ Цбаз=5,4/1,18/4,18 МАТ=5,4/1,18/4,18 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	1 м	70	1,09 5,4/1,18/4,18				76,3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Прайс-лист ООО "Кабель плюс системы" от 27.04.2015г.	Труба гофрированная ПВХ лег. с пр. d-32 ЕКФ Цбаз=20,7/1,18/4,18 МАТ=20,7/1,18/4,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	м	80	4,2 20,7/1,18/4,18				336			
60	ТСЦ-509-0102 (применительно)	Скобы (крепеж-клипса для гофры 32мм и 16мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18	10 шт.	60 (320+280)/10	64,63				3877,8			
									9140,88			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									37718,43			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									37718,43			
Итого по разделу 7 Материалы для электромонтажных работ												
Раздел 8. Монтаж диспетчерской связи												
61	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Монтаж лифтового блока) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (57,94 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (40,9 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	6,97	5,93			6,97	5,93		
62	ТЕРм10-04-087-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (868,55 руб.): 78%=92%*0,85 от ФОТ СП (579,04 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 компл.	1	106,46	77,49			106,46	77,49		
63	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс на пусконаладочные работы (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ОЗП=14,37 НР (1727,7 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (1005,21 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 система	1	218,6	218,6			218,6	218,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРм08-03-530-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (481,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (309,13 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	340,43	41,22	5,9	0,15	340,43	41,22	5,9	0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									672,46	343,24	5,9	0,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									6322,71	4932,35	38,88	2,16
Накладные расходы									3135,73			
Сметная прибыль									1934,28			
Итого по разделу 8 Монтаж диспетчерской связи									11392,72			
Раздел 9. Оборудование диспетчерской связи												
65	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Лифтовой блок ЛБ OTIS Pro Цбаз=7140/3,22 ПЗ=7140/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	2217,39 7140/3,22				2217,39			
66	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Переговорное устройство крыши кабины лифта Цбаз=514,5/3,22 ПЗ=514,5/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	159,78 514,5/3,22				159,78			
67	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Микрофонный усилитель Цбаз=115,5/3,22 ПЗ=115,5/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	35,87 115,5/3,22				35,87			
68	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Монтажный комплект ЛБ Цбаз=304,5/3,22 ПЗ=304,5/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	94,57 304,5/3,22				94,57			
69	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Сервисный ключ механика Цбаз=178,5/3,22 ПЗ=178,5/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	55,43 178,5/3,22				55,43			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70 О	Прайс ООО "Лифт-Комплекс ДС" от 01.04.2015г.	Магнитный пускатель (контактор) Цбаз=892,5/3,22 ПЗ=892,5/3,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	шт.	1	277,17 892,5/3,22				277,17			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2840,21			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									9145,48			
Итого по разделу 9 Оборудование диспетчерской связи									9145,48			
Раздел 10. Лифтовое оборудование												
71 О	Коммерческое предложение от 27.05.2015г."OTIS"	Лифт пассажирский, OTIS 2000R производство OTIS Санкт-Петербург, 400 кг, 9остановок, скорость 1 м/с, огнестойкость Е-30, высота подъема 22,4 м, машинное помещение - вверху над шахтой, тип и отделка кабины - панели из крашенной стали, размер кабины 950*1100*2200 мм, размер дверей 700*2000 мм, с доставкой до объекта Цбаз = 1075954/1,18/3,22 ПЗ=1075954/1,18/3,22 (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс на оборудование согласно письма Минстроя России №3004-ЛЕ/08 от 06.02.2015г. (образование) МАТ=3,22	1 шт.	1	303768,13 1075954/1,18/ 3,22				303768,13			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									303768,13			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									978133,38			
Итого по разделу 10 Лифтовое оборудование									978133,38			
Раздел 11. Перевозка мусора												
72	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.) Объекты образования-прочие) ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=4,18 НР (203,98 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (115,19 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	3,5	54,01	4,77	49,24		189,04	16,7	172,34	
73	310-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс на перевозку (ИСМ 81-24-2015-01 №1 (1 квартал 2015г.)) ЭМ=4,91 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	3,5	50,57		50,57		177		177	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									366,04	16,7	349,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2244,77	239,98	2004,79	
Накладные расходы									203,98			
Сметная прибыль									115,19			
Итого по разделу 11 Перевозка мусора									2563,94			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									366540,83	26896,57	12095,15	1839,5
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1540234,21	386503,7	79409,68	26433,61
Накладные расходы									282716,61			
Сметная прибыль									187961,07			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									69213,44			
Итого Монтажные работы									688207,85			
Итого Оборудование									988923,89			
Итого Прочие затраты									264566,71			
Итого									2010911,89			
В том числе:												
Материалы									85396,93			
Машины и механизмы									79409,68			
ФОТ									412937,32			
Оборудование									988923,89			
Накладные расходы									282716,61			
Сметная прибыль									187961,07			
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									757421,29			
Авторский надзор 0,2%									1514,84			
Итого									758936,13			
Итого с оборудованием (988 923,89) и прочими затратами (264 566,71)									2012426,73			
Непредвиденные затраты 2%									40248,53			
Итого с непредвиденными									2052675,26			
НДС 18%									369481,55			
ВСЕГО по смете									2422156,81			

Составил: _____ инженер-сметчик Михеева А.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)