

Заказчик Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2154,87 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС 02-01	Здание (капитальный ремонт лекционной аудитории), корпус №10	318,85	1306,73	42,93		1668,51
Итого по Главе 2. "Основные объекты"			318,85	1306,73	42,93		1668,51
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-5			318,85	1306,73	42,93		1668,51
Глава 6. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-6			318,85	1306,73	42,93		1668,51
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	ЛС 09-01	Пусконаладочные работы по электроосвещению				88,49	88,49
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"						88,49	88,49
Итого по Главам 1-7			318,85	1306,73	42,93	88,49	1757
Глава 9. Проектные и изыскательские работы							
3	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				3,51	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9. "Проектные и изыскательские работы"					3,51	3,51
	Итого по Главам 1-9		318,85	1306,73	42,93	92	1760,51
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	6,38	26,13	0,86	1,84	35,21
	Итого "Непредвиденные затраты"		6,38	26,13	0,86	1,84	35,21
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		325,23	1332,86	43,79	93,84	1795,72
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	65,05	266,57	8,76	18,77	359,15
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		65,05	266,57	8,76	18,77	359,15
	Всего по сводному расчету		390,28	1599,43	52,55	112,61	2154,87

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

Здание (капитальный ремонт лекционной аудитории), корпус №10

(наименование объекта)

Сметная стоимость 1668,51 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 27,55 тыс. руб.
 Расчетный измеритель единичной стоимости
 Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	ЛС 02-01-01	Общестроительные работы марки АС	318,85				318,85	5,16	
2	ЛС 02-01-02	Электроосвещение		1306,73	42,93		1349,66	22,39	
		Итого по объектной смете	318,85	1306,73	42,93		1668,51	27,55	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на общестроительные работы марки АС. Здание (капитальный ремонт лекционной аудитории), корпус №10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 757/2-2020-АС л.л. 1-16. Проектная документация

Сметная стоимость строительных работ _____ 318,845 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,156 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 572,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕРр54-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (Разбор потолочного перекрытия ламинированного ДСП (частично)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (31 руб.): 85% от ФОТ (37 руб.) СП (30 руб.): 80% от ФОТ (37 руб.)	100 м2	0,32 (160*20%) / 100	118,17	115,36	2,81	1,22	38	37	1	
2	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие наличников (Демонтаж пластиковых уголков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (61 руб.): 82% от ФОТ (74 руб.) СП (46 руб.): 62% от ФОТ (74 руб.)	100 м	2,2 220 / 100	33,43	33,43			74	74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр63-10-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (Разбор потолочного перекрытия из ГКЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (46 руб.): 77% от ФОТ (60 руб.) СП (30 руб.): 50% от ФОТ (60 руб.)</i>	100 м2	0,7 <i>70 / 100</i>	89,02	82,77	6,25	2,7	62	58	4	2
4	ФЕР10-01-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Демонтаж кресел) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (520 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (491 руб.) СП (265 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (491 руб.)</i>	100 шт	1,03 <i>(206*50%) / 100</i>	607,46	434,36	173,1	41,61	626	448	178	43
5	ФЕР26-01-037-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (Демонтаж утеплителя (минплита)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (797 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (885 руб.) СП (531 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (885 руб.)</i>	м3	4,4 <i>22*20%</i>	262,07	194,32	67,75	6,86	1153	855	298	30
6	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,75 <i>1750/1000</i>	42,98		42,98		75		75	
7	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,75 <i>1750/1000</i>	13,38		13,38		23		23	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2051	1472	579	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									1455			
Сметная прибыль									902			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Перекрытия (ремонтно-строительные)									99			
Проемы (ремонтно-строительные)									181			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									138			
Деревянные конструкции									1411			
Теплоизоляционные работы									2481			
Погрузо-разгрузочные работы									75			
Перевозка грузов автотранспортом									23			
Итого									4408			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58"									33413			
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы									579			
ФОТ									1547			
Накладные расходы									1455			
Сметная прибыль									902			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									33413			
Раздел 2. Строительные работы												
8	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) (Защита поверхностей пленкой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (505 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (561 руб.) СП (337 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (561 руб.)	100 м2	4,37 (217+220) / 100	973,32	125,51	16,43	2,9	4253	548	72	13
9	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	м2	502,6 Ф5,р1	12,19				6127			
10	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применит.	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (Обшивка листами ГКЛ по сущ. каркасу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (435 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (410 руб.) СП (221 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (410 руб.)	100 м2	0,7 70 / 100	1947,09	579,74	35,48	6,26	1363	406	25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	1000 м2	-0,0735 -Ф3,р1	12000				-882			
12	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	м2	73,5 Ф3,р1*1000	15				1103			
13	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу ОЗП=1,25; ТЗ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (512 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (569 руб.) СП (341 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (569 руб.)	м3	4,4 22*20%	163,33	122,86	40,47	6,38	719	541	178	28
14	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применит.	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (100 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (51 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (94 руб.)	100 м2	0,16 (160*10%) / 100	1947,09	579,74	35,48	6,26	312	93	6	1
15	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	1000 м2	-0,0168 -Ф10,р1	12000				-202			
16	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применит.	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (Обшивка акустич. панелями TAGinterio по сущ. каркасу) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (100 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (51 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (94 руб.)	100 м2	0,16 (160*10%) / 100	1947,09	579,74	35,48	6,26	312	93	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	1000 м2	-0,0168 -Ф6.p1	12000				-202			
18	"TAG interio" от 22.05.2020 г.	Панели TAGinterio МАТ=3850/1,2/м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	м2	16,8 Ф6.p1*1000	423,26 3850/1,2/м				7111			
19	ФЕР10-01-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка и крепление наличников (Установка декоративных уголков) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (300 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (283 руб.) СП (153 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (283 руб.)</i>	100 м	4,4 440 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	330	281	12	2
20	11.1.01.10	Наличники <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	м	-492,8 -Ф11.p1								
21	"Леруа Мерлен" от 05.06.2020 г.	Угол ПВХ 30x30 цветной МАТ=61/2,7/1,2/м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	м	492,8 Ф11.p1	2,48 61/2,7/1,2/м				1222			
22	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Грунтовка пов. ГКЛ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (36 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (18 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (38 руб.)</i>	100 м2	0,7 70 / 100	55,79	54,64	0,97	0,26	39	38	1	
23	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Состав грунтовочный глубокого проникновения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	кг	7,2 Ф8.p1*1000	21,77				157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (Окраска пов. ГКЛ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (156 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (164 руб.) СП (77 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (164 руб.)	100 м2	0,7 70 / 100	325,03	233,22	6,88	1,3	228	163	5	1
25	ФССЦ-14.3.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска «Нортовская интерьерная» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	кг	44,1 Ф9,р1*1000	16,4				723			
Прочие работы												
26	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (Упаковка кресел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (357 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (397 руб.) СП (238 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (397 руб.)	100 м2	3,09 (206*50%*3) / 100	973,32	125,51	16,43	2,9	3008	388	51	9
27	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	м2	355,4 Ф4,р1	12,19				4332			
28	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применит.	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Установка кресел) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (650 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (613 руб.) СП (331 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (613 руб.)	100 шт	1,03 (206*50%) / 100	2392,69	542,95	216,38	52,01	2464	559	223	54
29	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	т	-0,0124 -Ф2,р1	11978				-149			
30	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	т	-0,0361 -Ф2,р2	5989				-216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	м	-412 -Ф2.р3	3,2				-1318			
32	ФЕРр69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (73 руб.): 78% от ФОТ (94 руб.) СП (47 руб.): 50% от ФОТ (94 руб.)	100 отверстий	2,06 (2*206*50%) / 100	45,72	45,72			94	94		
33	ФССЦ-01.7.15.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применит.</i>	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10x100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	100 шт	2,06 (2*206*50%) / 100	311,27				641			
Леса												
34	ФЕР08-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (321 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (292 руб.) СП (199 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (292 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,48 (160*30%) / 100	997,83	606,53	11,83	2,09	479	291	6	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									32048	3495	585	114
Накладные расходы									3544			
Сметная прибыль									2064			
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Теплоизоляционные работы									20729			
Деревянные конструкции									5306			
Материалы									8333			
Отделочные работы									1434			
Прочие ремонтно-строительные работы									214			
Строительные металлические конструкции									641			
Конструкции из кирпича и блоков									999			
Итого									37656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58"									285432			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									27968			
Машины и механизмы									585			
ФОТ									3609			
Накладные расходы									3544			
Сметная прибыль									2064			
Итого по разделу 2 Строительные работы									285432			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									34099	4967	1164	189
Накладные расходы									4999			
Сметная прибыль									2966			
Итого по смете:												
Перекрытия (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1									38	37	1	
Накладные расходы 85% ФОТ (от 37)									31			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 37)									30			
Итого с накладными и см. прибылью									99			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2									74	74		
Накладные расходы 82% ФОТ (от 74)									61			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 74)									46			
Итого с накладными и см. прибылью									181			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 3									62	58	4	2
Накладные расходы 77% ФОТ (от 60)									46			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 60)									30			
Итого с накладными и см. прибылью									138			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 4, 10-12, 14-17, 19-20, 28-31									3541	1880	450	105
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 1 985)									2104			
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 1 985)									1072			
Итого с накладными и см. прибылью									6717			
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 5, 8-9, 13, 26-27									19592	2332	599	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 2 412)								2171			
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 2 412)								1447			
	Итого с накладными и см. прибылью								23210			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 6								75		75	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 7								23		23	
	Материалы:											
	Итого Поз. 18, 21								8333			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 22-25								1147	201	6	1
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 202)								192			
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 202)								95			
	Итого с накладными и см. прибылью								1434			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 32								94	94		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 94)								73			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 94)								47			
	Итого с накладными и см. прибылью								214			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 33								641			
	Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью								641			
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 34								479	291	6	1
	Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 292)								321			
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 292)								199			
	Итого с накладными и см. прибылью								999			
	Итого								42064			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58"								318845			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								27968			
	Машины и механизмы								1164			
	ФОТ								5156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								4999			
	Сметная прибыль								2966			
	ВСЕГО по смете								318845			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2020 г.

" ____ " _____ 2020 г.

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на электроосвещение. Здание (капитальный ремонт лекционной аудитории), корпус №10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 757/2-2020-ЭО л.л. 1-4; ЭО.СО л.л. 1-2. Проектная документация

Сметная стоимость _____ 1349,656 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1306,731 тыс. руб.

оборудования _____ 42,925 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 22,389 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2281,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (Демонтаж светильников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (110 руб.): 85% от ФОТ (129 руб.) СП (84 руб.): 65% от ФОТ (129 руб.)	100 шт	0,89 89 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	130	128	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм08-02-371-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Пускорегулирующий аппарат (Демонтаж пусковых устройств для ламп, находящихся в потолочном перекрытии) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i> <i>НР (154 руб.): 95% от ФОТ (162 руб.)</i> <i>СП (105 руб.): 65% от ФОТ (162 руб.)</i>	шт	40	4,67	3,95	0,72	0,1	187	158	29	4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									317	286	31	5
Накладные расходы									264			
Сметная прибыль									189			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									324			
Электромонтажные работы на других объектах									446			
Итого									770			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58"									5837			
Справочно, в базисных ценах:												
Машины и механизмы									31			
ФОТ									291			
Накладные расходы									264			
Сметная прибыль									189			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5837			
Раздел 2. Монтажные работы и оборудование												
Щитовое оборудование												
3	ФЕРм08-03-572-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i> <i>НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.)</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	шт	1	294,96	20,44	39,03	4,77	295	20	39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	"Русский Свет" от 21.05.2020 г.	Шкаф внутреннего монтажа на 60М с самозажимными N/PE UK650P4RU (ABB) (ЩР) в сооставе: МАТ=9233,40/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	ШТ	1	1015,11 9233,40/1,2/м				1015			
5	ФЕРм11-04-008- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (66 руб.): 92% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	ШТ	8	9,74	8,9	0,66	0,12	78	71	5	1
6	"Русский Свет" от 21.05.2020 г.	2-х полюсный контактор на 25А, 2р, 2НО (412523 Legrand) МАТ=2296,80/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	ШТ	8	252,51 2296,80/1,2/м				2020			
7	ФЕРм08-01-080- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (41 руб.): 95% от ФОТ (43 руб.) СП (28 руб.): 65% от ФОТ (43 руб.)	ШТ	4	15,9	9,91	5,43	0,76	64	40	22	3
8	"20kv.ru" от 22.05.2020 г.	Ограничитель пускового тока ОПТ 1-16 (412523 Legrand) МАТ=16200/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	ШТ	4	1781 16200/1,2/м				7124			
9	ФЕРм10-02-016- 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (86 руб.): 80% от ФОТ (107 руб.) СП (64 руб.): 60% от ФОТ (107 руб.)	ШТ	1	187,3	103,14	36	4,02	187	103	36	4
10	ООО "Интеллект" от 28.04.2020 г.	DIN БП 750МА. Вход 110-220В, выход +24VDC, MSP750.431 (HDL) ПЗ=9375/1,2/о ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=3,82	ШТ	1	2045,16 9375/1,2/о				2045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРм08-01-081-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)</i>	ШТ	1	16,08	9,91	5,43	0,76	16	10	5	1
12	ООО "Интеллект" от 28.04.2020 г.	DIN магнитное реле с блокировкой, 8-канальное, 10А <i>ПЗ=24225/1,2/о ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=3,82</i>	ШТ	1	5284,69 <i>24225/1,2/о</i>				5285			
13	ФЕРм10-03-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)</i>	ШТ	1	25,47	17,91	7,2	0,8	25	18	7	1
14	ООО "Интеллект" от 28.04.2020 г.	Обновленный DIN TCP/IP Ethernet интерфейс программирования, может использоваться для программирования, управления и как сетевой мост, а также для привязки к последним версиям лицензий iRidium <i>ПЗ=14925/о ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=3,82</i>	ШТ	1	3907,07 <i>14925/о</i>				3907			
15	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (378 руб.): 80% от ФОТ (473 руб.) СП (284 руб.): 60% от ФОТ (473 руб.)</i>	ШТ	1	482,75	473,28			483	473		
Светотехническая продукция												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕРм08-03-594-16 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i> <i>НР (814 руб.): 95% от ФОТ (857 руб.)</i> <i>СП (557 руб.): 65% от ФОТ (857 руб.)</i>	100 шт	0,89 <i>(17+62+10) / 100</i>	1124,2	944,38	141,26	19,58	1001	840	126	17
17	ООО «Минимакс» от 21.05.2020 г.	Светильник светодиодный поворотный, DL, 28 Вт, IP20, TURN LED 28 W D70 4000K (1170001170, DL) <i>МАТ=9987,18/1,2/м</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	шт	17	1097,97 <i>9987,18/1,2/м</i>				18665			
18	«ЭТМ» от 21.05.2020 г.	Светильник светодиодный, DL, 28 Вт, IP20, SAFARI LED 31 4000K (1170000880, DL) <i>МАТ=8778,20/1,2/м</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	шт	62	965,06 <i>8778,20/1,2/м</i>				59834			
19	«ЭТМ» от 21.05.2020 г.	Светильник светодиодный, DL, 20 Вт, IP20, SAFARI LED 20 4000K (1170000860, DL) <i>МАТ=5881,45/1,2/м</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	шт	10	646,6 <i>5881,45/1,2/м</i>				6466			
Кабельная продукция												
20	ФЕРм08-02-149-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i> <i>НР (1238 руб.): 95% от ФОТ (1303 руб.)</i> <i>СП (847 руб.): 65% от ФОТ (1303 руб.)</i>	100 м	4,7 <i>(385+85) / 100</i>	2163,21	128,59	1563,75	148,66	10167	604	7350	699
21	ООО «Минимакс» от 21.05.2020 г.	Кабель силовой ВВГ нг (А) FRLS 3x1.5 (N.PE)-0.660TPTC <i>МАТ=53,97/1,2/м</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58</i>	м	385	5,93 <i>53,97/1,2/м</i>				2283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	«ЭТМ» от 21.05.2020 г.	Кабель J-Y(ST)Y Lg ВМК 2x2x0,8 МАТ=72,1/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	м	85	7,93 72,1/1,2/м				674			
23	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (1286 руб.): 95% от ФОТ (1354 руб.) СП (880 руб.): 65% от ФОТ (1354 руб.)	100 шт	15 (5*25*12) / 100	92,04	90,24			1381	1354		
Установочные изделия												
24	ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (75 руб.): 80% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.)	шт	5	25,47	17,91	7,2	0,8	127	90	36	4
25	ООО "Интеллект" от 28.04.2020 г.	4-клавишная Smart панель серии iElegance МРН104.48, HDL МАТ=11925/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	шт	1	1311,02 11925/1,2/м				1311			
Монтажные материалы												
26	ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (3045 руб.): 92% от ФОТ (3310 руб.) СП (2152 руб.): 65% от ФОТ (3310 руб.)	шт	97	42,07	34,12			4081	3310		
27	"Русский Свет" от 21.05.2020 г.	Коробка распределительная 80x80x40мм IP44 с кабельными вводами, ДКС МАТ=69/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	шт	97	7,59 69/1,2/м				736			
Монтажные материалы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕРм10-04-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58 НР (13276 руб.): 92% от ФОТ (14430 руб.) СП (9380 руб.): 65% от ФОТ (14430 руб.)	ШТ	300 25*12	52,49	48,1			15747	14430		
29	ООО «Минимакс» от 21.05.2020 г.	Клемма 5-проводная 221-415 WAGO МАТ=48,67/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	ШТ	300 25*12	5,35 48,67/1,2/м				1605			
30	«ЭТМ» от 21.05.2020 г.	Трос 3,0 мм стальной оцинкованный (220м) 6131822, КМР МАТ=2354/1,2/м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58	ШТ	6	258,8 2354/1,2/м				1553			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									148175	21363	7626	735
Накладные расходы									20354			
Сметная прибыль									14329			
Итого по разделу 2 Монтажные работы и оборудование :												
Итого Монтажные работы									1300887			
Итого Оборудование									42925			
Итого									1343812			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									107949			
Машины и механизмы									7626			
ФОТ									22098			
Оборудование									11237			
Накладные расходы									20354			
Сметная прибыль									14329			
Итого по разделу 2 Монтажные работы и оборудование									1343812			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									148492	21649	7657	740
Накладные расходы									20618			
Сметная прибыль									14519			
Итого по смете:												
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1									130	128	2	1
Накладные расходы 85% ФОТ (от 129)									110			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 129)									84			
Итого с накладными и см. прибылью									324			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 2-3, 7, 11, 16, 20, 23									13111	3026	7571	729
Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 755)									3567			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 755)									2441			
Итого с накладными и см. прибылью									19119			
Материалы для монтажных работ:												
Итого Поз. 4, 6, 8, 17-19, 21-22, 25, 27, 29-30									103286			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 5, 26, 28									19906	17811	5	1
Накладные расходы 92% ФОТ (от 17 812)									16387			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17 812)									11578			
Итого с накладными и см. прибылью									47871			
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 9, 13, 15, 24									822	684	79	9
Накладные расходы 80% ФОТ (от 693)									554			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 693)									416			
Итого с накладными и см. прибылью									1792			
Итого									172392			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. ФЕР 1 зона г. Красноярск. Объекты образования: прочие) СМР=7,58"									1306731			
Итоги по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 10, 12, 14									11237			
Итого									11237			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=3,82"									42925			
Итого									1349656			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									107949			
Машины и механизмы									7657			
ФОТ									22389			
Оборудование									11237			
Накладные расходы									20618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									14519			
ВСЕГО по смете									1349656			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(локальная смета)

на пусконаладочные работы по электроосвещению. Здание (капитальный ремонт лекционной аудитории), корпус №10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 757/2-2020-ЭО л.л. 1-4; ЭО.СО л.л. 1-2, ведомость пусконаладочных работ. Проектная документация

Сметная стоимость прочих _____ 88,494 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,513 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 177,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	ФЕРп02-01-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=17,18 НР (1180 руб.): 65% от ФОТ (1815 руб.) СП (726 руб.): 40% от ФОТ (1815 руб.)	система	1	1815,02	1815,02			1815	1815		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРп02-01-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=17,18 НР (454 руб.): 65% от ФОТ (698 руб.) СП (279 руб.): 40% от ФОТ (698 руб.)</i>	канал	8	87,2	87,2			698	698		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2513	2513		
Накладные расходы									1633			
Сметная прибыль									1005			
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									5151			
Итого									5151			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=17,18"									88494			
Справочно, в базисных ценах:												
ФОТ									2513			
Накладные расходы									1633			
Сметная прибыль									1005			
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									88494			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2513	2513		
Накладные расходы									1633			
Сметная прибыль									1005			
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:												
Итого Поз. 1-2									2513	2513		
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 513)									1633			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 513)									1005			
Итого с накладными и см. прибылью									5151			
Итого									5151			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2020 г. (Минстрой России. Образование) СМР=17,18"									88494			
Справочно, в базисных ценах:												
ФОТ									2513			
Накладные расходы									1633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									1005			
ВСЕГО по смете									88494			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)