

_____ 2018 г.



_____ 2018 г.

Библиотека на 900 тыс. томов с ректоратом
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт огнезащитного покрытия металлических конструкций
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 4059,839 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 44,390 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4297,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе							
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	15	16	17				
Раздел 1.																		
1	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода кв. 2018 года СМР=7,97	м2	1844,45	7,68	7,68					14165,38	14165,38			0,9	1660,01		
2	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода кв. 2018 года СМР=7,97	м2	1844,45	0,85	0,85					1567,78	1567,78			0,1	184,45		
3	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода кв. 2018 года СМР=7,97	100 м2	18,4445	304,03	79,36	2,23	0,33			5607,68	1463,76			41,13	6,09	9,08	167,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Оргунтовка металлических поверхностей Грунтовой за 2 слоя (2 слоя П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	100 м2	18,4445 1844,45 / 100	536,98	113,1	18,44	0,44		9904,33	2086,07	340,12	8,12	10,62	195,88	
5	ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	т	-0,4427	15620					-6914,97						
6	Прайс-лист	Грунтовка "Universum Финиш А 10 Грунт" 305/1, 18/7, 97 (МАТ=МАТ1, 18/7, 97-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	кг	553,34	32,43					17944,82						
7	ФЕР13-03-004-24 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Ораска металлешеских оргунтованных поверхностей огнезащитным составом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	100 м2	18,4445 1844,45 / 100	24209,26	963,23	207,83	30,03		446527,7	17766,3	3833,32	553,89	106,2	1958,81	
8	ФССЦ-14.2.02.12-0711 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Паста огнезащитная: ВГМ-2, вспучивающаяся водомульсионная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	т	-11,07	38397					-425054,79						
9	Прайс-лист	Огнезащитный состав "Universum® Протем01 в" 420/1, 18/7, 97 (МАТ=МАТ1, 18/7, 97-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	кг	4869,35	44,66					217466,17						
10	Прайс-лист	Огнезащитный состав "Universum® Металл 01" 225/1, 18/7, 97 (МАТ=МАТ1, 18/7, 97-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	кг	3401,89	23,92					81373,21						
11	ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	100 м2	3 300 / 100	500,19	375,84	4,6	0,81		1500,57	1127,52	13,8	2,43	43,5	130,5	
12	ФССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода тке. 2018 года СМР=7,97	т	0,105	6102					640,71						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
13	ФССЦ- 01.7.16.02.0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода 1 кв. 2018 года СМР=7,97	МЗ	0,027	1100					29,7					4297,13			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											364757,29	38176,81	4228,37	570,53		4297,13		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.3, п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-8))											370946,87	43734,2	4860,56	655,75		4297,13		
Накладные расходы											30900,25							
Сметная прибыль											21374,97							
Итого по смете:																		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии											102606,89					4166,63		
Материалы											316783,2					130,5		
Конструкции из кирпича и блоков											3832					4297,13		
Итого											423222,09					4297,13		
Всего с учетом "Индекс перевода 1 кв. 2018 года СМР=7,97"											3373080,06					4297,13		
Справочно, в базисных ценах:																		
Материалы											322352,11							
Машины и механизмы											4860,56							
ФОТ											44389,95							
Накладные расходы											30900,25							
Сметная прибыль											21374,97							
Непредвиденные затраты 2%											67461,6							
Итого с непредвиденными											3440541,66							
НДС 18%											619297,5							
ВСЕГО по смете											4059839,16					4297,13		

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка) Суханцова А.С.