

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение  
«Туристский информационный центр Красноярского края»

# ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ "ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА"

Смета  
шифр 002.4/2019-СМ

2019 г.

Копировал

А4

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение  
«Туристский информационный центр Красноярского края»

# ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ "ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА"

Смета  
шифр 002.4/2019-СМ

Исполнитель:

Туровина М.В.



2019 г.

Копировал

A4

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" 27 " 08 2019 г.

Изменение тропинойчной сети первой очереди "Гремячая грива"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

(локальная смета)

на Обустройство административного павильона №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 002.3/2019-АС

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 767,540 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 639,089 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,528 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,815 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 732,64 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Обустройство административного павильона №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6</b>													
площадка 1.1 (тип 1)													
1	ТЕР27-07-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 600 толщиной слоя до 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, 1 кв. 2019 г. СМР=7,34	100 м2	3,203 320,3 / 100	2670,92	138,78	311,27	26,35	8555	445	997	84	
2	ТСЦ-408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, 1 кв. 2019 г. СМР=7,34	м3	-16,66	153,79				-2562				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м <sup>3</sup>	-33,31	136,65				-4552			
4	ТСЦ-113-0204	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	т	1,47	653,55				961			
площадка 1.2 и 1.3												
5	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м <sup>3</sup> грунта	0,024 2,4 / 100	1381,38	1381,38			33	33		
6	ТЕР08-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка металлических решеток прямых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	1 т металлических изделий	0,14148 5,24*27/1000	12493,51	482,8	346,36	10,25	1768	68	49	1
7	ТСЦ-201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	т	-0,1415	10439,19				-1477			
8	конъюнктурный анализ	Решетка стальная 390x590 (ячейка) (цены 2001г. "материалы" МАТ = 1942/1,2/7,34-1942) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	шт	27	220,48				5953			
9	ТЕР09-03-037-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	1 т конструкций	0,28307 (38,43+244,64)/1000	1478,84	205,81	850,94	101,65	419	58	241	29
10	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до С, I т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	т	0,2831	12027,52				3405			
11	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0031 0,31 / 100	67006,45	1614,6	2206,49	267,48	208	5	7	1
12	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м <sup>3</sup>	-0,3162	595,37				-188			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	0,3162	711,35				225			
14	ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3 грунта	0,02 2 / 100	763,76	763,76			15	15		
15	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	2	136,65				273			
16	ТЕР27-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	1000 м2 поверхности	0,009 9, / 1000	973,37	281,06	690,87	69,94	9	3	6	1
17	ТСЦ-101-2699	Тканый геотекстиль ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м2	9	5,46				49			
18	ТЕР08-02-410-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О прим.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м	0,054 5,4 / 100	1018,76	206,66	84,22	3,27	55	11	5	
19	ТСЦ-103-0989	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	1000 м	0,0054 5,4 / 1000	38774,33				209			
площадка 1.4 (тип 2)												
20	ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3 грунта	0,24 24 / 100	1381,38	1381,38			332	332		
21	ТЕР01-02-060-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3	0,24 24 / 100	462,22	462,22			111	111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. к ФЕР СМР=9,31	1 т груза	42 24*1,75	13,38		13,38		562		562	
23	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18 (60*0,3)/100	3521,95	144,94	2847,67	206,9	634	26	513	37
24	<b>ТСЦ-408-0200</b>	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	21,96 60*0,3*1,22	185,2				4067			
25	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03 (60*0,05)/100	3235,35	144,94	2712,31	195,57	97	4	81	6
26	<b>ТСЦ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	3,3 60*0,05*1,1	205,9				679			
27	<b>ТЕР27-07-005-02</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	10 м2	6 60/10	296,08	132,51	138,15	9,19	1776	795	829	55
28	<b>ТСЦ-403-0373</b>	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x50 мм, марка 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м2	61,2	168,44				10309			
29	<b>ТЕР27-02-010-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м бортового каменя	0,43 43/100	3804,3	740,26	99,05	10,1	1636	318	43	4
30	<b>ТСЦ-401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	-1,677	718,86				-1206			
31	<b>ТСЦ-402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	-0,0258	636,24				-16			
32	<b>ТСЦ-401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	1,44222 1,677*0,86	718,86				1037			
33	<b>ТСЦ-402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	0,008514 0,0258*0,33	636,24				5			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТСЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка В300 ( БР 100.20.8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	0,688 0,016*43	1583,31				1089			
площадка 1.5												
35	ТЕР68-12-18 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м2 площади разборки	0,93 93/100	5833,91	2654,41	2702,96	292,12	5426	2469	2514	272
36	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора стооительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. к ФЕР СМР=9,31	1 т груза	5,58 93*0,05*1,2	42,98		42,98		240		240	
37	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. к ФЕР СМР=9,31	1 т груза	5,58	13,38		13,38		75		75	
38	ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0465 (93*0,05)/100	3235,35	144,94	2712,31	195,57	150	7	126	9
39	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	5,115 93*0,05*1,1	205,9				1053			
40	ТЕР27-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	10 м2	9,3 93/10	296,08	132,51	138,15	9,19	2754	1232	1285	85
41	ТСЦ-403-0373	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x50 мм, марка 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м2	94,86	168,44				15978			
42	ТЕР27-02-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м бортового камня	0,31 31/100	3804,3	740,26	99,05	10,1	1179	229	31	3
43	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	-1,209	718,86				-869			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	-0,0186	636,24				-12			
45	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	1,03974 1,209*0,86	718,86				747			
46	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	0,006138 0,0186*0,33	636,24				4			
47	ТСЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300 (БР 100.20.8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	0,496 0,016*31	1583,31				785			
48	ТЕР27-02-010-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м бортового камня	0,31 31/100	3804,3	740,26	99,05	10,1	1179	229	31	3
49	ТСЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400 (БР 100.30.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	1,333 0,043*31	1638,39				2184			
площадка 1.6												
50	ТЕР47-01-046-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м2	0,622 62,2/100	1278,86	490,3	22,39	1,79	795	305	14	1
51	ТСЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	6,22	154,67				962			
52	ТСЦ-414-0400	Газоны готовые универсальные, дерзуклетные, в рулонах размером 2x4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м2	68,42	34,95				2391			
53	ТЕР27-07-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки 600 толщиной слоя до 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	100 м2	3,203 320,3/100	2670,92	138,78	311,27	26,35	8555	445	997	84
54	ТСЦ-408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство, 1 кв.2019 г. СМР=7,34	м3	-16,66	153,79				-2562			



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв 2019 г. СМР=7,34	м3	-33,31	136,65				-4552			
56	ТСЦ-113-0204	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство, 1 кв 2019 г. СМР=7,34	т	1,47	653,55				961			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 1 Обустройство административного павильона №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 :</b>												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 1 Обустройство административного павильона №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20% от 639617												
<b>ВСЕГО по смете</b>												
									71893	7140	8646	675
									9512			
									5501			
									639089			
									528			
									639617			
									56107			
									8646			
									7815			
									9512			
									5501			
									127923,4			
									767540,4			

Составил:

*Проф. Артемьев О.А.*  
*Расширение совмещенной СМБ*