

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Дизайн-проект благоустройства территории скульптурной композиции «Трансформация»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 6037,003 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,647 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3232,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-030-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (6 руб.)	1000 м3 грунта	0,035 35 / 1000	1120,95		1120,95	160,79		39		39	6			
2	ТЕР01-02-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (52 руб.): 95% от ФОТ (55 руб.) СП (28 руб.): 50% от ФОТ (55 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0,35 35 / 100	493,41	122,92	370,49	33,65		173	43	130	12	12,53	4,39	
Раздел 2. Покрытие из натуральных камней (Тип 1)																
3	ТЕР09-06-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Применительно: Монтаж уголка	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (4109 руб.): 90% от ФОТ (4566 руб.) СП (3881 руб.): 85% от ФОТ (4566 руб.)	1 т конструкций	9,1321 (65,7*131+52,5*6+26,3*8)/1000	752,3	498,25	152,5	1,78		6870	4550	1393	16	50,79	463,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТСЦ-101-3699	Сталь угловая неравнополочная, марка стали СтЗпс, размером 110x70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	9,1321 (65,7*131+52,5*6+26,3*8)/1000	6389,44					58349						
5	ТЕР08-01-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (333 руб.): 122% от ФОТ (273 руб.) СП (218 руб.): 80% от ФОТ (273 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,9476 194,76 / 100	3066,12	140,28	127,37			5972	273	248		14,3	27,85	
6	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	-214,2	4,9					-1050						
7	Прайс-лист GeoTex Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мембрана профилированная защитная "Плантер Гео" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	214,2	25,89					5546						
8	ТЕР11-01-002-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (716 руб.): 123% от ФОТ (582 руб.) СП (437 руб.): 75% от ФОТ (582 руб.)	1 м3 подстила ющего слоя	16,5 0,12*131+0,09*6+0,03*8	780,5	35,28	1,06			12878	582	17		3,66	60,39	
9	401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	-16,83	698,22					-11751						
10	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	16,83	718,86					12098						
11	ТЕР06-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (140 руб.): 105% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.)	1 т	1,0182 (7,4*131+5,6*6+1,9*8)/1000	10179,55	128,8	54,49	2,38		10365	131	55	2	12,64	12,87	
12	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	-1,018	9546,77					-9719						
13	ТСЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	1,018	9564,01					9736						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР11-01-031-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (7881 руб.): 123% от ФОТ (6407 руб.) СП (4805 руб.): 75% от ФОТ (6407 руб.)	100 м2 покрытия	2,0016 (0,6*1,2*270+0,6*0,6*16) / 100	117498,08	3168,73	243,95	31,84		235184	6343	488	64	323,01	646,54	
15	412-0102	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	-200,2	1113,1					-222843						
16	КП Стимэкс от19.08.19 (или аналог)	Плита гранитная термообработанная 1200х600х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	шт	270	588,53					158903						
17	КП Стимэкс от19.08.19 (или аналог)	Плита гранитная термообработанная 600х600х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	шт	16	294,32					4709						
18	КП Стимэкс от23.04.19 (или аналог)	Термообработка поверхности постамента ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	18	537,09					9668						

Раздел 3. Тротуар (тип 2 из материалов от разборки)

19	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (449 руб.): 142% от ФОТ (316 руб.) СП (300 руб.): 95% от ФОТ (316 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,59 (295*0,2) / 100	4987,41	224,97	4233,1	309,41		2943	133	2498	183	24,19	14,27	
20	ТСЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	74,34 295*0,2*1,26	152,26					11319						
21	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (143 руб.): 142% от ФОТ (101 руб.) СП (96 руб.): 95% от ФОТ (101 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,295 (295*0,1) / 100	3235,35	144,94	2712,31	195,57		954	43	800	58	15,72	4,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	32,45 295*0,1*1,1	205,9					6681						
23	ТЕР11-01-025-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (3659 руб.): 123% от ФОТ (2975 руб.) СП (2231 руб.): 75% от ФОТ (2975 руб.)	100 м2 покрытия	2,95 295 / 100	38665,63	977,39	328,65	31,33		114064	2883	970	92	94,8	279,66	
24	413-0437	Брусчатка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	-295	370,82					-109392						
25	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	1,269	205,9					261						

Раздел 4. Газон

На вершине холма

26	ТЕР47-01-046-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (160 руб.): 115% от ФОТ (139 руб.) СП (125 руб.): 90% от ФОТ (139 руб.)	100 м2	0,281 28,1 / 100	1278,86	490,3	22,39	1,79		359	138	6	1	49,98	14,04	
27	ТСЦ-114-0020	Удобрения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	0,000281 0,281/1000	4683,19					1						
28	ТСЦ-407-0014	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	4,215 28,1*0,15	174,99					738						
29	Прайс-лист Маково 2019г (или аналог)	Газон рулонный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	30,91	24,31					751						
30	ТЕР01-02-027-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 45% от ФОТ (34 руб.)	1000 м2 спланиро ванной площади	0,0281 28,1 / 1000	1206,63	1206,63				34	34			123	3,46	
31	ТСЦ-407-0014	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	87,1	174,99					15242						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР01-02-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (129 руб.): 95% от ФОТ (136 руб.) СП (68 руб.): 50% от ФОТ (136 руб.)	100 м3 уплотнен ного грунта	0,871 87,1 / 100	493,41	122,92	370,49	33,65		430	107	323	29	12,53	10,91	
Укрепление откосов по георешетке																
33	ТЕР27-08-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой грунтом (применительно устройство площадок с использованием газонной решетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (932 руб.): 142% от ФОТ (656 руб.) СП (623 руб.): 95% от ФОТ (656 руб.)	100 м2 поверхно сти откосов	2,678 267,8 / 100	14209,04	174,02	920,48	70,88		38052	466	2465	190	15,72	42,1	
34	101-2424	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	100 м2	-2,678	13114,54					-35121						
35	ТСЦ-101-2886	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	303,3	91,92					27879						
36	ТСЦ-101-2717	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003- 18278121-03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	шт.	535,6 267,8*2	1,54					825						
37	ТСЦ-101-2698	Нетканый геотекстиль Турар SF 27 (Великобритания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	294,58 267,8*1,1	7,54					2221						
38	ТЕР47-01-046-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (1516 руб.): 115% от ФОТ (1318 руб.) СП (1186 руб.): 90% от ФОТ (1318 руб.)	100 м2	2,678 267,8 / 100	1278,86	490,3	22,39	1,79		3425	1313	60	5	49,98	133,85	
39	ТСЦ-114-0020	Удобрения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	0,002678 2,678/1000	4683,19					13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТСЦ-407-0014	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	40,17 267,8*0,15	174,99					7029						
41	Прайс-лист Маково 2019г (или аналог)	Газон рулонный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	294,6	24,31					7162						
42	ТЕР11-01-040-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Устройство пластиковых бордюров типа "Кантри" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (315 руб.): 123% от ФОТ (256 руб.) СП (192 руб.): 75% от ФОТ (256 руб.)	100 м плинтуса	2,54 254/100	669,43	100,96	4,44			1700	256	11		8,99	22,83	
43	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	кг	-13,08	10,09					-132						
44	101-1753	Плинтусы для полов из пластика ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м	-256,5	5,07					-1300						
45	Прайс-лист StandartLine	Пластиковый бордюр (длина 3 метра) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м	256,5	39,57					10150						
Восстановление существующего газона																
46	ТЕР47-01-046-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37 НР (16684 руб.): 115% от ФОТ (14508 руб.) СП (13057 руб.): 90% от ФОТ (14508 руб.)	100 м2	29,4812 (1248,12+1700) / 100	1278,86	490,3	22,39	1,79		37702	14455	660	53	49,98	1473,47	
47	ТСЦ-114-0020	Удобрения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	т	0,02948 29,48/1000	4683,19					138						
48	ТСЦ-407-0014	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м3	442,218 (1248,12+1700)*0,15	174,99					77384						
49	Прайс-лист Маково 2019г (или аналог)	Газон рулонный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37	м2	3243	24,31					78837						
Камни-валуны																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
50	ТЕР07-05-030-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>Применительно:</i> <i>установка Валунов</i>	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37</i> <i>НР (288 руб.): 155% от ФОТ (186 руб.)</i> <i>СП (186 руб.): 100% от ФОТ (186 руб.)</i>	100 шт. сборных конструк ций	0,14 <i>14 / 100</i>	3743,42	1279,63	364,2	46,81		524	179	51	7	122,57	17,16		
51	Прайс-лист "Камень природы" от 04.2019г. (или аналог)	Камни-валуны (Окатыш речной фр. 500+) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37</i>	шт	14	2199,84					30798							
Раздел 5. Прочие работы (укрупненные расчеты)																	
52	КП Пулл-Паблик 04.19 (или аналог)	Изготовление и монтаж таблички Автора <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37</i>	шт	1	734,96					735							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										617533	31929	10214	718		3232,25		
Накладные расходы										37539							
Сметная прибыль										27538							
Итого по смете:																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										28807						15,3	
Строительные металлические конструкции										73209						463,82	
Конструкции из кирпича и блоков										11019						27,85	
Полы										234172						1009,42	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										10608						12,87	
Автомобильные дороги										62753						61,01	
Озеленение. Защитные лесонасаждения										229435						1621,36	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										76						3,46	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										31796						17,16	
Отделочные работы										735							
Итого										682610						3232,25	
Всего с учетом "Перевод в уровень 2 кв 2019г. (ИСМ, 1 зона, Объекты образования Прочие) СМР=7,37"										5030836						3232,25	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										575390							
Машины и механизмы										10214							
ФОТ										32647							
Накладные расходы										37539							
Сметная прибыль										27538							
НДС 20%										1006167,2							
ВСЕГО по смете										6037003,2						3232,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)