

СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Ремонт кровли корпуса №25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 12570,472 тыс. руб.
Средства на оплату труда 85,527 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 9539,56 чел. час
Трудозатраты механизаторов 203,83 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса Оборуд.-Дованя, т			
				Всего	В том числе		Обору-Дование	Всего	В том числе					Т/з осн. раб. Всего		
					Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех	Осн.З/л					Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка парашютных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (377,04 руб.): 83% от ФОТ (454,27 руб.) СП (295,28 руб.): 65% от ФОТ (454,27 руб.)	100 м	3,9	118,1	116,48	1,62				460,59	454,27	6,32		14,8	57,72	
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (прижимная рейка и рельс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (229,76 руб.): 83% от ФОТ (276,82 руб.) СП (179,93 руб.): 65% от ФОТ (276,82 руб.)	100 м	3,9	71,18	70,98	0,2				277,6	276,82	0,78		9,1	35,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ФЕР15-01-063-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем (монтаж после выполнения ремонта) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (875,67 руб.): 105% от ФОТ (833,97 руб.) СП (458,68 руб.): 55% от ФОТ (833,97 руб.)	100 м2	0,83	1039,93	988,8	41,13	5,99			863,14	829	34,14	4,97	107,513	89,24	17
4	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ПВХ мембрана) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (718,08 руб.): 120% от ФОТ (598,4 руб.) СП (388,96 руб.): 65% от ФОТ (598,4 руб.)	100 м2	10,5	65,03	55,54	9,49	1,45			682,82	583,17	99,65	15,23	5,908	62,03	
5	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Унифлекс) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (800,15 руб.): 120% от ФОТ (666,79 руб.) СП (433,41 руб.): 65% от ФОТ (666,79 руб.)	100 м2	11,7	65,03	55,54	9,49	1,45			760,85	649,82	111,03	16,97	5,908	69,12	
6	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (10072,03 руб.): 110% от ФОТ (9156,39 руб.) СП (6409,47 руб.): 70% от ФОТ (9156,39 руб.)	м3	111 22207,05	242,87	82,49	160,38				26958,57	9156,39	17802,18		9,67	1073,37	
7	ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (967,9 руб.): 83% от ФОТ (1166,14 руб.) СП (757,99 руб.): 65% от ФОТ (1166,14 руб.)	100 м2	11,7	101,56	99,67	1,89				1188,25	1166,14	22,11		13,08	153,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (682,65 руб.); 83% от ФОТ (822,47 руб.) СП (534,61 руб.); 65% от ФОТ (822,47 руб.)	100 м2	10,5	78,91	78,33	0,58			828,56	822,47	6,09		10,12	106,26	17
9	ФЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка парозащитного слоя из: пленки полиэтиленовой (МДС-36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (13075,8 руб.); 100% от ФОТ (13075,8 руб.) СП (9153,06 руб.); 70% от ФОТ (13075,8 руб.)	100 м2	22,2	598,47	586,97	11,5	2,03		13286,03	13030,73	255,3	45,07	67,158	1490,91	
10	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж воронок водосточных (МДС-36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (311,19 руб.); 128% от ФОТ (243,12 руб.) СП (201,79 руб.); 83% от ФОТ (243,12 руб.)	ШТ	12	30,22	20,08	10,14	0,18		362,64	240,96	121,68	2,16	2,058	24,7	

Раздел 2. Кровля

11	ФЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка парозащитного слоя из: пленки полиэтиленовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (18679,52 руб.); 100% от ФОТ (18679,52 руб.) СП (13075,66 руб.); 70% от ФОТ (18679,52 руб.)	100 м2	22,2	8690,33	838,52	16,43	2,9		192925,33	18615,14	364,75	64,38	95,94	2129,87	
12	ФССЦ-01.7.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-О» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	2553	32					81696						
13	ФЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытой плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (5074,92 руб.); 120% от ФОТ (4229,1 руб.) СП (2748,92 руб.); 65% от ФОТ (4229,1 руб.)	100 м2	22,2 2220/100	1179,89	179,3	129,75	11,2		26193,56	3980,46	2880,45	248,64	21,02	466,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (3713,88 руб.); 120% от ФОТ (3094,9 руб.) СП (2011,69 руб.); 65% от ФОТ (3094,9 руб.)	100 м2	22,2 2220/100	933,65	128,21	124,05	11,2		20727,03	2846,26	2753,91	248,64	15,03	333,67	17
15	ФССЦ-12.2.05.10-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м3	228,66 2220*2*0,05*1,03	1525,21					348754,52						
16	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (7270,56 руб.); 120% от ФОТ (6058,8 руб.) СП (3938,22 руб.); 65% от ФОТ (6058,8 руб.)	м3	220	53,88	23,71	30,17	3,83		11853,6	5216,2	6637,4	842,6	3,04	668,8	
17	ФССЦ-02.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м3	226,6	163					36935,8						
18	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (898,18 руб.); 105% от ФОТ (855,41 руб.) СП (556,02 руб.); 65% от ФОТ (855,41 руб.)	т	7,33	429,97	111,99	32,38	4,71		3151,68	820,89	237,35	34,52	12,64	92,65	
19	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	2220	23,76					52747,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (6847,55 руб.); 120% от ФОТ (5706,29 руб.) СП (3709,09 руб.); 65% от ФОТ (5706,29 руб.)	100 м2	22.2	462,33	235,18	190,48	21,86		10263,73	5221	4228,66	485,29	27,22	604,28	17
21	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 35 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (4784,54 руб.); 120% от ФОТ (3987,12 руб.) СП (2591,63 руб.); 65% от ФОТ (3987,12 руб.)	100 м2	22.2	226	172,8	53,2	6,8		5017,2	3836,16	1181,04	150,96	20	444	
22	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м3	79,26 33,97+45,29	424,88					33675,99						
23	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (444,67 руб.); 128% от ФОТ (347,4 руб.) СП (288,34 руб.); 83% от ФОТ (347,4 руб.)	шт	12	47,23	28,69	14,48	0,26		566,76	344,28	173,76	3,12	2,94	35,28	
24	ФССЦ-08.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Воронка GRUMBACH универсальная вертикальная с прижимным фланцем DN150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	шт	12	702,63					8431,56						
25	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (719,78 руб.); 120% от ФОТ (599,82 руб.) СП (389,88 руб.); 65% от ФОТ (599,82 руб.)	100 м2	24,06	117,1	24,47	2,63	0,46		2817,43	588,75	63,28	11,07	2,8	67,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (3695,77 руб.): 120% от ФОТ (3079,81 руб.) СП (2001,88 руб.): 65% от ФОТ (3079,81 руб.)	100 м2	22,2	341,78	134,98	24,47	3,75		7587,52	2996,56	543,23	83,25	14,36	318,79	17
27	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	2531	29,17					73829,27						
28	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	2575	24,94					64220,5						
29	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (2296,28 руб.): 120% от ФОТ (1913,57 руб.) СП (1243,82 руб.): 65% от ФОТ (1913,57 руб.)	100 м	3,9	3591	479,29	74,36	11,37		14004,9	1869,23	290	44,34	52,21	203,62	
30	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м3	1,989	424,88					845,09						
31	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	737,1	29,17					21501,21						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (242,8 руб.): 120% от ФОТ (202,33 руб.) СП (131,51 руб.): 65% от ФОТ (202,33 руб.)	100 м	0,6	597,51	325,89	73,76	11,33		358,51	195,53	44,26	6,8	35,5	21,3	
33	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м3	0,306	424,88					130,01						
34	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Технозласт: ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	151,2	29,17					4410,5						
35	ФЕР58-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (117,79 руб.): 83% от ФОТ (141,91 руб.) СП (92,24 руб.): 65% от ФОТ (141,91 руб.)	100 м	0,4	454,41	353,23	5,13	1,54		181,76	141,29	2,05	0,62	41,41	16,56	
36	ФССЦ-08.3.05.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая нержавеющая, марка: 08х13 40х13, толщиной до 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	т	0,0736	20746,8					1526,96						
37	ФЕР15-01-063-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг с пароизоляционным слоем (монтаж после выполнения ремонта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (1250,96 руб.): 105% от ФОТ (1191,39 руб.) СП (655,26 руб.): 55% от ФОТ (1191,39 руб.)	100 м2	0,83	17849,35	1426,85	58,76	8,56		14814,96	1184,29	48,77	7,1	153,59	127,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФССЦ-08.1.02.23-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Коробельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	м2	97,94	60,56					5931,25						
Парапет																
39	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (восстановление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (302,52 руб.): 120% от ФОТ (252,1 руб.) СП (163,87 руб.): 65% от ФОТ (252,1 руб.)	100 м	3,9	130,89	59,1	52,38	5,54		510,47	230,49	204,28	21,61	6,67	26,01	
40	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (3613,97 руб.): 120% от ФОТ (3011,64 руб.) СП (1957,57 руб.): 65% от ФОТ (3011,64 руб.)	100 м2	3,12	9874,22	961,76	21,88	3,51		30807,57	3000,69	68,27	10,95	112,75	351,78	
41	ФЕРр58-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листового стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (1950,2 руб.): 83% от ФОТ (2349,64 руб.) СП (1527,27 руб.): 65% от ФОТ (2349,64 руб.)	100 м	3,9	753,65	599,23	10,23	3,24		2939,24	2337	39,9	12,64	70,25	273,98	
42	ФССЦ-08.3.05.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая нержавеющая, марка: 08Х13-40Х13, толщиной до 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97	т	1,607	20746,8					33340,11						
Подъем груза на высоту более 15 м																
43	ФЕРм40-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР (1948,46 руб.): 120% от ФОТ (1623,72 руб.) СП (1055,42 руб.): 65% от ФОТ (1623,72 руб.)	10 т	6	327,85	263,73	58,85	6,89		1967,1	1582,38	353,1	41,34	32,6	195,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора																
44	ФССЦлр01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	21,1266 3,12+0,468+12,17+3,36+0,0896+1,919	42,98	42,98				908,02	908,02					
45	ФССЦлр03-21-01-013 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 кв. 2018 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	21,1266 3,12+0,468+12,17+3,36+0,0896+1,919	12,6	12,6	12,6			266,2	266,2	266,2				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
83% ФОТ (от 5211,25) (Поз. 1-2, 7-8, 35-36, 41-42)																
100% ФОТ (от 31755,32) (Поз. 9, 11-12)																
105% ФОТ (от 2880,77) (Поз. 3, 37-38, 18-19)																
110% ФОТ (от 9156,39) (Поз. 6)																
120% ФОТ (от 35024,39) (Поз. 4-5, 13-17, 20-22, 25-34, 39-40, 43)																
128% ФОТ (от 590,52) (Поз. 10, 23-24)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55% ФОТ (от 2025,36) (Поз. 3, 37-38)																
65% ФОТ (от 41091,05) (Поз. 1-2, 7-8, 35-36, 41-42, 4-5, 13-17, 20-22, 25-34, 39-40, 43, 18-19)																
70% ФОТ (от 40911,71) (Поз. 6, 9, 11-12)																
83% ФОТ (от 590,52) (Поз. 10, 23-24)																
ВСЕГО по смете																
										1161507,6	83124,39	38839,94	2402,27		9539,56	
										91962,64						
										4325,34						
										31755,32						
										3024,81						
										10072,03						
										42029,27						
										755,87						
										56951,45						
										1113,95						
										26709,18						
										28638,19						
										490,13						
										12570472					9539,56	

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2**

Ремонт кровли корпуса №25

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка парапетных решеток	100 м	3,9	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (прижимная рейка и рельс)	100 м	3,9	
3	Разборка наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем (монтаж после выполнения ремонта)	100 м2	0,83	
4	Разборка кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ПВХ мембрана)	100 м2	10,5	
5	Разборка кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Унифлекс)	100 м2	11,7	
6	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	111	
7	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	11,7	
8	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	100 м2	10,5	
9	Разборка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2	22,2	
10	Демонтаж воронок водосточных	шт	12	
Раздел 2. Кровля				
11	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2	22,2	
12	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м2	2553	
13	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	22,2	
14	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	100 м2	22,2	
15	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	228,66	
16	Утепление покрытий: керамзитом	м3	220	
17	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250	м3	226,6	
18	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	7,33	
19	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	2220	
20	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	22,2	
21	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	22,2	
22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	79,26	
23	Установка воронок водосточных	шт	12	

1	2	3	4	5
24	Воронка GRUMBACH универсальная вертикальная с прижимным фланцем DN150	шт	12	
25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	24,06	
26	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	22,2	
27	Техноэласт: ЭКП	м2	2531	
28	Техноэласт: ЭПП	м2	2575	
29	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	3,9	
30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,989	
31	Техноэласт: ЭКП	м2	737,1	
32	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,6	
33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,306	
34	Техноэласт: ЭКП	м2	151,2	
35	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,4	
36	Сталь листовая нержавеющая, марка: 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм	т	0,0736	
37	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем (монтаж после выполнения ремонта)	100 м2	0,83	
38	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	97,94	
Парапет				
39	Ограждение кровель перилами (восстановление)	100 м	3,9	
40	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	3,12	
41	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	3,9	
42	Сталь листовая нержавеющая, марка: 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм	т	1,607	
Подъем груза на высоту более 15 м				
43	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м	10 т	6	
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора				
44	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,1266	
45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза	1 т груза	21,1266	