

УТВЕРЖДАЮ




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт эксплуатируемой кровли подземной автостоянки на 223 автомест. г.Красноярск, пр.Свободный, 78г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (геомембрана и покрытие)	100 м2	54	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	22	
Раздел 2. Вывоз строительного мусора				
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	35,72	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	35,72	
5	Стоимость утилизации	м3	19,844	
Раздел 3. Монтаж				
Газон				
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,54	
7	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	59,94	
8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3	1,35	
9	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	5,4	
10	Искусственное травяное покрытие SOCCER PRO MAX S (Limonta) 60мм Ц=2090	м2	5508	
11	Шовная лента С-145 Ц=75	м	1773	
12	"Полиуретановый двухкомпонентный клей R201 (шт-13.71 кг) Цена: (шт)"6550	шт	46	
13	Засыпка органического наполнителя (прим)	1 м2 поверхности	5400	
14	Органический наполнитель: Infill PRO GEO Цена:149(14кг/м.кв.)	кг	75600	
15	Вчесывание наполнителя в искусственное покрытие	100 м2	54	
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,54	
17	Специализированный термообработанный песок ГМ1,0-0,3мм Цена:8500	т	81	
18	Вчесывание специализированного термообработанного песка в искусственное покрытие	100 м2	54	
Полиуретановое покрытие Эластур				

1	2	3	4	5
19	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых(нижний слой)	100 м2 покрытия	22	
20	Устройство покрытий бесшовных толщиной 3 мм: эпоксидно-каучуковых (верхний слой)	100 м2 покрытия	22	
21	Нанесение цветного гранулята ЕПДМ	1 м2 поверхности	2200	
22	Очистка от излишне нанесенного гранулята ЕПДМ	1 м2 обеспылива емой поверхности	2200	
23	"Стоимость монолитного полиуретанового покрытия Эластур ""(Full Pur) толщ.8 мм с поверхностным слоем из цветного гранулята ЕПДМ. Ц.=2790=	м2	2200	
Раздел 4. Ограждение, трибуны				
24	Ограждение сетчатые металлические спортивных площадок(Текущий индекс изменения стоимости по объектам образования из базисного уровня цен 1984г. в цены 2001г.(Индекс удорожания, определенный РЦЦС по Красноярскому краю на 4кв.1999г.) ОЗП=15,64;ЭМ-ЗПМ=24,45;ЗПМ=15,64;МАТ=0)	м	46	
25	(Текущий индекс изменения стоимости по объектам образования из базисного уровня цен 1984г. в цены 2001г.(Индекс удорожания, определенный РЦЦС по Красноярскому краю на 4кв.1999г.) ОЗП=15,64;ЭМ-ЗПМ=24,45;ЗПМ=15,64;МАТ=0)Монтаж м/конструкций ограждений сетчатых спортивных площадок	м	46	
26	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11МД-1,1Д/2,0-400	м	46	
27	Крепление	100 м2	1,59	
28	Щит мебельный (сосна) сорт СС, все сечения	м3	6,36	

Д.Н. Соловьев



СОГЛАСОВАНО:

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-15
(локальная смета)

на Капитальный ремонт эксплуатируемой кровли подземной автостоянки на 223 автомест. г. Красноярск, пр. Свободный, 78Г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 33964,845 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 89,425 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 9003,5336 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 433,4479 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР46-01-046-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (геомембрана и покрытие) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	54 5400 / 100	153,59 112,16	41,43	8294	6057	2237	14,38	776,52
2	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	22 2200 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	2044	1955	89 39	11,39	250,58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 2. Вывоз строительного мусора

3	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	35,72 (54+22)*0,47	3,28	3,28	117	117			
4	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	35,72 (54+22)*0,47	19,29	19,29	689	689			
5	Экореурс	Стоимость утилизации (МЗ) МАГ=340,70/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	19,844 35,72/1,8	36,23 340,70/1,18/7,97		719				

Раздел 3. Монтаж

Газон

6	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	0,54 (5400*0,01) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	1232	68	1158 96	15,72	8,4888
7	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных работ мелкий (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	59,94 54*1,11	59,99		3596				
8	ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	1,35 (5400*0,25) / 1000	1429,35	1429,35 234,1	1930		1930 316		
9	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	5,4 5400 / 1000	746,48 244,16	501,54 60,99	4031	1318	2708 329	30,75	166,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс-лист ИнСпорт.п.93	Искусственное травяное покрытие SOCCER PRO MAX S (Limonta) 60мм Ц=2090 (M2) МАТ=2090/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	5508 5400*1,02	222,23 2090/1,18/7,97		1224043				
11	Прайс-лист ИнСпорт.п.94	Шовная лента С-145 Ц=75 (М) МАТ=75/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	1773	7,97 75/1,18/7,97		14131				
12	Прайс-лист ИнСпорт.п.95	"Толлиуретановый двухкомпонентный клей R201 (шт-13,71 кг) Цена: (шт)"6550 (шт) МАТ=6550,00/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	46	696,47 6550,00/1,18/7,97		32038				
13	ФЕР13-08-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим	Засыпка органического наполнителя (прим) (1 М2 поверхности) 4,37 = 5,44 - 4,12 x 0,26 (ТЗ=2 (ОЗЛ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	5400	8,74 3,42	5,32 0,2	47196	18468	28728 1080	0,4	2160
14	Прайс-лист ИнСпорт.п.97	Органический наполнитель: Infill PRO GEO (кг) Цена:149(14кг/м.кв.) МАТ=149/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	75600 14*5400	15,84 149/1,18/7,97		1197504				
15	ФЕР47-01-123-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Внесывание наполнителя в искусственное покрытие (100 М2) (ТЗ=2 (ОЗЛ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	54 5400 / 100	131,88 131,88		7122	7122		15,46	834,84
16	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка (100 М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	0,54 (5400*0,01) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	1232	68	1158 96	15,72	8,4888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс-лист ИнСпорт, л.10	Специализированный термообработанный песок ГМ1,0-0,3мм Цена:8500 (Т) МАТ=8500/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	81	903,81 8500/1,18/7,97		73209				
18	ФЕР47-01-123-01 Прайс Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Внесывание специализированного термообработанного песка в искусственное покрытие (100 м2) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	54 5400 / 100	197,82 197,82		10682	10682		23,19	1252,26
Полиуритановое покрытие Эластур										
19	ФЕР11-01-023-05 Прайс Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых(нижний слой) (100 м2 покрытие) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	22 2200 / 100	1105,27 941,09	164,18 67,52	24316	20704	3612 1485	80,85	1778,7
20	ФЕР11-01-023-05 Прайс Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий бесшовных толщиной 3 мм: эпоксидно-каучуковых (верхний слой) (100 м2 покрытие) (уменьшение толщины до 3мм ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	22 2200 / 100	663,16 564,65	98,51 40,51	14590	12423	2167 891	48,51	1067,22
21	ФЕР13-08-010-01 Прайс Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Нанесение цветного гранулята ЕПДМ (1 м2 поверхности) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	2200	4,37 1,71	2,66 0,1	9614	3762	5852 220	0,2	440
22	ФЕР13-06-004-01 Прайс Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка от излишне нанесенного гранулята ЕПДМ (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	2200	1,12 0,85	0,27	2464	1870	594	0,1	220
23	Прайс Эластомер 4кв. 2015г., л.3	"Стоимость монолитного полиуретанового покрытия Эластур ""(Full Rip) толщ 8 мм с поверхностным слоем из цветного гранулята ЕПДМ. Ц=2790=(М2) МАТ=2790/1,18/7,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	2200	296,66 2790/1,18/7,97		652652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Ограждение, трибуны										
24	МФ-363-1 (применительно)	Ограждение сетчатые металлеческие спортивных площадок(Текущий индекс изменения стоимости по объектам образования из базисного уровня цен 1984г. в цены 2001г.(Индекс удорожания, определенный РЦЦС по Красноярскому краю на кв. 1999г.) ОЗП=15,64;ЗМ-ЗПМ=24,45;ЗПМ=15,64;МАТ=0) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	46	162,66			7482			
25	МФ-363-2	(Текущий индекс изменения стоимости по объектам образования из базисного уровня цен 1984г. в цены 2001г.(Индекс удорожания, определенный РЦЦС по Красноярскому краю на кв. 1999г.) ОЗП=15,64;ЗМ-ЗПМ=24,45;ЗПМ=15,64;МАТ=0)Монтаж м/конструкций ограждений сетчатых спортивных площадок (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	46	162,66			7482			
26	ФССЦ-01.5.02.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11МД-1, Д/2, 0-400 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	46	1273,08			58562			
27	ФЕР10-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	1,59 159 / 100	484,12 193,55	290,57 42,64	770	308	462 68	25,4	40,386
28	ФССЦ-11.2.14.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щит мебельный (осна) сорт СС, все сечения (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,97	6,36	5764,82		36664				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
80% ФОТ (от 1994) (Поз. 2)										
90% ФОТ (от 25400) (Поз. 13, 21-22)										
95% ФОТ (от 316) (Поз. 8)										
110% ФОТ (от 6057) (Поз. 1)										
						3444405	84805	51501 4620		9003,5336
						98811				
						1595				
						22860				
						300				
						6663				

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	115% ФОТ (от 17804) (Поз. 15, 18)					20475				
	118% ФОТ (от 376) (Поз. 27)					444				
	123% ФОТ (от 35503) (Поз. 19-20)					43669				
	142% ФОТ (от 1975) (Поз. 6-7, 9-12, 14, 16-17)					2805				
	Сметная прибыль					68298				
	В том числе, справочно:									
	50% ФОТ (от 316) (Поз. 8)					158				
	63% ФОТ (от 376) (Поз. 27)					237				
	68% ФОТ (от 1994) (Поз. 2)					1356				
	70% ФОТ (от 31457) (Поз. 1, 13, 21-22)					22020				
	75% ФОТ (от 35503) (Поз. 19-20)					26627				
	90% ФОТ (от 17804) (Поз. 15, 18)					16024				
	95% ФОТ (от 1975) (Поз. 6-7, 9-12, 14, 16-17)					1876				
	Итого по смете:									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					19197				776,52
	Полы (ремонтно-строительные)					4995				250,58
	Полуизо-разгрузочные работы					117				
	Перевозка грузов автотранспортом					1408				
	Автомобильные дороги					2555697				183,0276
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					2388				
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					99914				2820
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					54303				2087,1
	Полы					109202				2845,92
	Материалы					652652				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					110190				
	Деревянные конструкции					1451				40,386
	Итого					3611514				9003,5336
	Всего с учетом "СМР=7,97"					28783767				9003,5336
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					3293135				
	Машины и механизмы					51501				
	ФОТ					89425				
	Накладные расходы					98811				
	Сметная прибыль					68298				
	НДС 18% от 28783767					5181078,06				
	ВСЕГО по смете					33964845,06				9003,5336

